

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 5. března 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V Zadávací projektové dokumentaci není obsažen pohled (spároveň) na opláštění spodní strany spojovacích krčků. Žádáme o doplnění dokumentace s uvedením rozměrů fasádních desek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Cementové fasádní desky pro obložení spodní strany spojovacích krčků jsou uvedeny ve skladbě označené FL05 na výkrese D.1.1.01_TZSkladby. Bude se jednat o desky o rozměru 1192x2500 mm. Spároveň bude vymezen jednou celou deskou, která bude ve své podélné ose osazena doprostřed podélné osy spojovacího krčku. Po všech stranách pak vzniknou symetrické dořezy zbylých desek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výpisu dveří jsou dřevěné dveře v povrchové úpravě křidel HPL, ale ve výkazu výměr je použita položka s povrchovou úpravou CPL. Žádáme o odstranění nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Správný povrch dveří je typu HPL dle výkresu „D.1.1.37_VykazPSV-Budova“. Oprava přílohy č.5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.1.2 – Výpis prvků – budova“, oprava popisu položek - typ povrchové úpravy CPL nahrazen typem HPL. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádáme zadavatele o upřesnění systému generálního klíče (SGK) – počet úrovní (tříd), počet klíčů (na vložku) a velikosti vložek (v projektové dokumentaci nejsou uvedeny tloušťky jednotlivých křídel)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje systém generálního klíče pro celý objekt v počtu 4 ks a zvlášť pro každé patro objektu v počtu 4 ks, dále na jednu uzamykatelnou vložku 3 ks klíčů. Velikosti vložek závisí na konkrétním dodavateli dveří (dle tl. jednotlivých křídel).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V projektové dokumentaci jsme nenalezli tabulku ostatních výrobků, která by specifikovala žaluzie a jejich rozměry a jiné parametry. V projektové dokumentaci není řešeno rozdělení žaluzií na členění výplních otvorů, zejména v případě, kdy výplň otvoru zasahuje do více než jedné místnosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Parametry žaluzií jsou uvedeny ve výkresu „D.1.1.37_VykazPSV-Budova“ na listu „Ostatní výrobky“ položkami označené „EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE“. Členění okenních výplní bylo upraveno a zmenšeno na menší pole viz Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 3. 2021, vysvětlení č. 8. Exteriérové žaluzie budou tedy členěny dle velikostí nového členění okenních výplní.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Žádáme zadavatele o uvedení rozměrů regulátorů průtoku vzduchu VZT.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Velikosti regulátoru vzduchu bohužel nelze unifikovat na konkrétní rozměry. Je na účastníkovi, aby nabídl konkrétní regulátory vzduchu s takovými parametry, aby splňovaly projektem předpokládané vlastnosti.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Položky ve výkazu výměr zdravotnických instalací č. 69-77 neodpovídají výrobkům uvedeným v projektu interiéru. Žádáme zadavatele o odstranění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Projekt interiéru s označením „Q9_D_1_5_02_Kancelare“ není předmětem dodávky stavby. Dodavatel interiéru se bude vybírat v samostatném řízení, interiér je v zadávací dokumentaci uveden pouze pro potřeby návazností na další vybavení objektu. Výrobky uvedené v projektu interiéru jsou uvedeny pouze jako referenční, pro potřeby nacenění vybavení hygienického zázemí v zadávací dokumentaci. Platí popisy položek č. 69 až 77 dle přílohy č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, na listu „D.1.4e – Zdravotechnické instalace“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Upozorňujeme zadavatele, že akumulční nádrž z projektové dokumentace (výkres D.1.4i-4) má objem pouze 112 m³ (3,3x16,67x2,05 m) a neodpovídá popisu v technické zprávě (120 m³). Žádáme o odstranění nesouladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Akumulační objem je opraven na velikost 112 m³ v textové části Technické dokumentace „D.1.4i-Mokřadní biotop“, výkres č. D.1.4i_TZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ve výkresové dokumentaci PBŘ je u dvou světlíků uvedena požární odolnost EI30, která ve výkazu otvorových výplní není uvedena. Žádáme o odstranění nesouladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Požární odolnost střešních světlíků označených VV/N409 a VV/N410 na výkresu D.1.1.37_VykazPSV-Budova není požadována a platí parametry světlíku uvedené na tomto výkresu. Požadavky PBŘ byly naplněny osazením požárního stěnového uzávěru ve formě dveří s označením VV/N406 do m.č. N424 čímž byl odstraněn požadavek na požární odolnost dvou výše uvedených světlíků. Zadávací dokumentace je v pořádku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Výlezový světlík N501 je požadován jako prosklený se stahovacími schody – stahovací schody však musí držet na poklopu, který světlík zespodu uzavírá, je tedy zbytečné prosklení. Při požadavku prosklení je variantou jedině umístění externího žebříku, který by se zahákoval na ostění otvoru v případě požadavku výlezu na střechu. Žádáme zadavatele o ujasnění parametrů světlíku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Požadavek na stahovací schody ve střešním výlezu s označením VV/N501 ve výkresu D.1.1.37_VykazPSV-Budova byl zrušen. Výlez na střechu je řešen pomocí ocelového žebříku označeného v tomto výkresu ZK/N415. Opravený výkres viz příloha.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Žádáme zadavatele o zveřejnění zadávací dokumentace (část půdorysů) ve formátu dwg.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel neposkytne výkresy v otevřeném formátu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Upozorňujeme zadavatele na nesrovnalost u položky OTP116, rozměr ve výkazu výměr je uveden 1800x1800x22, ve výkazu PSV 1800x2050, a ve výkresové dokumentaci 1800x2000. Dále dle projektu PBR se jedná o CHÚC, v popisu položky čistících zón ve výkazu výměr však požadavek na sníženou nehořlavost chybí. Žádáme zadavatele o odstranění nesouladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Rozměr čistící zóny s označením OTP116 byl ve výkresu D.1.1.37_VykazPSV-Budova upraven na velikost 1800x2000 mm. Nyní je již v souladu s PD. Dále byl výkresu D.1.1.37_VykazPSV-Budova u položek č. OT/P115 a OT/P116 doplněn požadavek na třídu reakce na oheň. Opravený výkres viz příloha.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Ve výkazu výměr u popisu položek zrcadel jsou uvedeny rozměry neodpovídající celkovému množství u položky. Stejně tak neodpovídá výměrář ve výkazu PSV. Jedná se o zrcadla stejné velikosti 600 mm x 1000 mm skládané vedle sebe dle celkové výměry m² nebo jsou zrcadla z jednoho kusu v každé místnosti? Žádáme zadavatele o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zrcadla jsou vykázána formou celkové plochy na každé patro objektu. Zrcadel v každém patře je několik, vždy o velikosti 600 x 1000 mm. Přesné pozice zrcadel jsou patrné z půdorysů stavební části projektu. Výkaz výměr je správně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Upozorňujeme zadavatele na pravděpodobnou chybu ve výpočtu výměry list D.1.1.1 -Bourané a dočas... pol. 12,

D	763	Konstrukce suché výstavby		
12	K	763111316	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	622,920
	W	dle PD: D.1.1		
	W	Dočasné příčky (dl * v) - otvory (dl * v)		
	W	1.PP		
	W	(3,5+2,2)*3,3		18,810
	W	-(1,2*2,02)		-2,424
	W	1.NP		
	W	2,2*1,2*2,2		611,382
	W	-(1,2*2,02*2)		-4,848
	W	SDK_dočas_pl	Součet	622,920

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Chyba ve výpočtu výměry opravena viz příloha č.5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.1.1 – Bourané a dočasné konstrukce, pol. č.12, správná výsledná výměra je 127,323 m2. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

V položkách ve VV v konstrukcích suché výstavby (SDK) nejsou uvedeny položky pro dodatečné profilování otvorů a další konstrukce (výdřevy) pro zavěšení zařízení předmetů či jiných výrobků. Žádáme zadavatele o doplnění položek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Doplnění provedeno v příloze č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.1 – Stavebně architektonické řešení, nová pol. č. 250. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Rozměry výtahové šachty neumožňuje některým výrobcům výtahů použít centrální otevírání dveří. Je možné použít výtahy se stranovým otevíráním dveří nebo upravit rozměry výtahové šachty?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Rozměry šachty nelze upravit.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Žádáme zadavatele o doplnění informací k projektu hromosvodu: Propojení armování – Faradayova klec – cca 1000 spojů – je požadováno svařování nebo svorkami? Připojovací bod, voděodolný, vč. napojení na armovací síť – specifikovat materiál, kat. číslo, Skříň ochranného pospojení – specifikovat materiál, kat. číslo, Podpurná trubka izolační, 3,2 m, km 0,7 - specifikovat materiál, kat. číslo; Izolovaný vodič ekvivalent s= 75 cm – specifikovat materiál, kat. číslo

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Zadavatel doplňuje informace k projektu hromosvodu, protože se jedná o veřejnou zakázku, nelze uvádět odkazy na katalogové listy konkrétních výrobců. Vhodné způsoby propojení jsou poposány v dokumentaci D.1.4g. Silnoproudé instalace, 15919.1a - Technická zpráva, str. 15. Vodotěsný připojovací bod, nerez, s vnitřním závitem M10. Vestavná krabice s víkem, rozměry cca 150 x 150 mm s ekvipotenciální svorkovnicí. Systémová podpůrná trubka pro izolovaný LPS, materiál sklolaminát s $\kappa = 0,7$, průměr 50 mm. Vodič s vysokonapěťovou izolací pro izolovaný LPS s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti 75 cm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Žádáme zadavatele o informaci a specifikaci, jaký je stávající systém grafické nadstavby v části slaboproudu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 3. 2021, vysvětlení č. 9.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Ve výkazu výměr stavební části položka č. 76 zalití tepelné izolace cementovým mlékem – žádáme o vysvětlení položky, není uvedena ve skladbách podlah v projektové dokumentaci

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Jedná se o vyrovnání podkladu pod vrstvami akustické izolace podlah. Položka je popsána ve skladbách podlah, v dokumentaci D.1.1 – Architektonicko- stavební řešení, ve výkresu D.1.1.01 Technická zpráva a skladby konstrukcí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Ve výkazu výměr stavební části u položky č. 77 broušení nerovností potěru, žádáme o vysvětlení přebroušení nerovností, při použití samonivelačních stěrek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Navržené cementové potěry vytvářejí při tuhnutí určité povrchové šlemy, které je nutné po té strhnout. Poznámka o stržení šlemu je uvedena v popisu položky, na kterou se účastník dotazuje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Ve výkazu výměr stavební části položka č. 80 stěrka potěru je také uvedena v položce č. 72, žádáme

o vysvětlení použití dvou samonivelačních stěrek ve skladbách podlah.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Jedná se o vyrovnání podkladu pod nášlapné vrstvy podlah, které bude provedeno samonivelační stěrkou vykázanou položkou č. 80 na listu „D.1.1 – Stavebně architektonické řešení“. Toto vyrovnání samonivelační stěrkou je na místě, pokud na roznášecí vrstvě podlahy dojde ke stržení šlemu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr oddílu zelené střechy. Např. V technické zprávě se píše: „Na 1 m potrubí se počítá s 3 zemními úchyty“, a ve výkazu výměr je 380 m kapkovacího potrubí a pouze 130 zemních úchtů. Žádáme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Vykázané množství bylo opraveno v příloze č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, na listu „D.1. 4m2 – Zelená střech, položka č. 26, počet ks 290. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

Ve výkazu výměr v zemních pracích je uvedena položka oddílu např. D.1.1 č. 4, 5 přemístění výkopku na vzdálenost 2 – 3 km na deponii/skládku, jiná položka zde není uvedena, máme uvažovat, že všechny výkopek bude přemístěn na deponii někde v areálu ČZU nebo bude odvezen na skládku (skládky v okolí jsou až kolem 25 km)? Množství výkopku následně neodpovídá poplatku za skládkovné? Děkuji za upřesnění nebo doplnění položky vodorovného přemístění na skládku s příslušnými příplatky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

V rámci úspor byla dohledána nejbližší skládka ve vzdálenosti 3,0 km od stavby. Množství výkopku uloženého na skládce je špatně, chybělo odečíst objem na obsyp objektu. Tím pádem se množství na uložení snižuje. Viz příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.1 – Stavebně architektonické řešení“, doplnění položky č. 6, odečten objem na obsyp objektu. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Na základě připomínky jedním z našich subdodavatelů upozorňuji zadavatele na omezení žaluzií ovládané ručním pohonem a celkové plochy, dále cituji „Upozorňuji na omezení maximální plochy jedné žaluzie – 9 m2 pro ovládání klikovou převodovkou. Dělili jsem proto okna, která svou plochou tuto hodnotu přesahují (prakticky všechny s šířkou nad 4300 mm) na dvě žaluzie. Jde samozřejmě použít silnější převodovku 9Nm (standardní je do 5Nm), ale převod je 1:3 (takže se utočí, než vyjedou

nahoru) a i tahle převodovka zvládne jen 12 m². Další věc je věta uvedená v popisu ve VV: „Lamely budou v maximálním svém rozměru odolné proti větru bez trvalé deformace.“ Toto by snad splňovaly žaluzie do šířky 3 m (odolnost proti větru st.4). Pro šířky nad 4,5m je odolnost (0).“ Jiný dodavatel má také žaluzie s manuálním pohonem pouze do 8 m², dodavatel také upozorňuje na vznik tepelného most přes ovládací kliku žaluzie. Výrobci dále upozorňují na typ lamely ve tvaru S, který je pouze se šířkou 90 mm. Žádáme zadavatele o uvážení možnosti rozdělení těchto žaluzií, pohon motory a žádáme o doplnění detailu provedení ovládací kliky přes konstrukci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Viz vysvětlení č. 4, 47, 48.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24

Ve výkresech pohledů jsou vidět úskoky jednotlivých pater na stranách S, V a Z, ve výkresech řezu je takto řešena pouze strana S s posunem patra o cca 300 mm. To se však váže na postup provádění, provedené lešení bude muset být prostorové, nebo modulové s konzolami po jednotlivých patrech. Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a případnou úpravu položek pro lešení (pol. 81–85).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24

Lešení je v rámci nespecifikovaného technologického postupu dodavatele napočítáno dvakrát pro případ, že by bylo nutné lešení demontovat a opětovně namontovat. To by mělo krýt prostorové řešení vykonzolovaných částí severní fasády. Skutečná plocha lešení je stejná, jako je plocha ochranné sítě. Pronájem lešení je předpokládán na 120 dní.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

čl. II.4 a) SoD - Jelikož smlouva nabývá účinnosti až zveřejněním v registru smluv, domníváme se, že by lhůta dle čl. II.4 a) SoD měla být vázána na účinnost smlouvy a nikoli uzavření smlouvy. Prosíme o vysvětlení, případně o úpravu uvedeného ustanovení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

Zadavatel trvá na uvedeném ustanovení. Účinnost smlouvy je skutečně vázána na uveřejnění v Registru smluv, toto je však úkon, jež bude ze strany zadavatele učiněn bez zbytečného odkladu. Smlouva tedy bude účinná do předání staveniště zhotoviteli.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 26

Ve výkazu výměr je u položky N306 uvedeno, že je křídlo ocelové, ve výkazu PSV je u této položky uvedeno BZP/Plné. Prosíme o kontrolu a upřesnění této položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26

Provedena oprava v příloze č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.1.2 – Výpis prvků – budova“, pol. č.149 (766 – N306), popis křídla opraven na BZP/Plné. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Ve výkazu výměr na listu D.1.1. STA je položka č. 140 – Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz, tloušťky desky 18 mm. Dle našeho názoru k této položce chybí vykázaný materiál. Prosíme o kontrolu a opravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Tato položka je vykázána včetně materiálu, jedná se o systémovou položku z ceníku URS, kde je prořez na dodavateli.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

VV list „D.1.1 - Stavebně architek...“ položka č.12 „Překlady keramické (dle PD)“ množství kpl1. Prosíme o dopřesnění v PD jsme nenašli soupis.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

Viz níže uvedené Vysvětlení č. 37

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29

SO. 00 Příprav území – prosíme o doplnění projektové dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29

Položky spojené s listem SO.00 příprava území jsou vykázány dle dokumentace bouracích prací – odstranění meteostanice. Zadávací dokumentace byla již doplněna ve Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 2. 2021, vysvětlení č.12 až 14.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 30

SO.00 Příprava území – součástí výkazu výměr je i kácení dřevin – dle jednoho z dodavatelů jsou již tyto dřeviny vykáceny- pokud ano, prosíme o aktualizaci výkazu výměr. Pokud se stromy budou kácet v rámci realizace stavby tak je možné, že nebude možné tyto dřeviny pokácet- dle rozhodnutí ÚMČ Praha- Suchdol je možné tyto dřeviny pokácet v době vegetačního klidu tj. v termínu 1. 11. - 31. 3.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30

V příloze č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „SO.00 – Příprava území“, odstraněny položky č. 1 - 12, které byly spojené s kácením dřevin. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 31

VV list D.1.1.2 Výpis prvků řádek 383 PTV -N101 D+M PTVN101 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘETLAKOVĚ VĚTRANÉ LABORATOŘI eDNA (místnosti č. N105a, N105b) vč. příslušenství (dle PD) – ve výkazu prvků PSV výše uvedené není – prosíme o prověření zda není toto zařízení již vykázáno mezi slaboproudy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31

Signalizační zařízení současně otevřených dveří je vyspecifikováno na výkrese „D.1.1.37_VykazPSV-Budova“ položkou č. PTV/N101. Zařízení je vyspecifikováno správně, mezi slaboproudy se nenachází.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 32

Ve výkazu výměr je uvedeno jiné množství prostupů spodní stavbou, než které je v soupisu všech prostupů ve výkresech, na které se výkaz výměr odkazuje. Prosíme kontrolu a opravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32

Seznam prostupů je ve výkazu výměr uveden správně. Chybný počet prostupů byl uveden v tabulce prostupů v dokumentaci D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení, půdorys 2.PP, výkres „D.1.1.03_2.PP“, opravený výkres viz příloha.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 33

V okenních výplních je vícero skel velmi rozměrných (4000 až 5900 x 2800 mm, což ve trojskle představuje váhu až 1.400kg!!). Takto rozměrná skla nebude možné nastěhovat dovnitř budovy a osadit do okenních rámců. Z toho důvodu by bylo jedinou možností použít fasádní hliníkový systém, do kterého se skla zasklívají zvenčí. Jakým způsobem se budou skla osazovat? Zejména v horních patrech? Cena této dodávky by byla několikanásobně vyšší, než při použití skel běžných formátů. Je možné zvažovat jejich rozdělení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 3. 2021, vysvětlení č. 8

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 34

Upozorňujeme zadavatele na pravděpodobnou chybu ve výpočtu výměry list D.1.1.1 - Bourané a dočas..., pol. 12, řádek: $(7,6 \cdot 17,3) \cdot 4,65 = 611,382$. Mělo by asi být $(7,6 + 17,3) \cdot 4,65$. Prosíme o prověření a případnou opravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34

Viz výše uvedené vysvětlení č. 13

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 35

Prosíme zadavatele o zvážení, zda je nutné dokládat již v nabídce Přílohu č. 6 - Popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů a vzorků, zda by nestačilo tuto přílohu doložit společně s harmonogramem až po výběru generálního dodavatele stavby před podpisem smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že standard a kvalitu prvků určuje projekt a na zhotovení nabídky je vzhledem k jejímu objemu relativně málo času, se nám zdá požadování této přílohy po všech uchazečích již v nabídce kontraproduktivní a téměř zbytečné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35

Na základě zaslaných dotazů zadavatel tento požadavek přehodnotil a katalogové listy v nabídce předložit nepožaduje. V případě jakýchkoli nejasností v nabídce je však zadavatel oprávněn tyto katalogové listy (jednotlivě) formou žádosti o objasnění nabídky požadovat a dodavatel je tyto povinen na takovou výzvu předložit. Všechny katalogové listy poté budou předkládány pouze vybraným dodavatelem v průběhu realizace stavby k odsouhlasování objednatelem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 36

Prosíme o doplnění schémat rozvaděčů v silnoproudu (v podrobnosti jako u ostatních profesí TZB). Schéma rozvaděčů v silnoproudu je nezbytné k přesnému ocenění elektroinstalací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 2. 2021, vysvětlení č. 8

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 37

Prosíme o vypsání jednotlivých rozměrů a kusů překladů dle projektové dokumentace. Ve výkresech často nejsou překlady označeny a popsány a položka ve výkazu výměr č. 12 „Překlady keramické (dle PD)“ výměrou 1 kpl. nelze takto adekvátně ocenit. Je potřeba ve výkresech označit překlady včetně jejich rozměrů a doplnit do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37

Výkaz překladů je součástí výkresu „D.1.1.37_VykazPSV-Budova“. V příloze č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.1 – Stavebně architektonické řešení, doplněný popis pol. č. 12 s odkazem na výkres D.1.1.37_VykazPSV-Budova. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 38

Projekční práce - je potřeba přesně definovat požadavky na zpracování projektové dokumentace. V případě požadavku výkresů v provedení BIM je potřeba přesně specifikovat zadání, je velký rozdíl v tom, zda jsou v BIM kresleny i veškeré profese či nikoliv. Bude následně dokumentace BIM sloužit pro systém správy budovy?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38

Zadavatel požaduje zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v BIM včetně všech profesí, dokumentace bude sloužit pro správu budov.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 39

Na listu „VON – Vedlejší a ostatní..“ prosíme o úpravu jednotek z Kč na odpovídající – např. kpl. / ks.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39

Oprava přílohy č.5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „VON – Vedlejší a ostatní náklady“, v pol. č.1 až 18 opraveny měrné jednotky z Kč na kpl / ks. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 40

Prosíme o podrobnější výkres a detail napojení střešního světlíku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40

Střešní světlíky budou osazeny na vyzdívku lemující otvor stropní desky. Tato vyzdívka udrží tlak přilehlé zeminy intenzivní vegetační skladby střechy. Na takto provedené vyzdívky budou osazeny střešní světlíky, detail osazení je patrný z výkresu „D.1.1.13_Řez DD“, který je součástí zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 41

V části MaR a silnoproud je značné množství kompletních položek – prosíme o podrobnější rozepsání tak, aby bylo možné snadno tyto položky definovat co obsahují v jakém počtu pro případ přípočtů a odpočtů (tak jako jsou rozepsány ostatní profese a stavební práce).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 41

Ve VV na listu D.1.4a_MaR byly upřesněny všechny položky vykázané jednotkou „kpl“. Doplnění přílohy č.5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.4d – Měření a regulace“, upřesněny popisy položek vykázaných jednotkou „kpl“. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 42

Prosíme o poskytnutí detailu uložení spojovacího mostu do stávající haly vedlejší budovy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 42

Detail uložení je uveden ve výkresech statické části projektu s označením „D.1.2.12_VÝKRES SPOJOVACÍ LÁVKY 1.NP_12“ a „D.1.2.13_VÝKRES SPOJOVACÍ LÁVKY 3.NP_13“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 43

Prosíme o poskytnutí řezu schodištěm a spojovacím mostem v hale stávající budovy, abychom si ověřili zda bude dodržena potřebná podchodí výška v únikovém prostoru schodiště stávající budovy. Při prohlídce místa jsme si všimli, že zde není moc prostoru.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43

Pochodná výška navrženého spojovacího krčku na schodišti stávající budovy FŽP I je ověřena ve stavební části projektu ve výkrese s označením „D.1.1.10_Řez AA“, který je součástí zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 44

Pol. č. 140 - „Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz, tloušťky desky 18 mm“ na listu D.1.1 – Stavebně archit...“ je včetně dodávky materiál? – v případě dodávky vč. materiálu jaký máme uvažovat prorez – prosíme o specifikaci? Následující položka obložení stěn – pol. č.141 je již rozepsána zvlášť na práce a zvlášť dodávku. Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44

Viz výše uvedené vysvětlení č. 27.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 45

Prosíme o upřesnění designových obkladů v prostorách schodiště (květinový vzor viz řez). Tento vzor je požadovaný nebo pouze schematický?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 45

Uvedený květinový vzor betonového obkladu je pouze schématický. Zadavatel bude vybírat pro každé patro jiný vzor. To však není předmětem zadávací dokumentace, ve které je tento interiér uveden pouze informativně pro návaznosti ostatních profesí. Pro upřesnění je uvedený obecný popis obkladu: tenkostěnný (max. 30mm) betonový obklad na kovovém roštu, uchycení desek pomocí háčků (nikoliv vrtáním); celková tloušťka obkladu (tj. roštu a betonových desek) max. 100mm; desky mohou být vyztuženy karbonovými sítěmi nebo v celé hmotě sklolaminátem (kompozitní beton) nebo jiným obdobným řešením; desky musí mít možnost tisku na lícový povrch – černobílá fotografie; licence na fotografii je součástí dodávky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 46

Prosíme o poskytnutí podrobnějšího výkresu a specifikace dřevěné zástěny na střeše budovy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46

Dřevěná stěna slouží pro optické oddělení části provozní střechy s klimatizačními jednotkami od části vegetační pochozí střechy. Popis stěny je uveden na výkrese „D.1.1.37_VykazPSV-Budova” položkou č. OT/N415. Jedná se o trelážovou mřížku z dřevěných latí, která bude zasazená do dřevěných ráků a jako celek bude tvořit plotové pole. To bude po té zavěšeno na ocelové sloupky a kotveno do betonové podezdívky na rozhraní provozu střech.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 47

Prosíme o upřesnění rozměrů exteriérových žaluzií – takto velké rozměry nelze žádným výrobcem vyrobit a žaluzie budou muset být rozděleny na více kusů. Prosíme o potvrzení našeho postupu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 47

Členění okenních výplní bylo upraveno a zmenšeno na menší pole viz Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 3. 2021, vysvětlení č. 8. Exteriérové žaluzie budou tedy členěny dle velikostí nového členění okenních výplní.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 48

Je opravdu požadováno ruční ovládání exteriérových žaluzií? Běžně se žaluzie na tomto typu budov ovládají elektricky a nejčastěji automaticky, aby v případě špatných větrných podmínek nedošlo k jejich poškození. Zároveň žaluzie na ruční ovládání takového rozměru bude složité ovládat a v místě vedení klíček pro ovládání bude docházet k tepelným mostům.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48

Ano, zadavatel požaduje ruční ovládání exteriérových žaluzií.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 49

Umožňuje zadavatel nahradit navržené „S“ žaluzie „Z“ žaluziemi? „Z“ žaluzie jsou častěji používané a jedná se o kvalitnější řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49

Ano náhrada je možná. Ve výkresu „D.1.1.37_VykazPSV-Budova“, je provedena náhrada lamel žaluzií z původně požadovaných „S“ na „Z“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 50

Čl. 4 Zadávací dokumentace požaduje předložení specifikace vybraných prvků stavby vyplněním přílohy č. 6 zadávací dokumentace a doložením katalogových listů. Dodavatel několikrát odpovídal na dotazy týkající se Přílohy č. 6 tak, že předložení doplněné přílohy č. 6 má být v souladu s **čl. 6** zadávací dokumentace. **Čl. 6** zadávací dokumentace se týká požadavků na způsob zpracování nabídkové ceny. Jedná se tedy o překlep a zadavatel má na mysli požadavky v čl. 4 zadávací dokumentace?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 50

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 35

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 51

Domníváme se správně, že pro každý řádek v Příloze č. 6 je dostačující uvést klíčový prvek celého systému? Například pro řádek 15 „PZTS systém“ bychom uvedli typ ústředny a přiložili technický list se všeobecným popisem ústředny a systému. Nebo že v případě řádku 2 „Vnější výplně otvorů“ se jedná o doložení hliníkových okenních a fasádních sestav? V případě, že má zadavatel jiný požadavek, je nutné do Přílohy č. 6 doplnit čísla jednotlivých položek, pro které máme uvést konkrétní názvy výrobků a výrobce.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 51

Zadavatel souhlasí s uvedením klíčového prvku s tím, že ostatní prvky technologických zařízení předloží až vybraný zhotovitel.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 52

Předpokládáme, že katalogové listy jednotlivých výrobků budou kontrolovat a hodnotit specialisté v daných oborech. Domníváme se tedy správně, že zadavatel připouští doložení katalogových listů od výrobců i v anglickém, příp. německém jazyce?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 52

Zadavatel nepřipouští doložení katalogových listů v jiném jazyce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 53

Ve výkazu výměr profese D.1.4h.6 – EPS je položka č. 8 s názvem: REPS, rozvaděč OCEP 400 x 400 x 200 mm, vč. výzbroje. V projektové dokumentaci jsme nenalezli bližší specifikaci a účel těchto rozvaděčů. Žádáme o doplnění bližší specifikace uvedených rozvaděčů, jejich náplně a případně i požární odolnost.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53

Rozvaděč je určen pro umístění kopplerů. Kopplery jsou plánovány do místností P324 a N424, proto jsou ve výkazu rozvaděče dva.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 54

V projektové dokumentaci profese D.1.4g - Silnoproudé instalace chybí schéma nebo výpis prvků pro rozvaděč +RT pro topné kabely. Můžete uvedenou specifikaci doplnit?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 54

Rozvaděč bude obsahovat jištění a spínání vývodů pro topné kabely protimrazové ochrany. Dále budou součástí rozvaděče regulátor, který bude řídit protimrazovou ochranu na základě teplotně vlhkostního senzoru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 55

Ve výkazu výměr D.1.4g - Silnoproudé instalace jsou podlahové krabice včetně náplně uvedené v položkách č. 113-116. Pro typ A a typ B je specifikace obsažena v půdorysech, ale pro typ C a pro položku č. 116 specifikace není. Žádáme o doplnění specifikace a náplně podlahové krabice typu C a o potvrzení, že v položce č. 116 má být oceněna specifikace uvedená jako: PODLAHOVÁ KRABICE PRO LABORATOŘE; 2x ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, M45, BÍLÁ; 2x ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, M45, ČERVENÁ; POZN.: ČERVENÉ ZÁSUVKY OSADIT POUZE PŘI NAPÁJENÍ ZE DVOU SÍTÍ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 55

Podlahová krabice typ C bude osazena 2x zásuvkou 230 V/ 16 A, bílá barva. Specifikace zásuvek pro laboratoře je uvedena v projektové dokumentaci správně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 56

Jaký je konkrétní typ stávajícího záznamového software pro CCTV? Jaký typ licencí je zadavatelem požadován?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56

Je využíván stávající SW VDG Security Sense a dle standardů zadavatele je potřeba pro každou kameru zakoupit licenci Pro a licenci serverové aplikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 57

Jaká je stávající grafická nástavba?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 57

Odpověď viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 2. 3. 2021.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 58

Ve výkazu výměr profese D.1.4h.4 - Strukturovaná kabeláž je položka č. 3 s názvem: Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, LSOH. V technické zprávě není bližší technická specifikace kabelů, jen je uveden všeobecný požadavek na stíněnou kabeláž. V blokovém schématu je uvedeno S/FTP 4x2x0,5 Cat.6A LSOH. V půdorysech je uvedeno: S/FTP 4x2x0,5 Cat.6A B2cas1d1. A) Jakou třídu kabelů podle jejich reakce na oheň zadavatel požaduje ocenit? B) Předpokládáme správně, že zadavatel požaduje ocenit jakýkoliv stíněný kabel bez konkrétního požadavku na provedení stínění?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58

Správně je kabel s pláštěm B2cas1d1 v provedení S/FTP, jak je zdůvodněno v technické zprávě. Oprava přílohy č.5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „D.1.4h.4 – Strukturovaná kabeláž“, pol. č. 30, Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, B2cas1d1. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 59

Žaluzie nelze vyrobit v požadovaném provedení – ovládání manuální. Jsou zde i pozice (např. n202), které mají plochu požadované žaluzie kolem 15m2. Manuálně ovládané žaluzie se vyrábí do rozměru 8m2. Navíc přes kliku do místnosti propojen tepelný most. Proto vás žádáme o prověření změny ovládání na motorické.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59

Viz výše uvedené vysvětlení č. 48.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 60

V souboru D.1.1.37 - Výkaz PSV – Budova jsou v tabulce výplní otvorů uvedeny požadavky na vybavení exteriérovými žaluziemi, dle našeho názoru však neodpovídají položkám samostatně vykázaných exteriérových žaluzií, které jsou v tomto souboru níže. Prosíme o kontrolu rozměrů a množství.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 60

Ano, ve výkresu “D.1.1.37_VykazPSV-Budova” byly v oddíle “VNĚJŠÍ VÝPLNĚ” u položek č. VV/N112, VV/N113, VV/N315, VV/N316 a VV/N401, VV/N402 chybně popsány žaluzie. Přílohou tohoto vysvětlení je opravený Výkres “D.1.1.37_VykazPSV-Budova”, dopad do výkazu výměr či samostatného výkazu žaluzií není.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 61

Tabulka skladeb: 1. Ve skladbě ST01a je uveden extrudovaný polystyren (bod 8), ten však ve skladbě nesmí být, jelikož i přes skelný vlies (bod 7) velmi špatně reaguje s PVC fólií (bod 6). Prosíme o upřesnění jiného materiálu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 61

Skladba intenzivní střechy ST01a je navržena správně, neboť sklovláknitý vlies zabrání dostatečnému fyzickému kontaktu extrudovaného polystyrénu a fólie z mPVC a zabrání tak její degradaci. Takto navrženou skladbu je možné dohledat i jako certifikovanou u některých dodavatelů jednotlivých komponentů skladby

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 62

Lešení: Bod 81 – je to skutečné množství namontovaného lešení 6 200 m², nebo je množství 3 100 m² a počítá se s přestavbou? Bod 82 – je denní nájemné cca 120 dní? Bod 83 – je skutečné množství demontovaného lešení 6 200 m² jako celku, nebo to bude 2x 3 100 m²? Bod 85 – máme počítat denní nájem sítě v hodnotě stejné jako lešení? Je to pouze 3 100 m²? Bod 87 – co si představit pod tímto bodem, bude se montovat a demontovat ještě 3 900 m²? Kde se budou montovat, vnitroblok? Bod 88 – prosíme o vysvětlení tohoto bodu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 62

Body 81 - 86: Lešení je v rámci nespécifikovaného technologického postupu dodavatele napočítáno dvakrát pro případ, že by bylo nutné lešení demontovat a opětovně namontovat. To by mělo kryt prostorové řešení vykonzolovaných částí severní fasády. Skutečná plocha lešení je stejná, jako je plocha ochranné sítě. Pronájem lešení je předpokládán na 120 dní. Bod 87 – je pomocné lešení uvnitř budovy; Bod 88: je vyčištění budovy pro předání objednateli - plocha místností. V ceně jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 63

SO.02 – Přeložka dešťové kanalizace

9	K	09	zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem - DN150	m3	38,660
10	K	10	zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem - DN250	m3	7,840

Žádáme o prověření správnosti měrné jednotky m3 nebo o potvrzení, že se skutečně jedná o cca 2188 m rušeného potrubí ($38,66 / (3,14 \times 0,075 \times 0,075) = \text{cca } 2\,188$)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63

Oprava přílohy č.5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, změna na listu „SO.02 – Přeložka dešťové kanalizace“, pol. č.9, č.10, správně se jedná o měrnou jednotku „m“. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 64

Opěrná stěna u bezbariérové rampy. Nepodařilo se nám dohledat tuto stěnu ve výkazu výměr. Žádáme o prověření a případné doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 64

Viz Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 3. 2021, vysvětlení č. 2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 65

V popisu skel v dokumentu D.1.1.37_VykazPSV-budova zveřejněného v DI9 je uvedeno 3SK (ESG+2PVB+ESG). Z tohoto popisu není jasné, zda jsou fólie mezi dvěma kalenými skly (na vnější straně), nebo mají být kalená skla použita na krajích (jak z interiéru, tak z exteriéru). Prosíme tedy o upřesnění, kde ve skladbě se mají kalená skla vyskytovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 65

Ano, popis ve výkrese D.1.1.37_VykazPSV-budova je závádějící a je opravena vysvětlující legenda ke zkratkám zasklení. Zkratka „2PVB“ je nyní nahrazena popisem „lepené sklo se dvěma bezpečnostními fóliemi“. Izolační trojsklo tak bude složené z lepeného skla a dvou kalených skel. Pozice skel a jejich dimenze již určí dodavatel na základě ostatních požadavků kladených na okenní výplň jako celek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 66

Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_3_2021, obsahuje další změny na listu: „D.1.1.2 Výpis prvků - budova“, oprava popisu položky č. 182, týká se dveří s označením

N405, dále byla doplněna nová položka č.537 s označením dveří N406. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu. Současně byly změny provedeny ve výkresu „D.1.1.37_VykazPSV-Budova“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 25. 3. 2021 do 9.00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze