



LEGENDA AV TECHNIKA:

- Dvožárovka 230VAC, fáze AV
- Zásuvka 230VAC, fáze AV
- Dvožárovka LAN
- PM - Připojení místo v podlaží (1x podlaží) / nebo ve stěně (1x KUB se zásepkou)
- PR - Podlažový reproduktor
- RE - Nástěnný reproduktor
- KA - Videokonferenční kamera
- TP - Tlačítkový panel řídicího systému
- SOUND BAR
- ALI-ONE PC
- DVP - Data video projektor
- AV zařízení (mini PC, mini audio zesilovač, přehrávač apod. dle popisu v PD)
- PM - Připojení místo AV ve stěně
- Podpodlažová krabice
- LCD - Monitor s uchycením do stropu
- LCD - Monitor s uchycením na stěnu
- EP - Elektrické projekční plátno
- RP - Rámové projekční plátno

ZARÍZENÍ:

- PR - Podlažový reproduktor
- RE - Nástěnný reproduktor
- KA - Videokonferenční kamera
- TP - Tlačítkový panel řídicího systému
- SOUND BAR
- ALI-ONE PC
- DVP - Data video projektor
- AV zařízení (mini PC, mini audio zesilovač, přehrávač apod. dle popisu v PD)
- PM - Připojení místo AV ve stěně
- Podpodlažová krabice

NÁROKY SILNOPROUD - 230VAC

1. VŠECHNY NÁPĚDEČ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STENOU FÁZE - OZNAČENA AV

2. NÁPĚDEČ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISÍCÍ S AV TECHNIKOU

3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PÁRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TĚBY PŘÍMO, NE PŘES VÝVLAČ)

NÁROKY SLABOPROUD

Nárokové přípravy a osazení LAN zásuvkami v množství a v místě dle specifikace v PD.

Kabelové trasy - zakreslení vedení je pouze kabeové a z pohledu AV techniky by mělo být pokud možno co nejkratší.

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODHLAVU A STĚNÁCH - CHRÁNĚNÁ 40 mm

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V INTERIÉRU

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽÍ - CHRÁNĚNÁ 40 mm

Minimální osazení plánovaných podpodlažových krabic zasedacích místností - není součástí dodávky AV techniky

Silnoproud - Podlažové krabice vybaveny minimálně: 2x zásuvkou 230VAC, fáze "AV", pro připojení místa. Jedna se pouze o výhled plánovaných zásuvek v podlažových krabicích, nejedná se o nárok na navyšení počtu zásuvek.

Slaboproud - Podlažové krabice vybaveny minimálně 1x LAN dvožárovkou, pro připojení místa. Jedna se pouze o výhled plánovaných zásuvek v podlažových krabicích, nejedná se o nárok na navyšení počtu zásuvek.

AV technika

Pro osazení AV konektorů nebo pro vstup AV kabelů požadujeme vždy minimálně 1x modul v podlažové krabici.

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DODAVATEL
Vaníček Jindřich	Jan Klemák	Jan Klemák	AV24 s.r.o. R. A. Dvorského 600, 110 00 Praha 10 www.AV24.cz
OBJEDNATEL:			
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol			
INVESTOR:			
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol			
STAVBA:			
VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ			
OBSAH:	ČÍSLO ZAKÁZKY	DVZ	ČÍSLO VÝKRESU
	DOKUMENTACE	1 : 75	
	MĚŘÍTKO	7 / 2020	
	DATUM	2 X A4	
FORMÁT	ODDÍL	D 1.4.8	
PARÉ	01		
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE - PŮRORYS 4. NP		D.1.4.8.444	