



ŘEZ BB




ŘEZ CC




POPIS ZÁBRADLÍ:  
- radlo ocelové - jákni 50/50/4  
- sloupek ocelový - jákni 50/50/4 - 50ks sloupků  
- kotvení deska - 200x200x8 mm  
- kotvení do betonové pařky 250x250x750 mm, beton C20/25 -50ks pařek  
- výřh z nerezových lanek 46 mm - 5 lanek na sebou  
celková délka zábradlí = 62 m

SPECIFIKACE GABIONŮ:  
- materiál kamene - dle výběru architekta (podléhá vzorkování) - kámen z blízkého okolí stavby  
- materiál geokoší - žárový zinek  
- průměr drátu geokoší - 4mm  
- osová rozteč drátu 100x100 mm

ŘEZ AA



LEGENDA:  
1 - KARI SÍŤ 6/150-150, k dolnímu povrchu, krytí 50  
2 - hutněný šterkopisek nebo recyklat z nerozpadavého materiálu - zhuštěného na proctor standard 95%  
3 - betonový podklad C20/25 X10  
4 - beton C20/25 třída XC2  
5 - kamenný bez příměsí prachových a jílovitých částic, frakce 16-32  
6 - drenáž - perforovaná HDPE trubka DN125  
7 - vrstva kamenná obalená geotextilií 500g/m²  
8 - zpětný zásep odřezanou zeminou  
9 - vegetační substrát



Název		Datum		Pracovní verze		Jméno		Podpis	