

LEGENDA KABELÁŽE SLP

1) METALICKÝ KABEL I - Od budovy SIC - Do budovy FLD - DÉLKA cca. 350 m - 2x kabel TCEPKPFLE 100x4x0,6 - Uložení v pískovém loži
2) OPTICKÝ KABEL - Stávající FO kabel od budovy FLD - bude vytažen do stávající komory KK (u budoucí KK8) a následně přepojen multikanálem a znovu zapojen
   Pozn.: Stávající chránička v trase multikanálu bude v rámci stavby demontována a bude připraveno napojení nových tras k hraniči stavby.
3) METALICKÝ KABEL II - Stávající kabel od budovy MCEV I - do budovy X - Uložení v pískovém loži - NESMÍ BÝT PŘERUŠEN
   Pozn.: Kabel bude vytažen z trasy (cca. 70 m), dočasně veden po oploceni staveniště (cca. 60 m) a při pokládce multikanálu zpět vrácen do původní trasy.
4) METALICKÝ KABEL III. - Nová metalická kabeláž od MCEV II k HUP - délka 15 m - 4x kabel FTP - uložení v chr. KOPOFLEX
5) METALICKÝ KABEL IV. - Nová metalická kabeláž od MCEV II ke skoupku závor a závoře - uložení v chr. KOPOFLEX
6) METALICKÝ KABEL V. a VI. - Přeložení stávající kabeláže CCTV

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace	Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele	Autorizační razítko

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný		Vypracoval:	Josef Vencl	
HIP:	Ing. Josef Pirochta		Kreslil:	Josef Vencl	
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta		Kontroloval:	Ing. Václav Valeš	

Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol		
Místo stavby:	Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40	Obec: Praha - k.ú. Suchdol	Kraj: Praha

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt:	SO 002		
Část:	F.2.13	Slaboproud - metalika a optika, přeložka	

Název dokumentu:

VÝKRES SITUACE SLABOPROUD

Číslo zakázky: B-12-035-000	Kód dokumentu: F.2.13.100	č. výkresu: 100	Revize: 00

Projektant části PD

TECHNISERV spol. s r.o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10
www.techniserv.cz

Číslo paré:

Formát:	B x A4
Datum:	05/2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DVZ
Měřítko:	1:500

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.