

ZHOTOVITEL:



Boa Construction s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:4779398, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Vít Řezáč

AKCE:

Rekonstrukce objektu koleje G ČŽU
Kamýcká 1281
165 21 Praha 6 – Suchdol

ZHOTOVITEL ČÁSTI:



Boa Construction s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Tomáš Ferenc
Ing. Tomáš Ferenc

INVESTOR:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

ZAK.Č.

20-301

STUPEŇ PD:

PARÉ:

DATUM:

30.4.2020

DVZ

FORMÁT:

2 A4

ČÍSLO ČÁSTI:

D.1.4.e.

MĚŘÍTKO:

-

ČÍSLO VÝKRESU:

6.

ČÁST DOKUMENTACE:

CHLAZENÍ

NÁZEV ČÁSTI:

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu ČZU
D.1.4.e. - CHLAZENÍ

04/2020

POZICE	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	MJ	POČET	J. CENA	C. CENA	POZNÁMKA
KLIMATIZACE DATOVÉ MÍSTNOSTI VE 3.NP						0,Kč
1.01	Venkovní kondenzační jednotka, jmenovitý chladicí výkon min 5,0 kW, Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení typu split (PKA M50+SUZ M50), chladicí výkon 5,0 kW, provoz -18°C - +48°C, včetně ovladače	soub	1	0	0	
1.02	Kompletní instalační podpůrná sada pro instalaci kondenzační jednotky na střechu	soub	1	0	0	
1.03	Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu Ø10-16 mm, vč. izolace	m	16	0	0	
1.04	Komunikační a napájecí kabel	m	16	0	0	
1.05	Chráněčka DN80 + 2x oblouk 90°	ks	1	0	0	
1.06	Stěnová mřížka 300x150 mm s upevň. Rámečkem	ks	2	0	0	
KLIMATIZACE MÍSTNOSTI UPS V 1.PP						0,Kč
2.01	Venkovní kondenzační jednotka, chladicí výkon 3,50 kW, Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení typu split (PKA M35+PUHZ ZRP35), chladicí výkon 3,5 kW, provoz -18°C - +48°C, včetně ovladače	soub	1	0	0	
2.02	Kompletní instalační podpůrná sada pro instalaci kondenzační jednotky na střechu	soub	1	0	0	
2.03	Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu Ø6-12 mm, vč. izolace	m	30	0	0	
2.04	Komunikační a napájecí kabel	m	30	0	0	
2.05	Chráněčka DN80 + 2x oblouk 90°	ks	1	0	0	
OSTATNÍ						0,Kč
3.01	Montáž chlazení, doplnění chladiva	soub	1	0	0	
3.02	Zednická výpomoc (hrubé začištění) (prostupy)	soub	1	0	0	STAVBA
3.03	Příplatek za odvoz sutí, včetně poplatků – STAVBA	soub	1	0	0	STAVBA
3.04	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1	0	0	
3.05	Ucpávky požární dělicí konstrukce	soub	0	0	0	
3.06	Doprava materiálu na staveništi a mimo staveniště	soub	1	0	0	
3.07	Závěsný a spojovací materiál	soub	1	0	0	
3.08	Protokoly a zkoušky, zaregulování a uvedení do provozu	soub	1	0	0	

CHLAZENÍ CELKEM BEZ DPH (Kč)**0,Kč**