

V Praze dne 23. dubna 2014

DODATEČNÉ INFORMACE VI.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“), byla zástupci zadavatele doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „**ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část**“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „**Zadavatel**“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 21

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„VV F.2.6 kanalizace dešťová a F.2.14 zpevněné plochy

Ve VV F.2.6 je tato položka:

47	720a-07	Uliční vpust (dodávka komunikace včetně montáže	kus	7,00		
----	---------	---	-----	------	--	--

Ve VV F.2.14 jsou tyto položky:

45	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	
46	M	592238230	vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	7,000	
47	M	592238240	vpust betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	7,000	
48	M	592238260	vpust betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	7,000	
49	M	592238200	vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	7,000	
50	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	7,000	
51	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	7,000	

Žádáme zadavatele o sdělení, ve kterém výkazu výměr mají být položky oceněny, aby nedošlo k duplicitě?“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedenou žádost Zadavatel upravil předmětnou část výkazu výměr (F.2.6, F.2.7 dešťová kanalizace přeložka, přípojka výkaz výměr), a to tak, že příslušná položka č. 47 byla vypuštěna. Uvedená položka je v opravené části výkazu výměr barevně zvýrazněna, přičemž je u ní poznámka, že se jedná o zrušenou položku. Uchazeči uvedenou položku nebudou oceňovat, neboť tato položka není součástí zhotovovaného Díla.

Žádost (dotaz) č. 22

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„VV f.1.2 Opěrné zdi

Ve výkrese č.101 Opěrné gabionové stěny je v řezu AA zakreslena geotextilie 500 g/m2 okolo obsypu drenáže a dále za rubem gabionů v místech styku zdi se zeminou.

Ve VV je ale v pol.č.18 (mtž) a 23 (dod) započtena pouze geotextilie pro obalení obsypu drenáže – chybí cca 450m2 mtž a dod geotextilie za rub stěny.

Žádáme zadavatele o opravu množství výše uvedených plošek.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedenou žádost Zadavatel upravil předmětnou část výkazu výměr, a to tak, že upravil položky č. 18 a 23, které zní po úpravě následovně:

18	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	719,68
		60,2*(0,4+1,3)*2 + 515 (rub stěny)		719,68

23	693660204	Geoextilie 500g/m2	m2	827,63
		60,2*(0,4+1,3)*2*1,15+515*1,15(rub stěny)		827,63

Žádost (dotaz) č. 23

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F.2.4 a F.2.5 Vodovod – přeložka a přípojka

Přípojka vodovodu je dle situace vedena v dlážděném chodníku (dl. cca 118m), travnatých plochách a 2x kříží asfaltovou komunikaci s přilehlým parkovištěm (dl.cca 60m). Ve výkazu výměr je ale počítáno pouze s rozebráním a obnovením zpevněných ploch ve skladbě, která odpovídá asfaltové komunikaci.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedenou žádost Zadavatel upravil předmětnou část výkazu výměr, a to tak, že doplnil položku č. 2 v následujícím znění:

2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	118,00
		118*1		118,00

a dále snížil množství u položky č. 4 o 118 m2:

4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	431,60
		chodník:1*62		62,00
		komunikace:2,2*168		369,60

Zároveň Zadavatel uvádí, že v projektu je uvažováno s opravou chodníku v asfaltovém provedení.

Žádost (dotaz) č. 24

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„VV F.2.6 kanalizace dešťová a F.2.8 kanalizace splašková

Přeložky i přípojky kanalizace jsou až na výjimky situovány (přípojky UV1 a 6) v místech, kde bude provedeno rozebrání povrchů v rámci přípravy území (F.2.15a) a zřízeny nové komunikace (F.2.14).

Přesto obsahují VV kanalizace (F.2.6 a F.2.8) položky pro rozebrání a znovuzřízení povrchů v trase všech řadů a přípojek. Jedná se tedy o duplicitní položky.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedenou žádost Zadavatel upravil předmětné části výkazu výměr (F.2.6, F.2.7 dešťová kanalizace přeložka, přípojka výkaz výměr a F-2-08_Splašková kanalizace - přípojka_VV), a to tak, že příslušné položky byly vypuštěny. Uvedené položky jsou v opravených částech výkazu výměr barevně zvýrazněny, přičemž je u nich poznámka, že se jedná o zrušené položky. Uchazeči uvedené položky nebudou oceňovat, neboť tyto položky nejsou součástí zhotovovaného Díla.

Žádost (dotaz) č. 25

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F.2.9 (SO 733) retenční nádrž

Ve VV postrádám položku pro ocenění dělicí stěny (dl.cca 16m) z dubových fošen průřezu 200/80mm kotvených do rámové konstrukce zatížené většími kameny.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedenou žádost Zadavatel upravil předmětnou část výkazu výměr, a to tak, že doplnil položku č. 33 s následující specifikací:


762-02	Zhotovení dělicí stěny z dubových fošen průřezu 200/80mm, kotvených do rámové k-ce, zatížené kameny	bm	16,00
	16*1		16,00

Žádost (dotaz) č. 26

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F.2.14 zpevněné plochy

Ve VV chybí položka pro ocenění rozebrání obrubníků stávajících komunikací, zařízení a ošetření spáry v místech napojení nových asf.komunikací a dále mtž a dod dvouřádku z kostek, který je zakreslen v charakteristických řezech:



Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedenou žádost Zadavatel upravil předmětnou část výkazu výměr, a to tak, že doplnil položky s následující specifikací:

80	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	462,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	94,710		0,00	CS ÚRS 2013 01
82	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	852,390		0,00	CS ÚRS 2013 01
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,710		0,00	CS ÚRS 2013 01
84	K	919112112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	58,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
85	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	58,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	378,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
87	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	378,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
88	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	15,120		0,00	CS ÚRS 2013 01

Žádost (dotaz) č. 27

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„SO 02 objekt MCEVII

Ve výkazu výměr je položka

191	91100-1049	OS/49 M+D speciální nátěr pro promítání vč. doplňků, provedeno dle PD	m2	35,00
-----	------------	---	----	-------

V přeložené výkresové části projektové dokumentace se nám nepodařilo zjistit, ve kterých místnostech bude tento nátěr aplikován.

Žádáme zadavatele o sdělení, jaké doplňky mají být součástí cenové nabídky a v jakých místnostech má být nátěr aplikován.“

Odpověď Zadavatele:

Rozsah a rozmístění nátěru jsou patrné z půdorysů poskytnutých v rámci projektové dokumentace, a to konkrétně v rámci složky F_1_1_i_Projekt interiéru.

Co se týče doplňků, v daném případě se jedná o řádné očištění, penetrace podkladu a přesné ohraničení natírané plochy.

Žádost (dotaz) č. 28

Text žádosti (dotazu) zájemce:

SO 02 objekt MCEVII

Ve výkazu výměr je položka

634	767-001	M+D prosklené AL stěny vč.kování,doplňk.kcí označ WG.101 -WG 702, viz.materiál listy 403	m2	998,12
		2,68*2,4+1,745*8,45+6,9*6,45+1,745*3		70,92
		6,9*3+2,68*2,5+1,5*3+6,05*2,815		48,93
		4,6*3,555+5,9*6,9+5,89*3,555+5,89*3,555		98,94
		13,55*3+2,68*2,5+3,45*3,015+5,95*5,85+3,45*3,555		104,82
		3,15*3,015		9,50
		6,05*4,215+1,5*8,25+4,6*3,555+5,89*3,555		75,17
		5,89*3,555+3,45*3,015+1,745*3+6,9*3+1,5*3		61,78
		13,55*13,8		186,99
		1,8*2,7+4,6*3,25+2,85*2,4+1,97*3,255		33,06
		3,455*3,255+3,005*3,255+1,97*3,255+3,45*2,715+0,6*3,255		38,76
		1,8*2,715+3,35*3,255+4,6*3,255+1,97*3,255		37,18
		6,61*3,255+0,6*3,255+1,97*3,255+3,45*2,715		39,25
		1,5*3,255+4,6*3,255+1,97*3,255+6,46*3,255		47,30
		1,97*3,255+0,6*3,255+3,45*2,715		17,73
		2,88*2,4+4,6*3,255+1,97*3,255+6,61*2,4		44,16
		1,97*3,255+3,45*2,715+3,45*3,255+2*3,255+3,45*3,255		44,75
		3,45*3,255+3,3*3,255		21,97

		7,2*2,35	16,92
--	--	----------	-------

Žádáme zadavatele o sdělení, zda uchazeč chápe správně, že součástí této položky bude i dodávka a montáž karuselových dveří WG 101, WG106, WG 114.

Odpověď Zadavatele:

K uvedenému Zadavatel uvádí, že součástí této položky jsou všechny prvky WG101 až WG702, tedy včetně zmíněných karuselových dveří.

Žádost (dotaz) č. 29

Text žádosti (dotazu) zájemce:

Žádáme zadavatele o sdělení, zda může uchazeč pro tisk cenové nabídky použít filtr bez výpočtu výkazu výměr. V elektronické podobě bude předána plná verze vč. výpočtu výkazu výměr.

Příklad VV:

Díl:	1	Zemní práce		
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	400,06
		$(6,45*3,2+3,88*7,13)/2*0,73+1,1*1,295*(2,25-0,82)$		19,67
		$15+(5,99*1,295+3,34*1,455+3,12*0,9)*(2-0,82)$		33,20
		$(3,35+1,445+0,4)*0,4*(1,18+1,98)/2+3,35*1,455*1,98$		12,93
		$3,82*0,99*1,98/2+3,35*0,67*(1,18+3,32)/2$		8,79
		$(0,4+2,035+3,34+1,07+1,85)*1,07*(1,18+3,32)/2$		20,93
		$1,97*0,59*1,18/2+(18,95*4,4+4,4*1,85)*(4,14-0,82)$		304,53
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	200,03
		$400,0631/2$		200,03
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,20
		základové pasy: $(1,661+3,82)*0,5*(1,05-0,82)$		0,63
		$3,811*0,5*(1,05-0,82)$		0,44
		$(3,4+3,4)*0,25*(0,9-0,82)$		0,14
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,60
		$1,2046/2$		0,60
5	151102000x01	Záporové pažení - zřízení	m2	167,33
		$(18,95+6,25)*2*3,32$		167,33
6	151102001x01	Záporové pažení - odstranění	m2	167,33
		$(18,95+6,25)*2*3,32$		167,33
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	401,27
		na skládku: $400,0631+1,2046$		401,27
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 012,68
		$401,2677*10$		4 012,68
9	171201211U00	Skládkovné zemina	t	722,28
		$401,2677*1,8$		722,28
	Celkem za	1 Zemní práce		

Pro tisk:

Díl:	1	Zemní práce		
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	400,06
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	200,03
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,20
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,60
5	151102000x01	Záporové pažení - zřízení	m2	167,33
6	151102001x01	Záporové pažení - odstranění	m2	167,33
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	401,27
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 012,68
9	171201211U00	Skládkovné zemina	t	722,28
	Celkem za	1 Zemní práce		

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč oceněný soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr předložil v souladu s čl. 9.1. Dokumentace, ve kterém je uvedeno: „Uchazečem oceněný soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr bude předložen v tištěné i elektronické podobě. V obou verzích musí být shodný“.

S ohledem na uvedené není možné používat filtr bez výpočtu výkazu výměr, jak zájemce v dotazu uvádí.

Upravení částí přílohy č. 2 Dokumentace

Upravené části přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_VI.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za Českou zemědělskou univerzitu v Praze

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky