

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE 13.11.2013**

č. objednatele: 1223/2013

č. zhotovitele: P 13-11-09-01

uzavřený podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění a
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**1. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ŠKOLNÍ LESNÍ
PODNIK V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY**

veřejná vysoká škola,

zastoupená: doc. Ing. Václavem Malíkem, Ph.D., ředitelem

Sídlo: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ: 60460709

DIČ: CZ60460709

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 339151/0100

Telefon: 321 610 311

Fax: 321 697 150

Mobil: 606 649 181

e-mail: info@slp.cz

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Karásek, výrobně technický
náměstek

(dále jen „objednatel“)

2. PAS PLUS s.r.o.

zastoupený: Ing. Karlem Plucarem, jednatelem společnosti

Sídlo: Hlavní 100, 250 84 Křenice

IČ: 260 35 782

DIČ: CZ26035782

Živnostenský úřad: Městský úřad Říčany

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. č.ú. 169794782/0600

Mobil: 602 747 101

Telefon: 384 496 106

Odpovědná osoba: Ing. Luboš Janák - provádění staveb

Jiří Houdek – dopravní stavby

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní stany tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.listopadu 2013 sjednaly:

Rekonstrukce lesní cesty „Nad Oběšeným“

rozšíření předmětu plnění o uzavírací posyp (provedení po osazení svodnic do betonového lože a po nutné technologické přestávce) a dále z důvodu přípravy skládek pro uložení zeminy a technologické přestávky z důvodu dodržení kvalitativních parametrů díla v souladu s ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 6126-2 - Stavba vozovek, se smlouva o dílo mění a doplňuje v odstavcích:

II. Vymezení předmětu plnění,

III. Doba a místo plnění,

IV. Cenové ujednání a platební podmínky.

II.

Vymezení předmětu díla

1. Rozsah díla se rozšiřuje (číslování navazuje na smlouvu o dílo):

- 1.2. **Doplněná nabídka zhotovitele ze dne 22.11.2013 (příloha č. 1 k tomuto dodatku smlouvy) - rozšíření předmětu díla o položky utěsnění lesní cesty posypem – dle kodu 009 (2 položky oceněného výkazu výměr uvedené v samostatném oddílu nabídky pod označením DODATEK č. 1)**

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Lhůta zhotovení díla se mění:

Přerušení díla po dobu teplot pod 0°C

od 23. 11. 2013 do 16. 3. 2014 včetně

Termín dokončení díla:

18. 4. 2014

V závislosti na klimatických podmínkách umožňujících provádění prací dle ČSN.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Sjednaná cena se mění o hodnotu odpovídající sjednanému rozšíření předmětu díla, (zvýšení ceny díla za 2 položky oceněného výkazu výměr uvedené v samostatném oddílu nabídky pod označením DODATEK č. 1) o částku 73.438,- Kč bez DPH.

Celková sjednaná cena díla činí:

Cena za provedení díla

1 740 104,-- Kč

DPH 21%

365 422,-- Kč

Cena za dílo včetně DPH

2 105 526,- Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Rekonstrukce lesní cesty „Nad Oběšeným“


1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je příloha:
a) Nabídka zhotovitele - oceněný výkaz výměr ze dne 22.11.2013
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 3 stran textu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis dodatku smlouvy.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek ke smlouvě uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V Kostelci nad Č. lesy dne 22.11.2013

V Dačicích dne 22.11.2013

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Školní lesní podnik (18)
v Kostelci nad Černými lesy
IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709
CZECH REPUBLIC


doc. Ing. Václav Malík, Ph.D.
ředitel



Ing. Karel Plucar
Jednatel společnosti


CELKOVÁ REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY "NAD OBĚŠENÝM"
PŘÍLOHA K DODATKU Č.1 ZE DNE 23.11.2013

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena jednotko vá	Cena celkem	CELKEM DLE DODATKU Č.1
1 Zemní práce						
1	112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	15,00	kus	350,00	5 250,00	5 250,00
2	122202030R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 (těleso cesty+odbočky+ drenážní rigoly)	1 922,22	m ³	50,00	96 111,00	96 111,00
3	115101201T00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	40,00	hod	65,00	2 600,00	2 600,00
4	122201109R00 Příplatek za lepivost. - odkop. pro silnice v hor.3	1 922,22	m ³	1,00	1 922,22	1 922,22
5	162201422R00 Vodorovné přemístění pařezůD 50 cm do 1000 m	15,00	kus	200,00	3 000,00	3 000,00
6	162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1.600 m	1 922,22	m ³	50,00	96 111,00	96 111,00
7	171201101R00 Uložení sypaniny sklápěním do násypů nezhuťnutých	1 922,22	m ³	16,00	30 755,52	30 755,52
8	181006115R00 Rozhrnutí sypaniny - závěrečná vrstva - vrstva do 30 cm	150,00	m ³	35,00	5 250,00	5 250,00
9	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím - těleso cesty a	4 181,50	m ²	7,00	29 270,50	29 270,50
10	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím - odbočky	300,00	m ²	7,00	2 100,00	2 100,00
Celkem :					272 370,24	272 370,24
4 Vodorovné konstrukce						
11	457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	4 181,50	m ²	8,00	33 452,00	33 452,00
12	69366194.AR geotextilie 300 g/m2	4 284,50	m ²	36,00	153 522,00	153 522,00
Celkem :					186 974,00	186 974,00
5 Komunikace						
13	564671112R00 Podklad z kameniva drceného 63/250 tloušťky 25 cm - zesílený pd	712,00	m ²	140,00	99 680,00	99 680,00
14	564861113R00 Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhuťnutí tloušťky 22 cm	4 181,50	m ²	115,00	480 872,50	480 872,50
15	564952114 Podklad z MZK 0/32 tloušťky 18 cm	4 181,50	m ²	97,00	405 605,50	405 605,50
16	564871111R00 Podklad ze šterkodrti 0/125 tloušťky 30 cm - odbočky	90,00	m ²	131,00	11 790,00	11 790,00
Celkem :					898 268,00	898 268,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
17	212521111R00 Konstrukce z kameniva - drenážní rigoly z kameniva 63/250	46,22	m ³	665,00	30 736,30	30 736,30
18	226941111R00 Osazení ocelových svodnic	40,00	m	100,00	4 000,00	4 000,00
19	5538100VD ocelové svodnice 100 x 100 mm, délka 4 m	10,00	kus	3 751,50	37 515,00	37 515,00
20	460080001RT1 Lože pod svodnice z B 12,5	10,00	m ³	2 300,00	23 000,00	23 000,00
21	979990001 Poplatek za skládku - likvidace obalů a odřezů geotextilie	0,90	t	1 199,93	1 079,94	1 079,94
22	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	3 514,46	t	67,00	235 468,82	235 468,82
23	998318011R00 Přesun hmot beton 2.350 l/m3	23,50	t	340,00	7 990,00	7 990,00
Celkem :					309 053,76	309 053,76

CELKEM bez DPH [Kč]
21% DPH [Kč]
CELKEM s DPH [Kč]

1 666 666
350 000
2 016 666

1 666 666
350 000
2 016 666



CELKOVÁ REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY "NAD OBĚŠENÝM"
PŘÍLOHA K DODATKU Č.1 ZE DNE 23.11.2013

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena jednotko vč	Cena celkem	Cena celkem
SOD						CELKEM DLE DODATKU Č.1
5 Komunikace						
14	57190711R00 Posyp krytu kamenivem droeným do 35 kg/m2	0,00	m ²	18,40	0,00	64 731,20
9 Ostatní konstrukce a práce						
22	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	0,00	t	67,00	0,00	8 706,92
CELKEM bez DPH [Kč]						0,00
21% DPH [Kč]						0,00
CELKEM s DPH [Kč]						0,00
CELKEM bez DPH [Kč]						1 666 666
21% DPH [Kč]						350 000
CELKEM s DPH [Kč]						2 016 666
CELKEM bez DPH [Kč]						1 740 104
21% DPH [Kč]						365 422
CELKEM s DPH [Kč]						2 105 526

