

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. prosince 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V předaném výkazu výměr ve stavební části SO 01.1.1 je u položky č. 93 deska EPS 100 tl.10 mm pro skladbu P01. Avšak v tabulce skladeb je uvedena tl. 50 mm. Žádáme o sjednocení skladby a výkazu výměr.

93	M	28372304	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 10mm	m2	193,200
	W		P01		184,000

P.01 Restaurace - keramická dlažba		
p.č. [-]	materiál [-]	tl.materiálu [m]
1	Keramická velkoformátová dlažba 120x120cm, vzor imitace teracco - odstín šedá (nutno vzorkovat). Přesné dořezy ke stěnám - bez soklu.	0,009
2	Lepidlo na dlažbu	0,004
3	Stěrkový hydroizolační systém. V prostorách sociálního zázemí vytažen na stěny 200mm.	-
4	Penetrační nátěr	-
5	Samonivelační anhydritový potěr 25Mpa, oddílatovat po obvodě okrajovým páskem min tl.10mm	0,050
8	EPS 100	0,050

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upravit výkaz výměr a upravit tloušťku na tl. 50 mm. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V tabulce sklady podlahy P.01 není ve skladbě uvedena separační PE folie k oddělení podlahových vrstev. Žádáme o doplnění, popřípadě odstranění z výkazu výměr, kde u položky č. 59 je uvažována.

59	K	632481213	Separáčn vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	434,400
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213		
		W	P01*2 "dvě vrstvy - restaurace"		368,000
		W	P02 "akad.klub"		34,600
		W	P08 "kóje"		31,800

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravil výkaz výměr a doplnil vrstvu PE folie do skladby P.01 opraveno na 1 vrstvu viz příloha Tabulka_skladeb_DVZ_revC. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V předaném soupisu prací chybí položky pro ochranný nátěr dodatečně osazovaných válcovaných nosníků. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel upravil výkaz výměr a doplnil antikorozií nátěr - 2x vrstvy. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V předaném výkazu výměr v části 06-VRN je položka č. 16 pro náklady na plánované vyklizení objektu. Žádáme o vysvětlení, co obsahuje tato položka, které zařízení objektu je navrženo k přemístění a na jakou vzdálenost?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel upravil výkaz výměr a tuto položku odstranil. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V předložené dokumentaci jsme nenašli projekt ZOV, ani jak bude řešeno zařízení staveniště a transport materiálů na stavbu. Na koordinačním situačním výkresu je zaznačena hranice trvalého záboru zařízení staveniště. Chápeme správně, že tato plocha bude po dobu stavby využívána jenom přes stavební firmy provádějící rekonstrukci restaurace? Tato komunikace bude využívána jenom jako zásobování stavby a nebude využívána pro transport do objektu menzy který nepodléhá rekonstrukci? Žádáme o vysvětlení této problematiky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

ZOV bylo řešeno v STZ ve stupni DUR/DSP viz kap. B8 – přílohy B_Souhrna zprava_revD_PRO_SPOLECNE_POVOLENI. ZOV je záležitostí každého dodavatele dle jeho možností. Ano, hranice trvalého záboru slouží pouze pro potřebu stavby. Zásobování menzy bude prováděno ze zbytku nákladové rampy a zpevněných ploch.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V předložené dokumentaci a VV je v 1.NP navržené řešení oddělení rekonstruované části od zbytku objektu prachotěsnou příčkou. V 1.PP tato problematika řešená není. Jak bude oddělený stavební provoz od prostor nedotčených stavbou v 1.PP? Jak bude probíhat transport materiálů a sutě z těchto prostor? Žádáme o vysvětlení této problematiky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Transport materiálu ze suterénu bude probíhat vybouraným oknem směrem do severní fasády.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

S ohledem na čerpání dovolených v předvánočním týdnu a v období vánočních svátků si Vás dovoluujeme požádat o posunutí termínu pro podání nabídek tak, aby bylo možné prověřit ceny subdodavatelů profesí a technologií.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Viz vysvětlení č. 8.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 15. 1. 2023 2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze