

Klíčové milníky:

Členění harmonogramu: Harmonogram musí být rozdělen do 4 etap (jednotlivé etapy budou reflektovat uspořádání budovy a předmět plnění).

- **1. etapa** – do první etapy budou zařazeny úpravy interiéru a vnější stavební práce spojené s vybudováním odpočinkových zón. Realizaci této etapy je nutné ukončit do 3 měsíců od zahájení plnění dle smlouvy.
- **2. - 4. etapa** – tyto etapy, které představují vybudování a instalaci kompletní technologie výtahu pro jednotlivé budovy (I, II, III). Etapou je nazváno osazení dané budovy kompletní výtahovou technologií. Úpravy jednotlivých vstupů mohou běžet současně s podmínkou minimálně jednoho volného vstupu do budovy (z průčelí budovy) a zajištění průchodu interiérem mezi budovami.

Časový rámec: Harmonogram jednotlivých etap musí respektovat plán a musí být realistický vzhledem k potřebným zdrojům, pracovnímu vytížení, dostupnosti materiálů a počasí, které může ovlivnit práce.

Respektování provozu budovy: Stavební práce je nutné organizovat tak, aby byl zajištěn minimální dopad na stávající provoz budovy. Realizace výstavby výtahových šachet má dopad i do systému vytápění budovy, a tudíž je třeba počítat s tím, že některé práce musí být ukončeny před započatím topné sezóny.

Koordinace s ostatními aktivitami: Harmonogram musí zahrnovat koordinaci s dalšími probíhajícími pracemi, údržbou nebo opravami, pokud budou v rámci objektu probíhat.