

Soupis výkonů

Stavení úpravy - pavilon F - ČZU Praha 6 - Suchdol
vytápění

Číslo pozice	Popis výkonu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Cena
	Rekapitulace				
T01	demontáže				
T02	nové zařízení				
T.ost	Ostatní				
	mezisoučet				
	rezerva pro nepředvídatelné náklady		5,00%		
	cena bez DPH				
	DPH		21,00%		

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.

Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.

Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.

Projektant nenese odpovědnost za jiné použití touto soupisu výkonů než k jakému byl určen.

T01	demontáže				
1.1	Vypuštění systému	kpl	1		
1.2	VK 22 6200 - demontáž, vyčištění, případná oprava/ repase	ks	6		
1.3	KALOR 16/500/110 - demontáž, vyčištění, případná oprava/ repase	ks	2		
1.4	Termostatické hlavice	ks	8		
1.5	napojení tělesa na rozvod	ks	8		
T01	CELKEM				

T02	nové zařízení				
2.1	VK 22 6200 - opětovná montáž	ks	6		
2.2	KALOR 16/500/110 - opětovná montáž	ks	2		
2.3	Hlavice s termopohonom 1x230V	ks	8		
2.4	Termostatický rohový ventil DN15	ks	2		
2.5	H armatura VEKOLUX - DN15 - regulace / uzavírání / vypouštění	ks	6		
2.6	Radiátorové sroubení DN15 - regulace / uzavírání / vypouštění	ks	2		
2.7	Úprava napojení	hod	8		
2.8	Napuštění systému, odvzdušnění	hod	12		
2.9	Montážní a závěsový materiál	kg	200,0		
2.10	Spojovací a těsnící materiál	kg	70,0		
T02	CELKEM				

T.ost	Ostatní				
0.01	Stavební přípomoc	hod	0		
0.02	Lešení a montážní plošiny	kpl	0		
0.03	Přesun hmot	t	0,25		
0.04	Montáž TOP zařízení	hod	36		
0.05	Doprava	kpl	1		
0.06	Požární ucpávky podle požární konstrukci	kpl	0		
0.07	Seřízení a zaregulování TOP rozvodů a koncových prvků	hod	2		
0.08	Měření hluku	hod	5		
0.09	Protokoly, revize, zkoušky	kpl	1		
0.10	Značení rozvodů	kpl	0		
0.11	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4		
0.12	Zaškolení obsluhy	hod	0		
T.ost	CELKEM				