

DODATEK č. 2
ke smlouvě o zhotovení stavby, č. smlouvy zhotovitele 102010_U.4360_01_2014
ze dne 18. 8. 2014
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
 sídlo: Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchbátka
 zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
 zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
 bank. spojení: Komerční banka, a.s.
 č. ú.: 19-5504550287/0100
 IČO: 60460709
 DIČ: CZ60460709
 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné,
- a
- 2) **Zhotovitel:** **UNISTAV a.s.**
 sídlo: Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
 zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
 zástupce ve věcech technických: Ondřej Blaho, MBA
 bank. spojení: Komerční banka, a.s.
 č. ú.: 64645641/0100
 IČO: 00531766
 DIČ: CZ00531766
 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40
 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o zhotovení stavby, č. smlouvy zhotovitele 102010_U.4360_01_2014, uzavřená dne 18. 8. 2014, jejímž předmětem je zhotovení díla „Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů“ (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení stavebních prací (méněprací) při zhotovování díla dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutné provést nad sjednaný rámec práce definované obsahem změnových listů č. 3 až č. 6. Dodatečné stavební práce a méněpráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původní stavby. Změnové listy č. 3 až č. 6 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Rozsah dodatečných stavebních prací a méněprací je dán soupisem stavebních prací, který je uveden ve změnových listech č. 3 až č. 6.

3) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že **cena v rozsahu dodatku č. 2 činí částku ve výši 3.686.778,-Kč bez DPH** (slovy: třímiliónyšestsetosmdesátšestsetmdesátosm korun českých). K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení dodatečných stavebních prací dle tohoto Dodatku.

4) Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 1) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, které nově zní takto:

Celková cena za zhotovení díla činí částku ve výši 134.371.093,- Kč bez DPH.

5) Smluvní strany se dohodly, že náležitosti daňového dokladu, jeho doručení a splatnost se řídí Smlouvou (čl. V. Smlouvy).

6) Úhrada ceny bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

7) V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1) a odst. 4) písm. c) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, které nově zní takto:

čl. II. odst. 1)

Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 288 kalendářních dnů. Celkovou dobou provádění Díla se pro účely této smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku řádného předání Díla Objednateli, popř. do okamžiku, kdy Objednatel v souladu s touto smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen Dílo převzít.

čl. II. odst. 4 písm. c)

termín dokončení stavebních prací: do 273 dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem (od 27. 8. 2014);

8) Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Upravený harmonogram“).

9) Smluvní strany se dohodly, pokud je ve Smlouvě slovo „Harmonogram“ má se od účinnosti tohoto Dodatku na mysli Upravený harmonogram, který je přílohou tohoto Dodatku a nahrazuje tedy rovněž Upravený harmonogram, který byl přílohou Dodatku č. 1.


10) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění tohoto Dodatku smlouvy tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 Harmonogram prací
 - Změnový list č. 3
 - Změnový list č. 4
 - Změnový list č. 5
 - Změnový list č. 6

Zhotovitel:

V Praze dne 19. 5. 2015



UNISTAV a.s.

Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

Objednatel:

V Praze dne 19. 5. 2015



Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka



Prověřeno právním odd. ČZU v Praze





Šifra	Opis dela	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Priloga A - modernizacija paviljona "A" 9.8"								
2	Priloga B - modernizacija paviljona "B" 9.8"								
3	Priloga C - modernizacija paviljona "C" 9.8"								
4	Priloga D - modernizacija paviljona "D" 9.8"								
5	Priloga E - modernizacija paviljona "E" 9.8"								
6	Priloga F - modernizacija paviljona "F" 9.8"								
7	Priloga G - modernizacija paviljona "G" 9.8"								
8	Priloga H - modernizacija paviljona "H" 9.8"								
9	Priloga I - modernizacija paviljona "I" 9.8"								
10	Priloga J - modernizacija paviljona "J" 9.8"								
11	Priloga K - modernizacija paviljona "K" 9.8"								
12	Priloga L - modernizacija paviljona "L" 9.8"								
13	Priloga M - modernizacija paviljona "M" 9.8"								
14	Priloga N - modernizacija paviljona "N" 9.8"								
15	Priloga O - modernizacija paviljona "O" 9.8"								
16	Priloga P - modernizacija paviljona "P" 9.8"								
17	Priloga Q - modernizacija paviljona "Q" 9.8"								
18	Priloga R - modernizacija paviljona "R" 9.8"								
19	Priloga S - modernizacija paviljona "S" 9.8"								
20	Priloga T - modernizacija paviljona "T" 9.8"								
21	Priloga U - modernizacija paviljona "U" 9.8"								
22	Priloga V - modernizacija paviljona "V" 9.8"								
23	Priloga W - modernizacija paviljona "W" 9.8"								
24	Priloga X - modernizacija paviljona "X" 9.8"								
25	Priloga Y - modernizacija paviljona "Y" 9.8"								
26	Priloga Z - modernizacija paviljona "Z" 9.8"								
27	Priloga AA - modernizacija paviljona "AA" 9.8"								
28	Priloga AB - modernizacija paviljona "AB" 9.8"								
29	Priloga AC - modernizacija paviljona "AC" 9.8"								
30	Priloga AD - modernizacija paviljona "AD" 9.8"								
31	Priloga AE - modernizacija paviljona "AE" 9.8"								
32	Priloga AF - modernizacija paviljona "AF" 9.8"								
33	Priloga AG - modernizacija paviljona "AG" 9.8"								
34	Priloga AH - modernizacija paviljona "AH" 9.8"								
35	Priloga AI - modernizacija paviljona "AI" 9.8"								
36	Priloga AJ - modernizacija paviljona "AJ" 9.8"								
37	Priloga AK - modernizacija paviljona "AK" 9.8"								
38	Priloga AL - modernizacija paviljona "AL" 9.8"								
39	Priloga AM - modernizacija paviljona "AM" 9.8"								
40	Priloga AN - modernizacija paviljona "AN" 9.8"								
41	Priloga AO - modernizacija paviljona "AO" 9.8"								
42	Priloga AP - modernizacija paviljona "AP" 9.8"								
43	Priloga AQ - modernizacija paviljona "AQ" 9.8"								
44	Priloga AR - modernizacija paviljona "AR" 9.8"								
45	Priloga AS - modernizacija paviljona "AS" 9.8"								
46	Priloga AT - modernizacija paviljona "AT" 9.8"								
47	Priloga AU - modernizacija paviljona "AU" 9.8"								
48	Priloga AV - modernizacija paviljona "AV" 9.8"								
49	Priloga AW - modernizacija paviljona "AW" 9.8"								
50	Priloga AX - modernizacija paviljona "AX" 9.8"								
51	Priloga AY - modernizacija paviljona "AY" 9.8"								
52	Priloga AZ - modernizacija paviljona "AZ" 9.8"								
53	Priloga BA - modernizacija paviljona "BA" 9.8"								
54	Priloga BB - modernizacija paviljona "BB" 9.8"								
55	Priloga BC - modernizacija paviljona "BC" 9.8"								
56	Priloga BD - modernizacija paviljona "BD" 9.8"								
57	Priloga BE - modernizacija paviljona "BE" 9.8"								
58	Priloga BF - modernizacija paviljona "BF" 9.8"								
59	Priloga BG - modernizacija paviljona "BG" 9.8"								
60	Priloga BH - modernizacija paviljona "BH" 9.8"								
61	Priloga BI - modernizacija paviljona "BI" 9.8"								
62	Priloga BJ - modernizacija paviljona "BJ" 9.8"								
63	Priloga BK - modernizacija paviljona "BK" 9.8"								
64	Priloga BL - modernizacija paviljona "BL" 9.8"								
65	Priloga BM - modernizacija paviljona "BM" 9.8"								
66	Priloga BN - modernizacija paviljona "BN" 9.8"								
67	Priloga BO - modernizacija paviljona "BO" 9.8"								
68	Priloga BP - modernizacija paviljona "BP" 9.8"								
69	Priloga BQ - modernizacija paviljona "BQ" 9.8"								
70	Priloga BR - modernizacija paviljona "BR" 9.8"								
71	Priloga BS - modernizacija paviljona "BS" 9.8"								
72	Priloga BT - modernizacija paviljona "BT" 9.8"								
73	Priloga BU - modernizacija paviljona "BU" 9.8"								
74	Priloga BV - modernizacija paviljona "BV" 9.8"								
75	Priloga BW - modernizacija paviljona "BW" 9.8"								
76	Priloga BX - modernizacija paviljona "BX" 9.8"								
77	Priloga BY - modernizacija paviljona "BY" 9.8"								
78	Priloga BZ - modernizacija paviljona "BZ" 9.8"								
79	Priloga CA - modernizacija paviljona "CA" 9.8"								
80	Priloga CB - modernizacija paviljona "CB" 9.8"								
81	Priloga CC - modernizacija paviljona "CC" 9.8"								
82	Priloga CD - modernizacija paviljona "CD" 9.8"								
83	Priloga CE - modernizacija paviljona "CE" 9.8"								
84	Priloga CF - modernizacija paviljona "CF" 9.8"								
85	Priloga CG - modernizacija paviljona "CG" 9.8"								
86	Priloga CH - modernizacija paviljona "CH" 9.8"								
87	Priloga CI - modernizacija paviljona "CI" 9.8"								
88	Priloga CJ - modernizacija paviljona "CJ" 9.8"								
89	Priloga CK - modernizacija paviljona "CK" 9.8"								
90	Priloga CL - modernizacija paviljona "CL" 9.8"								
91	Priloga CM - modernizacija paviljona "CM" 9.8"								
92	Priloga CN - modernizacija paviljona "CN" 9.8"								
93	Priloga CO - modernizacija paviljona "CO" 9.8"								
94	Priloga CP - modernizacija paviljona "CP" 9.8"								
95	Priloga CQ - modernizacija paviljona "CQ" 9.8"								
96	Priloga CR - modernizacija paviljona "CR" 9.8"								
97	Priloga CS - modernizacija paviljona "CS" 9.8"								
98	Priloga CT - modernizacija paviljona "CT" 9.8"								
99	Priloga CU - modernizacija paviljona "CU" 9.8"								
100	Priloga CV - modernizacija paviljona "CV" 9.8"								

Handwritten signature and notes in the top right corner.

[illegible]

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze Umístění: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát	P 7.1.1
---	----------------

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 3
Příkaz vydal: GLEEDS Česká republika Adresát: Konviktská 30, PRAHA 1 Datum vydání: 5.3.2015	Příkaz převzal: UNISTAV a.s. odpovědná osoba : Jurečka Michal Datum převzetí: 5.3.2015	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZVÝŠENÍ STANDARDU STAVBY Referenční dokumentace:		
POPIS ZMĚNY: viz. příloha č.1 Důvod Změny: viz.příloha č.1		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: Odkaz na přílohu: změnový list (1.443.989,-Kč)	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: Doba provedení Změny (dny): 65 dnů Vliv na časové Milníky (dny): bez vlivu Odkaz na Přílohu:	
Doporučení TDS: Provedené práce <i>nemají vliv na termín dokončení díla.</i> Datum: 5.3.2015		
Vondra Vladislav  jméno / podpis		
Instrukce objednatele: SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO * * Důvod neschválení: Datum: 5.3.2015		
Jeřábek František jméno / podpis		
Instrukce autorského dozoru: SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO * * Důvod neschválení: Datum: 5.3.2015		
Kupr Jaroslav  jméno / podpis		

Položkový rozpočet stavby	
---	--

Stavba:	U4360	ČZU FAPPZ
---------	-------	-----------

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			557 506,39
PSV			664 617,88
MON			221 864,45
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 443 988,72

1 443 988,72

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	1 443 988,72 CZK
-------------------------	-------------	-------------------------

Základní DPH	21 %	303 237,63 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 747 226,35 CZK
-------------------	------------------

v _____ dne **5.3.2015**


Za zhotovitele


Za objednatele

kapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Změnové listy část 2	0	1 443 989	303 238	1 747 226	100
Elektro magnety	0	176 000	36 960	212 960	12
Fasáda - změna barvy	0	283 447	59 524	342 971	20
Příplatek za barvu nosného profilu	0	114 397	24 023	138 420	8
Příplatek za světla na chodbě	0	99 630	20 922	120 552	7
Změna příček v 1.NP m.č.102,103	0	21 399	4 494	25 892	1
Pokyn č.002, 1.NP - sloučení m.č.102 a	0	57 607	12 097	69 704	4
Doplnění okna do míst.č. 102 +103	0	32 500	6 825	39 326	2
Doplnění panelu ELEKTRO - exteriérový	0	68 493	14 384	82 877	5
Sloupky 1.NP - 5ks	0	11 069	2 324	13 393	1
Doplnění vnitřních látkových žaluzií	0	183 403	38 515	221 918	13
Čistící zóna - změna	0	12 490	2 623	15 113	1
Keramické dlažby - protiskluzné	0	20 781	4 364	25 145	1
Příplatek za materiál vinylu	0	95 700	20 097	115 797	7
Rozšíření vrat v 1.PP - m.č.002	0	75 025	15 755	90 780	5
Ovládání - výtah	0	18 120	3 805	21 925	1
Rozšíření DA včetně kabeláže	0	18 220	3 826	22 047	1
Příplatek za RAL parapetů	0	62 575	13 141	75 715	4
Kabeláž a montáž svítidel	0	10 423	2 189	12 612	1
Kabiny WC - příplatek barva	0	33 458	7 026	40 484	2
Příplatek za fabion 1.NP	0	4 692	985	5 678	0
Příplatek za barevnou malbu	0	44 560	9 358	53 917	3
celkem za stavbu	0	1 443 989	303 238	1 747 226	100

apitulace dílů

číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	G-Svítidla a světlené zdroje	HSV			99 630,00	7
	Zemní práce	HSV			14 557,83	1
	Základy a zvláštní zakládání	HSV			647,41	0
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 312,00	0
	Svislé konstrukce	HSV			20 950,25	1
	Stoky	HSV			2 302,44	0
	Komunikace	HSV			-1 872,54	0
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 935,87	0
	Úpravy povrchů vnější	HSV			397 844,05	28
	Podlahové konstrukce	HSV			2 232,06	0
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			198,34	0
	Výplně otvorů	HSV			-1 119,50	0
	Bourání konstrukcí	HSV			5 910,10	0
	Prorážení otvorů	HSV			232,50	0
	Staveništní přesun hmot	HSV			822,18	0
	Izolace tepelné	PSV			15 935,63	1
	Vnitřní kanalizace	PSV			619,92	0
	Zařizovací předměty	PSV			4 774,13	0
	Konstrukce sádkartonové	PSV			183,50	0
	Konstrukce klempířské	PSV			62 574,61	4
	Dveře dřevěné	PSV			169 899,50	12
1	Sanitární příčky	PSV			33 458,00	2
	Konstrukce zámečnické	PSV			203 290,00	14
2	Požární uzávěry	PSV			49 180,00	3
	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 781,10	1
	Podlahy povlakové	PSV			100 618,15	7
	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			5 028,80	0

Obklady keramické	PSV			1 676,50	0
Nátěry	PSV			942,65	0
Malby	PSV			45 261,57	3
Čalounické úpravy	PSV			-49 606,18	-3
Elektromontáže	MON			67 461,16	5
Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			136 283,29	9
Montáž zař.pro obsluhu dopravy	MON			18 120,00	1
Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 923,40	1
Vedlejší náklady	VN			0,00	0
a celkem				1 443 988,72	100

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č.3	
	Elektro magnety

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
766	Dveře dřevěné				176 000,00
766-D 2nová	Elektro magnety do poslucháren 1NP, včetně řídící jednotky, ovládání, kabeláže, uchycení 1.PP : 0 1.NP : 8 2.NP : 0 3.NP : 0 4.NP : 0	kus	8,00000 8,00000	22 000,00	176 000,00

Celkem

176 000,00

poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Fasáda - změna barvy

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
62		Úpravy povrchů vnější				283 447,44
1	59590601b	Dod-Deska fasádní cementotřísková tl. 10mm příplatek za barvu Začátek provozního součtu 95,00*1,518*3,075 2*((1,90+0,40+1,90)*3,175)+7,05*(1,90+0,40) Konec provozního součtu (443,45+42,885)*1,05	m2	510,65170 443,45000 42,88000 510,65000	555,07	283 447,44

Celkem

283 447,44

poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Příplatek za barvu nosného profilu

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	62	Úpravy povrchů vnější				114 396,61
1	62-02	Dodávka nosného roštu pod obložení fasády cena dle SOD	m2	-1 613,72000	616,20	-994 374,26
2	62-02	Dodávka nosného roštu pod obložení fasády - příplatková úprava černá barva	m2	1 613,72000	687,09	1 108 770,87

Celkem

114 396,61

poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Příplatek za světla na chodbě

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
06		G-Svítidla a světlené zdroje				99 630,00
11J		VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 59W EB PR IP20 navýšení ceny počet svítidel z SOD	ks	162,00000	615,00	99 630,00

Celkem

99 630,00

oznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360

ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Změna přiček v 1.NP m.č.102,103

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
3	Svislé konstrukce				3 889,96
1 317168122R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm 1.NP : -1	kus	-1,00000	220,99	-220,99
2 342248114R00	Příčky z keram.tvárnice 14 P+D na M 5, tl. 140 mm 8 1.NP : 3,52*(3,35)+0,80*2,00	m2	13,39200	451,00	6 039,79
3 342261113RT1	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm cm 1.NP : -3,52*0,90	m2	-3,16800	608,85	-1 928,84
61	Úpravy povrchů vnitřní		-3,17000		5 314,81
4 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková vč.hranových vý 1.NP : 102+103 (sloučení) : 3,42*2*(3,35) 0,80*2,00*2 odpočet pod obklady : -1,50	m2	24,61400	209,04	5 145,31
5 612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	1,50000	113,00	169,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce				198,34
6 632411240ab	Potěr samonivelační anhydritový tl. 63 mm 25MPa 3,425*0,15	m2	0,51370	386,10	198,34
64	Výplně otvorů		0,51000		-1 119,50
7 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 ZR/02 : -1	kus	-1,00000	290,00	-290,00
8 64-ZR/02	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 800x1970mm do st P : -1	kus	-1,00000	829,50	-829,50
99	Staveništní přesun hmot		-1,00000		430,01
9 998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	3,41274	126,00	430,01
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 547,40
10 11	Modulová datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 6A, STP, na p	ks	4,00000	84,69	338,76
11 7	STP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT.6A 4*78*2	m	624,00000	16,36	10 208,64
713	Izolace tepelné		624,00000		56,62
12 713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 3,425*0,15	m2	0,51370	17,22	8,85
13 63153782.Aa	Dod-Deska z minerál.vlny tl.30mm těžká plovoucí p 3,425*0,15*1,05	m2	0,53940	88,56	47,77
721	Vnitřní kanalizace		0,54000		619,92
14 721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1.8 mm	m	4,50000	137,76	619,92
725	Zařizovací předměty				4 774,13
15 pc	Umyvadlo š.55	kus	1,00000	1 804,00	1 804,00
16 pc	Sifon výškově nastavitelný designový	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00
17 725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	377,20	377,20
18 725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubíčky T 66 G 1/2	soubor	2,00000	77,90	155,80
19 725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	183,00	183,00
20 ZP23	Umyvadlová stojánková baterie	kus	1,00000	1 217,70	1 217,70
21 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	47,62700	0,24	11,43
766	Dveře dřevěné				-6 100,50

22	766-D/08	D+M Dveře 1kř dřev.část.proskl. 800x1970mm. vč.kov P : -1	kus	-1,00000	6 100,50	-6 100,50
23	7631	Konstrukce sádrokartonové		-1,00000		183,50
23	767-01	D+M Podhled minerální, rošt, kazety 600x600mm vč.d 3,425*0,15*1,05	m2	0,53940	340,20	183,50
24	776	Podlahy povlakové		0,54000		225,53
24	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů na lepidlo 3,425*0,15	m2	0,51370	200,88	103,19
25	69741046a	Dod-Koberec zátěžový 3,425*0,15*1,05	m2	0,51000		
				0,53940	226,80	122,34
				0,54000		
26	781	Obklady keramické				1 676,50
26	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 1,00*1,50	m2	1,50000	350,00	525,00
27	781491001R00	Montáž lišt k obkladům rohové, hranové, ukončovací 1,00*2+1,50	m	1,50000	48,00	168,00
28	59760115	Dod-Lišta nerezová pro obklad v. 10mm	m	3,50000		
29	59781504a	Dod-Obkladačky pórovinnové 200x150 mm dle výběru in	m2	3,50000	200,00	700,00
		1,00*1,50*1,05		1,57500	180,00	283,50
				1,57000		
30	784	Malby				701,94
30	784131202R00	Penetrace podkladu nátěrem 2 x 1.NP ; 102+103 (sloučení) : 3,42*2*(3,35) 0,80*2,00*2	m2	26,11400	9,24	241,29
31	784135312R00	Malba tekutá otěruvzdorná,bílá,bez penetrace, 2x 1.NP ; 102+103 (sloučení) : 3,42*2*(3,35) 0,80*2,00*2	m2	22,91000		
				3,20000		
				26,11400	17,64	460,65
				22,91000		
				3,20000		

Celkem

21 398,66

známky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

DL 8,3

Pokyn č.002, 1.NP - sloučení m.č.102 a 103

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
M21	Vedlejší náklady				0,00
01RN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
02RN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
03RN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
04RN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
05RN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
06RN6	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
07RN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
08RN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
M21	Elektromontáže				3 142,08
01101	Zasuvka 250V, 16A pod omítku 1x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	-4,00000	161,14	-644,56
02111	Zasuvka 250V, 16A pod omítku 2x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	-8,00000	183,24	-1 465,92
03101	Zasuvka 250V, 16A žlab-spotřebič 1x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	-4,00000	166,99	-667,96
042002	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač 2x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	-3,00000	281,00	-843,00
05211211	Zasuvka 250V, 16A žlab-přepětová ochr. vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	-1,00000	629,69	-629,69
065001	Spínač 250V, 10AX, pod omítku 2x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	-2,00000	151,75	-303,50
07290011	Krabice P sádrokarton vč.montáže-cena dle SOD	ks	-1,00000	63,29	-63,29
08171 skut	Zasuvka 250V, 16A pod omítku 2x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	1,00000	183,24	183,24
092002 skut	Zasuvka 250V, 16A žlab-počítač 2x vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	18,00000	281,00	5 058,00
10211211skut	Zasuvka 250V, 16A žlab-přepětová ochr. vč.montáže-cena dle SOD komplet	ks	4,00000	629,69	2 518,76
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				54 464,73
0146	Parapetní žlab GEK-K 70x135 vč. příslušenství cena dle SOD	m	12,00000	226,54	2 718,48
0247	Víko parapetního žlabu GEK-K 70x135 cena dle SOD	m	12,00000	4,51	54,12
0348	Přepážka PVC výška 70mm cena dle SOD	m	12,00000	40,04	480,48
0452	Vnitřní roh cena dle SOD	ks	3,00000	119,00	357,00
057	STP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT.6A cena dle SOD	m	1 820,00000	16,36	29 775,20
069	Keystone RJ45 CAT 6A, STP cena dle SOD	ks	52,00000	91,84	4 775,68
0710	Modul 45 x 45mm pro 2 keystoney, úhlový bílý cena dle SOD	ks	12,00000	49,72	596,64
0811	Modulová datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 6A, STP, na p cena dle SOD	ks	1,00000	84,69	84,69

15	Propojovací panel 24x RJ45 CAT.6A, STP, 1U -bez key cena dle SOD	ks	1,00000	372,62	372,62
32	Krabice zásuvky RJ45 CAT.6A STP cena dle SOD	ks	1,00000	61,85	61,85
51	Koncový díl cena dle SOD	ks	1,00000	78,77	78,77
53	Vnější roh cena dle SOD	ks	1,00000	119,00	119,00
54	Kryt vnějšího rohu cena dle SOD	ks	1,00000	109,88	109,88
59	Přístrojová krabice 2-násobná Modul 45 cena dle SOD	ks	2,00000	52,73	105,46
60	Krycí rámeček 2-násobný Modul 45 cena dle SOD	ks	2,00000	63,73	127,46
426	Trubka plastová pr 23 vč.montáže-cena dle SOD pr. 23	m	60,00000	42,15	2 529,00
402c	Kabel CXKH 3Dx2,5 cena dle SOD 1,5	m	120,00000	49,22	5 906,40
220000010	Dozbrojení RS1 (jistič 1B/16A,svorky)	kpl	3,00000	1 320,00	3 960,00
220000007	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	679,00	679,00
220000022	Závěrečné měření TP kabelu	kpl	26,00000	60,50	1 573,00

Celkem

57 606,81

návrhky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Doplnění okna do míst.č. 102 +103

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní				394,04
1 612421637R0a	Omítka vnitřní zdliva, MVC, štuková dle SOD 0,30*2,60*2+0,10*(0,625*2+2,00)	m2	1,88500 1,89000	209,04	394,04
3	Svislé a kompletní konstrukce				1 312,00
2 317168136R0a	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm dle SOD	kus	2,00000	656,00	1 312,00
99	Staveništní přesun hmot				34,00
3 998012023R0a	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m cena dle SOD	t	0,26982	126,00	34,00
767-2	Požární uzávěry				29 730,00
4 767-08/Al	D+M 08/Al-okno fix 2000x625mm se zvukoizol.dvojskl nově vybrané - odhad ceny	kus	1,00000	29 730,00	29 730,00
767	Konstrukce zámečnické				536,00
5 998767203R0a	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	268,00000	2,00	536,00
97	Prorážení otvorů				232,50
6 971038531R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 15 cm 2,00*(0,625+0,30)	m2	1,86000 1,86000	125,00	232,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				261,93
7 979012112R0a	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m cena dle SOD	t	0,30525	188,65	57,59
8 979082111R0a	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m cena dle SOD	t	0,30525	143,50	43,80
9 979082121R0a	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m cena dle SOD	t	0,30525	15,96	4,87
10 979083117R0a	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m cena dle SOD	t	0,30525	224,35	68,48
11 979091221R0a	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km cena dle SOD	t	0,30525	5,60	1,71
12 979999999R0a	Poplatek za skládku 10 % příměsí cena dle SOD	t	0,30530	280,00	85,48

Celkem

32 500,47

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Doplnění panelu ELEKTRO - exteriérový

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
1	Zemní práce				14 557,83
101-01	Výkopání rýhy 60/120 vč.pískového lože a záhozu k 1.panelu : 24,43+3,30+1,80+2,00+18,50 ke 2.panelu : 8,60	m	58,63000 50,03000 8,60000	153,50	8 999,71
101-04	Pískové lože k 1.panelu : 24,43+3,30+1,80+2,00+18,50 ke 2.panelu : 8,60	m	58,63000 50,03000 8,60000	79,00	4 631,77
104101101	Zásyp zhuťněný kolem objektů ve výkopávkách k 1.panelu : (24,43+3,30+1,80+2,00+18,50)*0,40*(0,6-0,10) ke 2.panelu : 8,60*0,40*(0,6-0,10)	m3	11,72600 10,01000 1,72000	79,00	926,35
2	Základy a zvláštní zakládání				647,41
204313621R0a	Beton základových pasů prostý C 20/25 základek pod exter.panel elektro : 0,40*0,40*1,00*2	m3	0,31900 0,32000	2 029,50	647,41
2021	Elektromontáže				53 288,18
20210220004abc	D+M EXTERNÍHO panelu elektro k jezírku	kus	2,00000	12 800,00	25 600,00
20210210111aac	Montáž-Kabel CYKY-m 1 kV 5x6 k 1.panelu : 24,43+3,30+1,80+2,00+18,50 ke 2.panelu : 8,60 v interiéru : 30,00	m	88,63000 50,03000 8,60000 30,00000	75,60	6 700,43
2021-02	Dodávka-Kabel CYKY-m 1 kV 3x240+120 k 1.panelu : 24,43+3,30+1,80+2,00+18,50 ke 2.panelu : 8,80 v interiéru : 30,65	m	89,50000 50,05000 8,80000 30,65000	234,50	20 987,75

Celkem

68 493,42

Uchazeči uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Sloupky 1.NP - 5ks

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
2 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				11 068,50
9 407	Kabel CXKH 3Cx2,5 vč.montáže cena dle SOD 2,5	m	60,00000	49,22	2 953,20
10 426	Trubka plastová pr 23 vč.montáže cena dle SOD pr. 23	ks	50,00000	42,15	2 107,50
11 409001	Sloupek Philips dle zadání 4	ks	5,00000	1 353,00	6 765,00
12 181	Zasuvka 250V, 16A pod omítku cena dle SOD komplet	ks	-5,00000	123,80	-619,00
13 280011	Krabice P sádrokarton cena dle SOD	ks	-5,00000	27,64	-138,20
14 Pol__100	Dokumentace skutečného provedení 550,00.	kpl	1,00000	0,00	0,00

Celkem

11 068,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Doplnění vnitřních látkových žaluzií

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické				190 418,90
767-R/07	D+M Zatemňovací roleta vnitř.látková 3075x2000mm v CENA je pro 1.NP - cena dle SOD	kus	13,00000	14 360,40	186 685,20
998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m cena dle SOD	%	2,00000	1 866,85	3 733,70
786	Čalounické úpravy				-49 606,18
786-01	D+M Žaluzie vnitřní Al lamelové horizontální pro okno 3075x2000 mm	kus	-13,00000	3 799,90	-49 398,70
998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	%	-0,42000	493,99	-207,48
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				42 590,36
12	Ovladač žaluzií 230V/10A-komplet cena dle SOD CENA je pro 1.NP	ks	13,00000	273,34	3 553,42
39	Krabice R IP 54 cena dle SOD CENA je pro 1.NP	ks	13,00000	146,69	1 906,97
280011	Krabice P sádrokarton cena dle SOD CENA je pro 1.NP	ks	13,00000	63,29	822,77
407	Kabel CXKH 3Cx1,50 cena dle SOD CENA je pro 1.NP	m	335,00000	41,36	13 855,60
409a	Kabel CXKH 5Cx1,5 vč.montáže-cena dle SOD CENA je pro 1.NP	m	180,00000	53,22	9 579,60
426	Trubka plastová pr 23 cena dle SOD CENA je pro 1.NP	m	160,00000	42,15	6 744,00
220000010	Dozbrojení RS1 (jistič 1B/10A,svorky)	kpl	4,00000	457,00	1 828,00
220000007	Dokumentace skutečného provedení CENA je pro 1.NP	kpl	1,00000	4 300,00	4 300,00

Celkem

183 403,08

poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

04360

ČZU FAPPZ

21.6.3

Čistící zóna - změna

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
035	Stoky				2 302,44
0321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 podkladní beton	m3	0,74000	2 029,50	1 501,83
	1.NP před vstupem : (1,85*1,25*2)*(0,08+0,05+0,03)		0,74000		
0361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průmě	t	0,02540	31 520,00	800,61
	1.NP před vstupem : (1,85*1,25*2)*0,0044*1,25		0,03000		
05	Komunikace				-1 872,54
05211212	Kladení bet zámk dl tl. 80mm pozem kom, lože kamn	m2	-4,62500	165,90	-767,29
	1.NP před vstupem : -1,85*1,25*2		-4,63000		
05223000	Bet zámková dlažba 20/10/8 II nat ztratině 1%	m2	-4,67120	197,50	-922,56
	1.NP před vstupem : -(1,85*1,25*2)*1,01		-4,67000		
054311111	Podklad štěrkodrtě HDK 4/8 tl po zhutněn 5cm	m2	-4,62500	39,50	-182,69
05	Staveništní přesun hmot				-275,06
05012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-2,18299	126,00	-275,06
057	Konstrukce zámečnické				12 335,10
057-R/06	D+M Čistící zóna 1850x1250mm rohož plastová vč. hl dle SOD	kus	-2,00000	15 868,08	-31 736,16
057-R/06skut	D+M Čistící zóna 1850x1250mm rohož plastová dle skutečnosti-požadavek investora	kus	2,00000	20 292,00	40 584,00
	Vnější rohož Topwell extra v. 27 mm, v Al profilech střídavě gumové a kartáčové vložky a + Al rám v. 30 mm.				
057-100	Prostup pro odvod kondenzátu vrtání izolace, osazení potrubí	kpl	2,00000	1 650,00	3 300,00
05767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00000	93,63	187,26

Celkem

12 489,94

číslo položky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Keramické dlažby - protiskluzné

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady				20 781,10
771-01	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm dle SOD	m2	-213,13950	155,00	-33 036,62
771-01kon2	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm-PROTISKLUZNĚ R10 dle skutečnosti	m2	213,13950	252,50	53 817,72
	Začátek provozního součtu				
	0				
	0				
	1.NP :				
	m.č.110-WC ž : 17,03		17,03000		
	m.č.115-WC i : 5,17		5,17000		
	m.č.116-WC m : 13,13		13,13000		
	m.č.117-úklid : 1,70		1,70000		
	m.č.118-WC ž : 13,40		13,40000		
	m.č.122-WC m : 17,03		17,03000		
	2.NP :				
	m.č.209-WC ž : 17,03		17,03000		
	m.č.214-WC i : 5,17		5,17000		
	m.č.215-WC+sprcha m : 12,99		12,99000		
	m.č.216-úklid : 1,70		1,70000		
	m.č.217-WC+sprcha ž : 13,26		13,26000		
	m.č.223-WC m : 17,03		17,03000		
	3.NP :				
	m.č.321-WC+sprcha m : 13,68		13,68000		
	m.č.322-úklid : 1,70		1,70000		
	m.č.323-WC+sprcha ž : 13,94		13,94000		
	m.č.328-WC i : 4,86		4,86000		
	4.NP :				
	m.č.418-WC+sprcha m : 13,68		13,68000		
	m.č.419-úklid : 1,70		1,70000		
	m.č.420-WC+sprcha ž : 13,93		13,93000		
	m.č.428-WC i : 4,86		4,86000		
	Mezisoučet				
	Konec provozního součtu				
	202,99*1,05		213,14000		
	Začátek provozního součtu				
	0				
	Konec provozního součtu				

Celkem

20 781,10

Uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Příplatek za materiál vinylu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
776	Podlahy povlakové				95 700,29
23410102a	Dod-Povlaková krytina vinylová dle SOD -1886,73*1,05	m2	-1 981,06650 -1 981,07000	295,65	-585 702,31
23410102b	Dod-Povlaková krytina vinylová dle výběru investor	m2	1 975,08000	345,00	681 402,60

Celkem

95 700,29

Články uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Rozšíření vrat v 1.PP - m.č.002

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
3	Svislé konstrukce				17 060,29
1 317234410R0a	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC cena dle SOD 4,20*0,30*0,30	m3	0,37800	4 284,50	1 619,54
2 317941125RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu I č.28 RTS 2015	t	0,38000 0,42680	31 110,00	13 277,75
3 331231116RT2	2*4,40*48,50*0,001 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 zesílení podpory u obvodové zdi RTS 2015 - 5,180,00	m3	0,43000 0,54300	0,00	0,00
4 346244382R00	0,50*0,30*3,62 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm 4,20*(0,30+0,35*2)	m2	0,54000 4,20000 4,20000	515,00	2 163,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				227,02
5 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková vč.hranových vý cena dle SOD 3,62*0,30	m2	1,08600 1,09000	209,04	227,02
Díl: 63	Podlahové konstrukce				2 232,06
6 631315711RT2	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená cena dle SOD 2,00*3,62*0,155	m3	1,12220 1,12000	1 989,00	2 232,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				633,23
7 998012023R0a	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m cena dle SOD	t	5,02565	126,00	633,23
Díl: 713	Izolace tepelné				15 879,01
8 713121111a	Izolace tepelná vodorovná spodní stavby cena dle SOD 2,00*3,62	m2	7,24000	35,26	255,28
9 28375460b	Dod-Polystyren extrudovaný XPS - do podlah cena dle SOD 0	m3	7,24000 7,45720	2 025,40	15 103,81
10 713191100RT9	2,00*3,62*1,03 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE cena dle SOD 2,00*3,62	m2	7,46000 7,24000	24,60	178,10
11 998713203R00	2,00*3,62 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m cena dle SOD	%	7,24000 155,37199	2,20	341,82
Díl: 767-2	Požární uzávěry				19 450,00
12 767-2-PU/02	D+M Vrata sekční 2150x2000mm zateplená s integrova cena dle SOD	kus	-1,00000	35 550,00	-35 550,00
13 7672PU/02a	D+M Vrata sekční 4000x2150mm zateplená s integrova nově vybraná - odhad ceny	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				5 028,80
14 777-01	Strojně hlaz. silnovrstvá epoxidová stěrka tl.5mm cena dle SOD 2,00*3,62	m2	7,24000	688,80	4 986,91
15 998777203R00	2,00*3,62 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m cena dle SOD	%	7,24000 49,86912	0,84	41,89
Díl: 783	Nátěry				942,65

777615213aa	Nátěr podlah betonových proti ropným látkám cena dle SOD 2,00*3,62	m2	7,24000	130,20	942,65
96	Bourání konstrukcí		7,24000		5 910,10
962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC 2,00*3,62*0,30	m3	2,17200	558,00	1 211,98
964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m 4*0,238*0,70*2,50	m3	2,17000 1,66600 1,67000	2 820,00	4 698,12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 661,47
979012112R0a	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m cena dle SOD	t	8,92884	188,65	1 684,43
979082111R0a	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m cena dle SOD	t	8,92884	143,50	1 281,29
979082121R0a	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m cena dle SOD	t	8,92884	15,96	142,50
979083117R0a	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m cena dle SOD	t	8,92884	224,35	2 003,19
979091221R0a	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km cena dle SOD	t	8,92884	5,60	50,00
979999999R0a	Poplatek za skládku 10 % přiměsí cena dle SOD	t	8,92880	280,00	2 500,06

Celkem

75 024,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Ovládání - výtah

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy				18 120,00
520000001	Zamykání výtahu - dodávka	ks	2,00000	7 940,00	15 880,00
520000002	Zamykání výtahu - montáž	ks	2,00000	1 120,00	2 240,00

Celkem					18 120,00
---------------	--	--	--	--	------------------

Prvky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
Rozšíření DA včetně kabeláže	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
M21	Elektromontáže				11 030,90
Pol_1	Kabel CXKH 4x25	m	-60,00000	266,68	-16 000,80
Pol_2	Kabel CXKH 4x35	m	60,00000	325,36	19 521,60
Pol_3	Kabel 1-CSKH-R 4x25 požár	m	-65,00000	192,61	-12 519,65
Pol_4	Kabel 1-CSKH-R 4x35 požár	m	65,00000	308,15	20 029,75
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				7 189,50
Pol_5	RHS změna jističe FA11 včetně pozice 1xB63/3 na 1xB125/3	kpl	1,00000	1 783,00	1 783,00
Pol_6	Doplnění vypínací civky jističe pro RDA	ks	1,00000	865,00	865,00
Pol_7	RD změna hl. vypínače LN1-100-I na LN1-125-I	kpl	1,00000	827,50	827,50
Pol_8	Navýšení výkonu Daz 44kVA na	kpl	1,00000	3 714,00	3 714,00
Celkem					18 220,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Příplatek za RAL parapetů

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
764	Konstrukce klempířské				62 574,61
Pol_1	Příplatek za RAL venkovních Al parapetů	m	400,37500	156,29	62 574,61
	Začátek provozního součtu				
	K/02 : 3,075*121		372,07000		
	K/02a : 3,075*4		12,30000		
	K/03 : 2,00*8		16,00000		
	Konec provozního součtu				
	400,375		400,38000		

Celkem

62 574,61

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Kabeláž a montáž svítidel

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 422,80
Pol_1	Kabel CXKH 5x1,5 cena dle SOD	m	70,00000	35,44	2 480,80
Pol_2	Zapojení svítidel	ks	15,00000	284,00	4 260,00
Pol_3	Úprava stávajících rozvodů	kpl	1,00000	3 682,00	3 682,00

Celkem

10 422,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 3

Kabiny WC - příplatek barva

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
766-1	Sanitární příčky				33 458,00
766-1-SP/01n	D+M Sanitární příčky v.2025mm,s dveřmi 700x1925mm z vysokotl.laminátu,4 kabiny,vč.kování a WC zámku	kus	2,00000	4 424,00	8 848,00
	příplatek za barvu				
766-1-SP/02	D+M Sanitární příčky v.2025mm,s dveřmi 700x1925mm z vysokotl.laminátu,3 kabiny,vč.kování a WC zámku	kus	2,00000	2 819,00	5 638,00
	příplatek za barvu				
766-1-SP/03	D+M Sanitární příčky v.2025mm,s dveřmi 700x1925mm z vysokotl.laminátu,3 kabiny,vč.kování a WC zámku	kus	2,00000	2 913,00	5 826,00
	příplatek za barvu				
766-1-SP/04	D+M Sanitární příčky v.2025mm,s dveřmi 700x1925mm z vysokotl.laminátu,2 kabiny,vč.kování a WC zámku	kus	6,00000	1 552,00	9 312,00
	příplatek za barvu				
766-1-SP/05	D+M Sanitární příčky v.2025mm,s dveřmi 700x1925mm z vysokotl.laminátu,1sprch.kabina,vč.kov.+ Wczámku	kus	6,00000	437,00	2 622,00
	příplatek za barvu				
766-1-SP/06	D+M Sanitární příčka v.2025mm - zástěna š. 600mm z vysokotl.laminátu, nerez nožky	kus	4,00000	303,00	1 212,00
	příplatek za barvu				

Celkem

33 458,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Příplatek za fabion 1.NP

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
776	Podlahy povlakové				4 692,33
776000001	Svařování bordur - svařovací drát, svařování rohů	bm	89,20000	19,46	1 735,83
28410102a	Dod-Povlaková krytina vinylová dle výběru investor	m2	10,00000	295,65	2 956,50

Celkem	4 692,33
---------------	-----------------

oznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 3	
	Příplatek za barevnou malbu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
784	Malby				44 559,63
784125222R00	Malba tekutá Jupol Classic, barva,bez penetrace,2x barva žlutá - S 0560-Y10R 1.NP : m.č. 104 - chodba : 2,80*(4,40+6,30*2*2+4,40*2+2,50+2,25+2,75+5,25+2,50+ 5,10+0,35+2,50+3,55+6,30+4,40+6,30+4,50+0,45+0,90*2 +1,70+2,52+5,20) odpočet dveřních otvorů : - (1,25*6+0,90*2+0,90*3+1,25*5+0,80*4)*2,00	m2	232,40000	43,70	10 155,88
784125222R00	Malba tekutá Jupol Classic, barva,bez penetrace,2x barva šedá - S 3502-B 2.NP : m.č. 201 - chodba : 3,00*(4,40+6,00*2+6,35*2+4,35+2,50+4,30+4,40+2,25+12 ,15+2,25+5,125+2,50+4,40+3,60+6,35+3,20+7,50+7,90+4 ,40+3,075) odpočet dveřních otvorů : - (1,00*2+0,80+1,00+0,80+1,00+1,00*5+0,80+0,90+1,60)*2, 00	m2	300,25000	42,10	12 640,53
784125222R00	Malba tekutá Jupol Classic, barva,bez penetrace,2x barva zelená - S 1050-G40Y (E10-03) 3.NP : m.č. 301 - chodba -část : 3,00*(27,00*2+5,70+5,70+19,90*2) odpočet dveřních otvorů : -(0,90*15)*2,00	m2	288,60000	52,50	15 151,50
784125222R00	Malba tekutá Jupol Classic, barva,bez penetrace,2x barva modrá - S 2040-R80B 4.NP : m.č. 401 - chodba -část : 3,00*(27,00*2+5,70*2+19,80*2) odpočet dveřních otvorů : -(0,90*16)*2,00	m2	286,20000	39,90	11 419,38
784135312R0b	Malba tekutá ořezuvzdorná,bílá,bez penetrace, 2x cena dle SOD	m2	-1 107,44600	17,64	-19 535,35
784000001	Ochranná páska - kolem podhledu a sloupů páska,nalepení,odstranění 1.NP : m.č. 104 - chodba-kolem stropu : (4,40+6,30*2*2+4,40*2+2,50+2,25+2,75+5,25+2,50+5,10+ 0,35+2,50+3,55+6,30+4,40+6,30+4,50+0,45+0,90*2+1,70 +2,52+5,20)	m	545,47000	27,00	14 727,69

kolem sloupů : 22*2,80	61,60000		
Mezisoučet	159,92000		
0			
2.NP :			
m.č. 201 - chodba-kolem stropu :	109,35000		
(4,40+6,00*2+6,35*2+4,35+2,50+4,30+4,40+2,25+12,15+2,25+5,125+2,50+4,40+3,60+6,35+3,20+7,50+7,90+4,40+3,075)			
kolem sloupů : 22*3,00	66,00000		
Mezisoučet	175,35000		
0			
3.NP :			
m.č. 301 - chodba -část-kolem stropu :	105,20000		
(27,00*2+5,70+5,70+19,90*2)			
Mezisoučet	105,20000		
0			
4.NP :			
m.č. 401 - chodba -část-kolem stropu :	105,00000		
(27,00*2+5,70*2+19,80*2)			
Mezisoučet	105,00000		

Celkem

44 559,63

čárky uchazeče k zadání

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze

P 7.1.1

Umístění: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 4

Příkaz vydal: GLEEDS Česká republika

Korespondenční adresa: Konviktská 30, PRAHA 1

Datum vydání: 9.4.2015

Příkaz převzal: UNISTAV a.s.

odpovědná osoba : Jurečka Michal

Datum převzetí: 9.4.2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: KOLIZE NOSNÝCH PRVKU SPOJOVACÍHO
PRŮVODNÍKU SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY TZB (PLYN, VODA, TOPENÍ)

Pořadové číslo Oznámení
Změny:

Referenční dokumentace:

POPIS ZMĚNY: viz. příloha č.1

Důvod Změny: viz.příloha č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:

Odkaz na přílohu: změnový list (1,340.669,-Kč)

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA:

Doba provedení Změny (dny): 48 dnů

Vliv na časové Milníky (dny): 20 dnů

Odkaz na Přílohu:

Doporučení TDS:

Provedené práce mají vliv na termín dokončení díla.

Datum: 9.4.2015

Vondra Vladislav
jméno / podpis

Instrukce objednatele:

SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *

* Důvod neschválení:

Datum: 9.4.2015

Jeřábek František
jméno / podpis

Instrukce autorského dozoru:

SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *

* Důvod neschválení:

Datum: 9.4.2015

Kupr Jaroslav
jméno / podpis

gleeds®



Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze

P 9.1.1

Umístění: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát

PŘÍLOHA

POŘADOVÉ Č. 1

Vzhledem k existenci stávajících inženýrských sítí je nutno provést změnu založení propojovacího krčku. Místo původně navržených základů, je po odkrytí stávajících inženýrských sítí navrženo provést mikropiloty. Zároveň dochází k úpravě statiky krčku (navýšení hmotnosti konstrukce). Vlivem zvětšení objemu stavebních prací dojde k prodloužení doby výstavby. Stavba propojovacího krčku má i další časové návaznosti na ostatní stavební a montážní práce (voda, kanalizace, plyn, topení, jezírko)
Celková doba prodloužení výstavby činí 20 (dvacet) kalendářních dnů.

Podpis: Vondra Vladislav

Datum: 9.4.2015



Jméno / Podpis

Položkový rozpočet stavby

Objekt: U4360 ČZU FAPPZ

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Cena bez ceny			Celkem
			1 080 501,92
			249 123,56
			7 561,58
další náklady			3 482,28
ostatní náklady			0,00
Celkem			1 340 669,34

Procentulace daní

Podat pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Podat pro základní DPH	21 %	1 340 669,34 CZK
Základní DPH	21 %	281 540,56 CZK

okrouhlení 0,00 CZK

Celkem s DPH 1 622 209,90 CZK

v _____ dne 9.4.2015


Za zhotovitele

Za objednatele

kapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Změnové listy část 3	0	1 340 669	281 541	1 622 210	100
Připočet betonové jímky - doplněný	0	86 353	18 134	104 487	6
Nové řešení rozvodů ZTI	0	27 294	5 732	33 026	2
Doplnění přívodu pro čerpadla v jímce-k	0	6 886	1 446	8 332	1
ODVODNĚNÍ M.Č.002 - ŽLAB	0	40 571	8 520	49 091	3
Vícepráce - kanalizace	0	89 320	18 757	108 078	7
Položky	0	151 358	31 785	183 143	11
Úpravy přeložky vodovodu	0	40 452	8 495	48 947	3
Úpravy prodloužení areálového vodovodu	0	35 249	7 402	42 652	3
Průchod dešťové kanalizace topným kan	0	31 368	6 587	37 955	2
Izolace rozvodů ZTI 1.PP	0	67 281	14 129	81 410	5
ÚT - větší dimenze odplyňovací stanice	0	32 300	6 783	39 083	2
Piloty - základy-spojovací krček	0	202 612	42 549	245 161	15
OCHRANNÉ TRUBKY PRO PLYNOVOD	0	9 656	2 028	11 684	1
Revizní šachta předizol	0	64 581	13 562	78 143	5
Krček - původní budova (napojení)	0	75 331	15 819	91 150	6
Jezírko	0	307 876	64 654	372 530	23
Zemní plyn napojení stávající budovy FA	0	72 180	15 158	87 338	5
Celkem za stavbu	0	1 340 669	281 541	1 622 210	100

kapitulace dílů

Název	Typ dílu				Celkem	%
Napojení ocelového a bezkanálového potrubí UT DN 150/280 mm na skleníky	HSV				127 226,08	9
Zemní práce	HSV				55 815,23	4
Oprava potrubí UT (DN 80) ve stávaj průchozím kanále	HSV				12 654,59	1
Základy	HSV				43 510,46	3
Základy a zvláštní zakládání	HSV				649,57	0
Piloty	HSV				196 800,00	15

Oprava potrubí ZTI (DN 50/d63 + DN 40/d50) ve stávaj průchozím kanále	HSV			11 477,29	1
Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 039,30	0
Vzduchotechnický kanál	HSV			16 597,21	1
Stropy a stropní konstrukce	HSV			9 828,05	1
Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 634,49	0
Komunikace	HSV			24 600,00	2
Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 308,94	0
Úpravy povrchů vnější	HSV			55 909,28	4
Trubní vedení	HSV			413 400,27	31
Potrubí z trub litinových	HSV			20 598,00	2
Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			61 729,99	5
Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-7 009,80	-1
Prorážení otvorů	HSV			8 100,00	1
Staveništní přesun hmot	HSV			16 912,13	1
Izolace proti vodě	PSV			41 147,95	3
Izolace tepelné	PSV			68 783,90	5
Vnitřní kanalizace	PSV			55 172,97	4
Vnitřní vodovod	PSV			9 413,60	1
Vnitřní plynovod	PSV			39 939,00	3
Strojní vybavení	PSV			27 002,80	2
Konstrukce klempířské	PSV			6 771,51	1
Konstrukce truhlářské	PSV			891,83	0
Elektromontáže	MON			0,00	0
Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 885,58	1
Montáže potrubí	MON			676,00	0
Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			720,84	0
Vedlejší náklady	VN			3 482,28	0
CELKEM				1 340 669,34	100

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
Přípočet betonové jámky - doplněný	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				922,65
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	42,72	42,72
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	25,63	25,63
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	854,30	854,30
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
1	Zemní práce				10 600,12
131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 Začátek provozního součtu pro jámku : 1,70*2,30*2,30 1,50*0,90*2*(4,10+2,30) 0,50*1,50*1/2*4*4,60 Konec provozního součtu 33,173	m3	33,17300 8,99000 17,28000 6,90000 33,17000	150,00	4 975,95
131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Začátek provozního součtu pro jámku : 1,70*2,30*2,30 1,50*0,90*2*(4,10+2,30) 0,50*1,50*1/2*4*4,60 Konec provozního součtu 33,173	m3	33,17300 8,99000 17,28000 6,90000 33,17000	7,50	248,80
167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Začátek provozního součtu pro jámku : 1,70*2,30*2,30 1,50*0,90*2*(4,10+2,30) 0,50*1,50*1/2*4*4,60 Konec provozního součtu 33,173	m3	33,17300 8,99000 17,28000 6,90000 33,17000	22,50	746,39
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Začátek provozního součtu jámka : 1,50*1,90*1,90 Konec provozního součtu odečet objekty ve výkopu : -5,415 Začátek provozního součtu pro jámku : 1,70*2,30*2,30 1,50*0,90*2*(4,10+2,30) 0,50*1,50*1/2*4*4,60 Konec provozního součtu výkopy : 33,173	m3	27,75800 5,42000 -5,42000 8,99000 17,28000 6,90000 33,17000	37,50	1 040,93
58337213V1	Dod-Štěrkořísek frakce 0-32 Z pro zásypy 27,7580*2/3	m3	18,50530 18,51000	150,00	2 775,80
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Začátek provozního součtu jámka : 1,50*1,90*1,90	m3	5,41500 5,42000	150,00	812,25

	Konec provozního součtu				
	5,415		5,42000		
	Základy				39 968,08
33621R0a	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,73600	2 029,50	5 552,71
	obetonování jímky : 0,20*1,80*(2,30+1,50)*2		2,74000		
3351215R0a	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,68000	225,50	829,84
	podkladní beton pod jímkou : 0,20*4*2,30*2		3,68000		
3351216R0a	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,68000	90,20	331,94
	podkladní beton pod jímkou : 0,20*4*2,30*2		3,68000		
3361921RTa	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průmě	t	0,06920	19 393,00	1 342,00
	podkladní beton pod jímkou :		0,07000		
	1,08*0,001*3,03*2,30*2,30*2*2				
321611R0a	Železobeton základových pasů C 30/37 XC1	m3	2,44800	2 300,10	5 630,64
	jímka J1 : 0,20*1,80*2*(1,90+1,50)		2,45000		
3351215R0a	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	24,48000	225,50	5 520,24
	Jímka J1 : 1,80*(4*1,50+4*1,90)		24,48000		
3351216R0a	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	24,48000	90,20	2 208,10
	Jímka J1 : 1,80*(4*1,50+4*1,90)		24,48000		
3361821R0a	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,34300	19 393,00	6 651,80
	jímka : 1,08*0,001*317,60		0,34000		
3321321R0a	Železobeton základových desek C 20/25 XC2	m3	1,86800	2 119,70	3 959,60
	podkladní deska jímky :		1,87000		
	0,20*(2,30*2,30)+0,20*(1,50*1,50)+0,16*(1,50*1,50)				
3351215R0a	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,04000	225,50	685,52
	podkladní deska jímky : 0,20*(2,30*4)+0,20*(1,50*4)		3,04000		
3351216R0a	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,04000	90,20	274,21
	podkladní deska jímky : 0,20*(2,30*4)+0,20*(1,50*4)		3,04000		
3361214R0a	Výztuž základových desek z oceli 10 505	t	0,36000	19 393,00	6 981,48
	ze svařovaných sítí 6,00/6,00 x 150/150 mm				
	Staveništní přesun hmot				1 668,70
336012023R0a	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	13,24366	126,00	1 668,70
	Izolace proti vodě				10 048,99
31132311R00	Provedení izolace popovou fólií svisle vč. uchyc.pr	m2	13,68000	100,00	1 368,00
	jímka : 1,90*1,80*4		13,68000		
311472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	24,48000	100,00	2 448,00
	jímka : 1,80*4*1,90		13,68000		
	1,50*1,80*4		10,80000		
311471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	6,66000	52,00	346,32
	(1,90+0,20)*(1,90+0,20)		4,41000		
	1,50*1,50		2,25000		
311491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	3,61000	16,00	57,76
	1,90*1,90		3,61000		
311491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	13,68000	20,00	273,60
	jímka : 1,80*4*1,90		13,68000		
28322029	Dod-Fólie mPVC tl. 2,0mm, zemní	m2	21,48750	169,00	3 631,39
	svisle : 13,6800*1,20		16,42000		
	vodorovně : (1,90+0,20)*(1,90+0,20)*1,15		5,07000		
3366058	Dod-Geotextilie 100% PP 500 g/m2	m2	42,05500	37,00	1 556,04
	svisle : 13,6800*1,20*2		32,83000		
	vodorovně : 1,90*1,90*1,15+(1,90+0,20)*(1,90+0,20)*1,15		9,22000		
336711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,80000	96,81	367,88
	Zemní práce				-832,15
332201201R0a	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 CENA	m3	-5,29800	164,00	-868,87
	DLE SOD				
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50*0,60*0,50		-1,95000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20*0,60*0,40		-1,01000		

	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00*0,60*0,30		-2,34000		
132201201R0b	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 CENA DLE SOD	m3	4,05000	164,00	664,20
	přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50*0,60*(0,40+0,20)*0,5		4,05000		
132201209R0a	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 CENA DLE SOD	m3	-5,29800	8,20	-43,44
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50*0,60*0,50		-1,95000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20*0,60*0,40		-1,01000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00*0,60*0,30		-2,34000		
132201209R0b	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 CENA DLE SOD	m3	4,05000	8,20	33,21
	přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50*0,60*(0,40+0,20)*0,5		4,05000		
161101101R0a	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m CENA DLE SOD	m3	-5,29800	62,65	-331,92
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50*0,60*0,50		-1,95000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20*0,60*0,40		-1,01000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00*0,60*0,30		-2,34000		
161101101R0b	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m CENA DLE SOD	m3	4,05000	62,65	253,73
	přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50*0,60*(0,40+0,20)*0,5		4,05000		
175101101R0a	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny CENA DLE SOD	m3	-3,87600	287,82	-1 115,59
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50*0,60*0,40		-1,56000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20*0,60*0,30		-0,76000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00*0,60*0,20		-1,56000		
175101101R0b	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny CENA DLE SOD	m3	2,70000	287,82	777,11
	přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50*0,60*(0,30+0,10)*0,5		2,70000		
175101109R0a	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí CENA DLE SOD	m3	-3,87600	170,56	-661,09
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50*0,60*0,40		-1,56000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20*0,60*0,30		-0,76000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00*0,60*0,20		-1,56000		
175101109R0b	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí CENA DLE SOD	m3	2,70000	170,56	460,51
	přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50*0,60*(0,30+0,10)*0,5		2,70000		
45	Podkladní a vedlejší konstrukce				-38,97
451573111R0a	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm CENA DLE SOD	m3	-1,42200	541,20	-769,59
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50*0,60*0,10		-0,39000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20*0,60*0,10		-0,25000		
	odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00*0,60*0,10		-0,78000		
451573111R0b	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm CENA DLE SOD	m3	1,35000	541,20	730,62

	přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50°0,60°0,10		1,35000		
721	Vnitřní kanalizace				14 601,96
721176137R0a	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm. CENA DLE SOD přípočet potrubí k R.Š.1 : 6,50 přípočet potrubí k R.Š.2 : 4,20 přípočet potrubí k R.Š.3 : 13,00	m	23,70000 6,50000 4,20000 13,00000	626,48	14 847,58
721176225R0a	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm CENA DLE SOD odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.1 : -6,50 odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.2 : -4,20 odpočet zemních prací-potrubí k R.Š.3 : -13,00	m	-23,70000 -6,50000 -4,20000 -13,00000	419,84	-9 950,21
721176225R0b	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm CENA DLE SOD přípočet zemních prací-potrubí HT 100 (pod m.č.013,011,009,019 : 22,50	m	22,50000 22,50000	419,84	9 446,40
998721203R0a	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	143,43768	1,80	258,19
722	Vnitřní vodovod				9 413,60
PC06	Zpětný ventil 1"	kus	1,00000	200,90	200,90
pc10	Potrubí z PP-R 80 PN 20,DN80 (ø110mm)	m	15,00000	614,18	9 212,70
724	Strojní vybavení				0,00
724149101R0a	Montáž čerpadel	kus	2,00000	0,00	0,00
PC1	Ponorné čerpadlo do nádrže dešť. vody 1.PP Q=5l/s,	kus	2,00000	0,00	0,00
PC2	Plovákový spínač	kus	3,00000	0,00	0,00
PC3	Řídicí jednotka ponorného čerpadla	kus	1,00000	0,00	0,00
PC	Uzavírací šoupátko DN80 výtlač	kus	1,00000	0,00	0,00
M21	Elektromontáže				0,00
210000001R	Dopojení a ovládání čerpadel	kpl	1,00000	0,00	0,00

Celkem **86 352,98**

Podpisy uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
Nové řešení rozvodů ZTI	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				291,63
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	13,50	13,50
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	8,10	8,10
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	270,03	270,03
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
724	Strojní vybavení				27 002,80
724149101R0a	Montáž čerpadel	kus	2,00000	873,50	1 747,00
PC1	Ponorné čerpadlo do nádrže dešť.vody 1.PP Q=5l/s,	kus	2,00000	5 889,65	11 779,30
PC2	Plovákový spínač	kus	3,00000	1 442,79	4 328,37
PC3	Řídící jednotka ponorného čerpadla	kus	1,00000	6 102,24	6 102,24
PC	Uzavírací šoupátko DN80 výtlak	kus	1,00000	3 045,89	3 045,89
Celkem					27 294,43

Podpisy uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
	Doplnění přívodu pro čerpadla v jímce-kotelna

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
2 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 885,58
9 39	Krabice R IP 54 cena dle SOD	ks	2,00000	146,69	293,38
10 409	Kabel CXXH 5Cx2,5 cena dle SOD	m	55,00000	67,82	3 730,10
	4				
11 426	Trubka plastová pr 23 cena dle SOD	m	10,00000	42,15	421,50
	pr. 23				
12 422	Vodič CY 4 cena dle SOD	m	10,00000	16,26	162,60
	-54				
13 220000008	Zapojení 2 ks čerpadel	kpl	2,00000	149,00	298,00
14 220000010	Dozbrojení RHD (jistič 3B/10A,svorky)	kpl	2,00000	990,00	1 980,00
15 220000007	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	0,00	0,00
	220				

Celkem

6 885,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
	ODVODNĚNÍ M.Č.002 - ŽLAB

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
2 VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3 VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4 VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5 VRN4	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace				40 571,01
6 721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) DN 100 x 3,2mm	m	2,00000	217,30	434,60
7 721194109R00	Vyvedení odpadní výpusky D 110 x 2,3	kus	1,00000	59,04	59,04
8 K04	Krabicový žlab š.160 mm, hl.100 mm, dl.3,0m vč.montáže	M	3,00000	3 690,00	11 070,00
9 K05	Rošt litinový š. 150 mm C250kN vč.montáže	M	3,00000	8 200,00	24 600,00
10 K06	Boční odvodnění DN100 + propojení do sběrné jímky	kus	1,00000	3 690,00	3 690,00
11 998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,80000	398,54	717,37

Celkem

40 571,01

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

04360	ČZU FAPPZ
č. 4	
	Vícepráce - kanalizace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Zemní práce				4 783,92
451573111R0a	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm kanalizace - dle SOD	m3	2,20000	528,00	1 161,60
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
175101101R0a	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace - dle SOD	m3	8,10000	280,80	2 274,48
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
175101109R0a	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí kanalizace - dle SOD	m3	8,10000	166,40	1 347,84
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
8	Trubní vedení				9 281,80
871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	30,00000	14,60	438,00
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	30,00000	96,82	2 904,60
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
877355122V2	Montáž a dodávka tvarovky z PVC na potrubí DN 150	kpl	1,00000	2 220,00	2 220,00
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
877000001b	Napojení potrubí v úrovni stěny vč.hydroizolace	kpl	1,00000	3 240,00	3 240,00
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
877355122V1a	Příplatek za zřízení kanal.připojky - dle SOD	kus	1,00000	479,20	479,20
	NAPOJENÍ ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
1	Zemní práce				17 906,88
132201201R0a	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 kanalizace - dle SOD	m3	27,00000	160,00	4 320,00
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,72000	828,00	5 564,16
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
	28,00*0,40*0,60		6,72000		
132201209R0a	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 - dle SOD	m3	27,00000	8,00	216,00
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
161101101R0a	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m kanalizace - dle SOD	m3	27,00000	61,12	1 650,24
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
451573111R0a	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm kanalizace - dle SOD	m3	2,50000	528,00	1 320,00
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
175101101R0a	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace - dle SOD	m3	8,40000	280,80	2 358,72
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
175101109R0a	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí kanalizace - dle SOD	m3	8,40000	166,40	1 397,76
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
174101101R0a	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace - dle SOD	m3	27,00000	40,00	1 080,00
	napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace				
8	Trubní vedení				18 427,75

371251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC, ve výkopu 110 mm napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace	m	35,00000	165,00	5 775,00
38611146.Aa	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm SN4 napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace	kus	35,00000	147,29	5 155,15
377355122V2a	Montáž a dodávka tvarovky z PVC na potrubí DN 110-125 napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace	kpl	1,00000	2 640,00	2 640,00
377000001	Vyvrtání přípojky do stávající šachty napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace	kpl	1,00000	3 420,00	3 420,00
377355122V1	Příplatek za zřízení kanal.přípojky - dle SOD napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace	kus	3,00000	479,20	1 437,60
99	Staveništní přesun hmot				14 320,13
398276101R0a	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop - dle SOD napojení anglických dvorků do splaškové kanalizace	t	42,43000	337,50	14 320,13
5	Komunikace				24 600,00
597093125R00	Vpust ACO S 100 K, dl.500 mm, D400,E600,F900 beton C 20/25	kus	6,00000	4 100,00	24 600,00

Celkem

89 320,48

Číslo účtu uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360		ČZU FAPPZ			
ZL č. 4					
Položky					
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	Napojení ocelového a bezkanálového potrubí UT DN 150/280 mm na skleníky				127 226,08
1 733121135	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159/4,5 (6+3m)	m	9,00000	1 177,00	10 593,00
2 733124128	Zhotovení přechodu z trub hladkých kováním tř. 11, DN 150/100	ks	2,00000	1 132,58	2 265,16
3 733184107R15	Montáž předizolovaného potrubí DN 150 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 280 mm	m	24,00000	1 223,40	29 361,60
4 733185107	Spojka předizolovaného potrubí DN 150 mm vnější průměr spojky D 280 mm	kus	2,00000	2 136,91	4 273,82
5 73319022R07	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150, provozní	kpl	1,00000	1 193,00	1 193,00
6 73303	Předizolované potrubí DN150 WTS 2 P DN 150/280 vč. příslušenství-spojů, izolační pěny, ...	m	24,00000	1 803,82	43 291,68
7 999R01	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 965,00	1 965,00
8 73318R90	Napojení na stávající systém DN 100/108	kpl	2,00000	1 364,50	2 729,00
9 73318R90	Napojení na stávající systém DN 150/168	kpl	2,00000	2 044,80	4 089,60
10 73318R91	Spoluúčast na napuštění, vypuštění systému	hod	10,00000	260,00	2 600,00
11 733141100R03	Odvzdušnění potrubí - odvzdušňovací nadobky DN 65 vč vyp 1/2" (2+2)	kpl	4,00000	397,90	1 591,60
12 734109216	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100	soubor	2,00000	1 620,35	3 240,70
13 422R	Klapka uzavírací bezpřírubová 620B DN 100	ks	2,00000	1 373,75	2 747,50
14 73410921R09	Montáž přírub. armatur, 1 příruba, PN 1,6, DN 150	soubor	2,00000	1 668,30	3 336,60
15 422R1	Spojka trubní Isiflo DN 150/168 /příruba	ks	2,00000	1 420,00	2 840,00
16 767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,00000	84,10	2 102,50
17 553429852083	Doplňkové kce. složené z ocel.mat.	kg	25,00000	22,44	561,00
18 78342R	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z 2	m	9,00000	62,00	558,00
19 783425792	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 150 mm	m	9,00000	10,30	92,70
20 71360R1	Izolace Montáž potrubních pouzder	bm	9,00000	47,44	426,96
21 71308	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. 159, tl.80	bm	9,00000	393,47	3 541,23
22 99871320R01	Přesun hmot, výšky do 6 m	%	3,10000	1 234,01	3 825,43
2	Oprava potrubí UT (DN 80) ve stávaj průchozím kanále				12 654,59
23 733121125	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6	m	10,00000	505,37	5 053,70
24 73319022R05	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89, provozní	kpl	1,00000	978,00	978,00
25 73318R90	Napojení na stávající systém DN 80/89	kpl	4,00000	1 182,00	4 728,00
26 783425350	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	10,00000	39,01	390,10
27 783425790	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 100 mm	m	10,00000	8,43	84,30
28 73318R91	Spoluúčast na napuštění, vypuštění systému	hod	4,00000	260,00	1 040,00
29 99871320R01	Přesun hmot, výšky do 6 m	%	3,10000	122,74	380,49
3	Oprava potrubí ZTI (DN 50/d63 + DN 40/d50) ve stávaj průchozím kanále				11 477,29
30 722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm (ø50mm)	m	10,00000	289,04	2 890,40
31 722174315R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 50 mm (ø63mm)	m	10,00000	374,64	3 746,40
32 72217R91	Napojení na stávající systém DN 40,50	kpl	4,00000	555,30	2 221,20
33 722182026R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	20,00000	48,00	960,00
34 2837713606	Izolace Tubolit DG 54-25	m	10,00000	44,10	441,00
35 2837713606	Izolace Tubolit DG 63-25	m	10,00000	50,72	507,20
36 72229R00	Zkouška těsnosti potrubí závitového do DN 100	kpl	1,00000	575,00	575,00
37 998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,20000	113,41	136,09

Celkem	151 357,96
--------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

060	ČZU FAPPZ
2.4	
	Úpravy přeložky vodovodu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Trubní vedení				27 080,73
054121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 Cena dle SOD	kus	11,00000	359,64	3 956,04
0560001	WAGA spojka DN 100 mm Cena dle SUB	ks	2,00000	6 524,00	13 048,00
05614540	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 100/6000 Cena dle SUB	kus	2,00000	3 046,74	6 093,48
0560002	RP DN 100/80 mm Cena dle SUB	ks	1,00000	1 741,00	1 741,00
0560003	LN-PŘ DN 100 mm Cena dle SUB	ks	6,00000	1 068,00	6 408,00
0571251121V1	Montáž LT tvarovek odbočka DN 100 mm Cena dle SUB	ks	3,00000	528,00	1 584,00
05519670V1	Odbočka PP DN 100/100	kus	3,00000	3 028,20	9 084,60
PC 1	Odbočka litinová 100/80 DN100	kus	-1,00000	2 579,04	-2 579,04
	Odpočet dle SOD				
PC 2	Propojení na stávající potrubí včetně materiálu DN	kpl	-1,00000	16 200,00	-16 200,00
	Odpočet dle SOD				
057242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80 Cena dle SOD	kus	1,00000	214,65	214,65
0560004	LN-PŘ DN 80 mm Cena dle SUB	ks	1,00000	876,00	876,00
030180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 x 6.2	kus	2,00000	251,00	502,00
05613032.M	Koleno 30° d 110 mm PE 100 +GF+ Cena dle SUB	kus	2,00000	1 176,00	2 352,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				13 371,00
0591241111b	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100mm Cena dle SOD	kus	2,00000	732,00	1 464,00
	-1				
PC 5	Šoupě DN80 se zemní soupravou Cena dle SOD	KUS	2,00000	5 953,50	11 907,00
	-1				

Celkem

40 451,73

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
č. 4	
Úpravy prodloužení areálového vodovodu	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
8	Trubní vedení				-27 327,78
857247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80 pol.20 dle SOD	kus	-1,00000	537,84	-537,84
8	-1				
PC 11	Propojení na stávající potrubí včetně materiálu pol.24 dle SOD	kpl	-1,00000	20 655,00	-20 655,00
PC 7	Odbočka litinová 150/80 DN150 pol.25 dle SOD	kus	-2,00000	3 067,47	-6 134,94
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				-33 939,00
PC 6	NOVA Nadzemní hydrant PN 16 (JMA) pol.31 dle SOD	KUS	-1,00000	33 939,00	-33 939,00
8	-1				
8	Trubní vedení				-795,42
857312121a	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 pol.18 dle SOD	kus	-2,00000	397,71	-795,42
85	Potrubí z trub litinových				1 770,00
857242121a	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 Cena dle SOD	kus	-1,00000	214,65	-214,65
857242121a	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 Cena dle SOD	kus	1,00000	214,65	214,65
88613068.V1	Tvarovka PP Dn 80 mm Cena dle SUB	kus	1,00000	1 770,00	1 770,00
8	Trubní vedení				6 384,00
857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 Cena dle SOD	kus	12,00000	532,00	6 384,00
85	Potrubí z trub litinových				18 828,00
88613068.V2	Tvarovka RP 150/100 Cena dle SUB	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00
88613068.V3	Tvarovka X 150 Cena dle SUB	kus	3,00000	1 572,00	4 716,00
88613068.V4	Tvarovka LN+PŘ DN 150mm Cena dle SUB	kus	8,00000	1 404,00	11 232,00
8	Trubní vedení				19 272,00
857312121V10	Montáž točivé příruby DN 80 mm Cena dle SUB	kus	1,00000	516,00	516,00
286000001	Točivá příruba DN 80 mm-200 Cena dle SUB	kus	1,00000	1 656,00	1 656,00
857312121b	Montáž tvarovek litin.- odbočka T DN 150 pol.18 dle SUB	kus	3,00000	780,00	2 340,00
286000002	Odbočka T 150/150 Cena dle SUB	kus	2,00000	4 776,00	9 552,00
286000003	Odbočka T 150/80 Cena dle SUB	kus	1,00000	4 728,00	4 728,00
891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 mm Cena dle SUB	kus	1,00000	480,00	480,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				6 240,00
PC 15	Šoupě DN 80 mm se zemní soupravou, poklop Cena dle SUB	Ks	1,00000	6 240,00	6 240,00
8	Trubní vedení				732,00
891311111b	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 mm Cena dle SUB	kus	1,00000	732,00	732,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				7 140,00
PC 15a	Šoupě DN 100 se zemní soupravou, poklop Cena dle SUB	Ks	1,00000	7 140,00	7 140,00
M23	Montáže potrubí				676,00
230180078R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 160 do 9,1	kus	2,00000	338,00	676,00
8	Trubní vedení				3 336,00
28613032.a	Koleno 45° d 110 mm PE 160 Cena dle SUB	kus	2,00000	1 668,00	3 336,00
1	Zemní práce				14 844,70

24	132201201a	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Cena dle SOD 20*0,80*2,50	m3	40,00000	162,00	6 480,00
25	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Cena dle SOD 20,00*0,80*2,50	m3	40,00000	8,10	324,00
26	16110110a	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Cena dle SOD 20,00*0,80*2,50	m3	40,00000	61,88	2 475,20
27	174101101a	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Cena dle SOD 40,00-(20,00*0,80*0,30)-(20,00*0,80*0,10)	m3	33,60000 33,60000	40,50	1 360,80
28	175101101a	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Cena dle SOD 20,00*0,80*0,30	m3	4,80000 4,80000	343,00	1 646,40
29	175101109a	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí Cena dle SOD 20,00*0,80*0,30	m3	4,80000 4,80000	168,48	808,70
30	PC	Sypký materiál pro obsyp potrubí Cena dle SOD 20,00*0,80*0,30	m3	4,80000 4,80000	364,50	1 749,60
31	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 673,46
31	451573111a	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm Cena dle SOD 20,00*0,80*0,10	m3	1,60000 1,60000	534,60	855,36
32	452313121a	Bloky pro potrubí z betonu B 10 Cena dle SOD 0,30*0,60*0,20*10	m3	0,36000 0,36000	1 620,00	583,20
33	452353101	Bednění bloků pod potrubí Cena dle SOD 0,50*10	m2	5,00000 5,00000	46,98	234,90
34	8	Trubní vedení				16 237,20
34	871352211U00	Mř. vod. potrubí DN 200 do výkopu Cena dle URS	m	20,00000	34,60	692,00
35	28613771	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 200 x 11,9 mm PN 10 cena dle RTS	m	20,00000	718,94	14 378,80
36	892351111a	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 Cena dle SOD	m	20,00000	38,88	777,60
37	892353111a	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	20,00000	19,44	388,80
38	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				178,20
38	PC 111	Položení identifikačního vodiče	m	20,00000	2,43	48,60
39	PC 112	výstražná folie	m	20,00000	6,48	129,60

Celkem

35 249,36

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

4360	ČZU FAPPZ
č. 4	
Průchod dešťové kanalizace topným kanálem	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VRN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	Trubní vedení				2 160,00
289000001X	Těsnící hmota Ergelit (průchod dešťové kanalizace)	kpl	3,00000	720,00	2 160,00
97	Prorážení otvorů				5 400,00
971043200X	Bourání otvoru ve zdi železobetonové (průchod dešťové kanalizace)	hod	20,00000	270,00	5 400,00
711	Izolace proti vodě				3 800,00
711000011X	Hydroizolace kolem potrubí (průchod dešťové kanalizace)	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
97	Prorážení otvorů				2 700,00
971043200UXb	Bourání otvoru ve zdi železobetonové (průraz pro odvodnění topného kanálu)	hod	10,00000	270,00	2 700,00
8	Trubní vedení				1 440,00
289000011X	Těsnící hmota Ergelit (průraz pro odvodnění topného kanálu)	kpl	2,00000	720,00	1 440,00
711	Izolace proti vodě				2 200,00
711000012X	Hydroizolace kolem potrubí (průchod pro odvodnění)	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
8	Trubní vedení				5 028,00
800000001	D+M zpětné klapky DN 100 (průraz pro odvodnění topného kanálu)	kpl	1,00000	2 976,00	2 976,00
800000002	D+M PVC odbočka DN 200/ 100 (průraz pro odvodnění topného kanálu)	kpl	1,00000	468,00	468,00
800000003	D+M PVC koleno DN 100 (průraz pro odvodnění topného kanálu)	kpl	4,00000	216,00	864,00
800000004	D+M PVC potrubí DN 100 SN 4 (průraz pro odvodnění topného kanálu)	m	4,00000	180,00	720,00
711	Izolace proti vodě				8 640,00
711000013X	Stavební úpravy v topném kanálu (průraz pro odvodnění topného kanálu)	kpl	1,00000	8 640,00	8 640,00

Celkem	31 368,00
---------------	------------------

poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
	Izolace rozvodů ZTI 1.PP

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
713	Izolace tepelné				67 281,35
1 713-R01	Izolace potrubí kanalizačního DN 50/d63 - 19 mm kaučuk	bm	6,00000	393,20	2 359,20
2 713-R01	Izolace potrubí kanalizačního DN 70/d75 - 19 mm kaučuk	bm	14,00000	544,41	7 621,74
3 713-R01	Izolace potrubí kanalizačního DN 100/d110 - 19 mm kaučuk	bm	19,00000	641,40	12 186,60
4 713-R01	Izolace potrubí kanalizačního DN 125/d125 - kaučuk	bm	51,00000	747,55	38 125,05
5 713-R01	Izolace potrubí kanalizačního DN 150/d160 - 19 mm kaučuk	bm	7,00000	853,84	5 976,88
6 998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,85000	546,96	1 011,88

Celkem

67 281,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

ČZU FAPPZ

ÚT - větší dimenze odplyňovací stanice

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	Vnitřní plynovod				32 300,00
1	Navyšení kapacity odplyňovací zařízení - Servitec 60 - dle požadavku investora - příplatek	kpl	1,00000	32 300,00	32 300,00

Celkem 32 300,00

Podpis uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
	Piloty - základy-spojovací krček

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				2 164,82
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	100,22	100,22
2 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	60,13	60,13
5 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 004,47	2 004,47
6 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
2	Základy				3 542,38
273313511	Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní b	m3	-1,68000	1 894,20	-3 182,26
	dle výkresu : -1,68		-1,68000		
275321411	Železobeton základových patek C 25/30 XC2	m3	1,90440	2 119,70	4 036,76
	základ - převážka : 0,45*1,15*0,92*4		1,90000		
275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,37600	270,60	372,35
	základ - převážka : (0,45+1,15)*2*0,92*4		11,78000		
	spojovací krček : -1,00*2*(0,70+0,60)*4		-10,40000		
275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,37600	90,20	124,12
	základ - převážka : (0,45+1,15)*2*0,92*4		11,78000		
	spojovací krček : -1,00*2*(0,70+0,60)*4		-10,40000		
275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,11300	19 393,00	2 191,41
	základ - převážka : 0,113		0,11000		
99	Staveništní přesun hmot				104,83
998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,83202	126,00	104,83
22	Piloty				196 800,00
111000001	Mikropiloty MP 89/10 mm - 8 ks	m	49,00000	2 832,00	138 768,00
111000002	Roznášecí desky 250/250/20 mm-8ks	ks	8,00000	1 824,00	14 592,00
111000003	Mobilizace vrtné soupravy a strojního zařízení	kpl	1,00000	43 440,00	43 440,00

Celkem 202 612,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

J4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 4

OCHRANNÉ TRUBKY PRO PLYNOVOD

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				103,18
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	4,78	4,78
2 VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	95,53	95,53
3 VRN2	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2,87	2,87
4 VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5 VRN4	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	Trubní vedení				9 524,20
6 871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	24,00000	42,20	1 012,80
	22		22,00000		
	2		2,00000		
7 871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	13,00000	65,80	855,40
8 PC	Ukončení ochranné trubky víčkem o 125mm včetně materiálu	kus	1,00000	250,00	250,00
9 PC	propojení ochranných trubek (odbočka+redukce) včetně materiálu	kus	1,00000	300,00	300,00
10 PC	Ukončení ochranné trubky víčkem o 90mm včetně materiálu	kus	2,00000	200,00	400,00
11 28614005.A	Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 x 6000 mm PEHD - cena dle SOD	m	24,00000	196,00	4 704,00
	22		22,00000		
	2		2,00000		
12 28614007.A	Trubka ochranná plyn d 125 x 4,8 x 6000 mm PEHD	m	13,00000	154,00	2 002,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot				28,62
13 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop - cena dle SOD	t	0,04738	604,00	28,62

Celkem

9 656,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
	Revizní šachta předizol

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	Zemní práce				8 511,76
1 131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 (2,50+0,50*2)*(2,50+0,5)*0,75+(3,50+0,50*2)*(1,50+0,50)*1,80	m3	24,07500 24,07000	150,00	3 611,25
2 131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 (2,50+0,50*2)*(2,50+0,5)*0,75+(3,50+0,50*2)*(1,50+0,50)*1,80	m3	24,07500 24,07000	7,50	180,56
3 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (2,50+0,50*2)*(2,50+0,5)*0,75+(3,50+0,50*2)*(1,50+0,50)*1,80 -(2,50*2,50*0,75+3,50*1,50*1,80)	m3	9,93750 24,07000 -14,14000	37,50	372,66
4 162701105R0a	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,13750	150,00	2 120,63
5 162701109R0a	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,13750	7,50	106,03
6 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (2,50*2,50*0,75+3,50*1,50*1,80)	m3	14,13750 14,14000	150,00	2 120,63
2	Základy a zvláštní zakládání				649,57
7 273313511R0a	Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní b 0,75*2,50*0,15	m3	0,28120 0,28000	2 310,00	649,57
35	Vzduchotechnický kanál				16 597,21
8 274272120aa	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výp 1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50)	m2	19,12500 19,13000	850,59	16 267,53
9 274361214R0a	Výztuž základových tvárníc do 12 mm z oceli 10 505 (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))*0,001*0,89	t	0,01700 0,02000	19 393,00	329,68
41	Stropy a stropní konstrukce				8 595,78
10 411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (2,50*2,50+3,50*1,50)*0,15-0,60*0,90*0,15	m3	1,64400 1,64000	2 164,80	3 558,93
11 411351213R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 10kPa (2,50*2,50+3,50*1,50)	m2	11,50000 11,50000	315,70	3 630,55
12 411351214R00	Odstanění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa (2,50*2,50+3,50*1,50)	m2	11,50000 11,50000	90,20	1 037,30
13 413101215U0a	Prostup do 0,35m2 deskou pro vstup (0,90+0,60)*2	m	3,00000 3,00000	123,00	369,00
8	Trubní vedení				11 903,79
14 55243	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	673,00	673,00
15 55243111R	Poklop THETA s rámem 600x900 D 400 http://www.poklopybds.cz/eshop/ctvercove-a-obdelnikove-poklopy/16-poklop-theta-600x900-d-400.html	kus	1,00000	11 230,79	11 230,79
41	Stropy a stropní konstrukce				1 232,27
16 411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení (2,50*2,50+3,50*1,50)	m2	11,50000 11,50000	45,10	518,65
17 411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění (2,50*2,50+3,50*1,50)	m2	11,50000 11,50000	18,04	207,46
18 411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátů 5,0 oka 150/150 mm (2,50*2,50+3,50*1,50)*1,08*2,10*0,001	t	0,02610 0,03000	19 393,00	506,16

99	Staveništní přesun hmot				631,94
99012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	5,01536	126,00	631,94
711	Izolace proti vodě				16 458,96
711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně PVC fólie : (2,50*2,50+3,50*1,50) nopová fólie : (2,50*2,50+3,50*1,50)	m2	23,00000 11,50000 11,50000	52,00	1 196,00
711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))	m2	19,12500 19,13000	100,00	1 912,50
711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná (2,50*2,50+3,50*1,50)*1,10	m2	12,65000 12,65000	16,00	202,40
711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))*1,2	m2	22,95000 22,95000	20,00	459,00
711132311a	Provedení izolace nopovou fólií svisle vč. uchyc. prvků a lišt (2,50*2,50+3,50*1,50)*1,1 (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))*1,2	m2	35,60000 12,65000 22,95000	100,00	3 560,00
28322029	Dod-Fólie mPVC tl. 2,0mm, zemní (2,50*2,50+3,50*1,50)*1,1 (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))*1,2	m2	35,60000 12,65000 22,95000	124,00	4 414,40
28323135	Dod-Fólie nopová, nopy 20mm (2,50*2,50+3,50*1,50)*1,1 (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))*1,2	m2	35,60000 12,65000 22,95000	88,00	3 132,80
89366058	Dod-Geotextilie 100% PP 500 g/m2 (2,50*2,50+3,50*1,50)*1,1 (1,80*(3,50+1,50*2+1,00)+0,75*(2,50*2+2,50))*1,2	m2	35,60000 12,65000 22,95000	28,80	1 025,28
998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	159,02380	3,50	556,58
Celkem					64 581,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
Krček - původní budova (napojení)	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
713	Izolace tepelné				1 502,55
713300861R00	Odstranění izolace z pěnové výplně včetně úpravy (2,10+2,70+0,75*2)*2*0,75	m2	9,45000 9,45000	159,00	1 502,55
3	Svislé a kompletní konstrukce				6 039,30
340001001V1	Řezání stěnových izolací vč.omí tl. 30 cm (2,10+0,75*2+2,70+0,75*2)*2	m	15,60000 15,60000	178,00	2 776,80
349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm (2,10+2,70*2)*0,50	m2	3,75000 3,75000	870,00	3 262,50
61	Úpravy povrchů vnitřní				3 308,94
612409991R0a	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 2,10+2,70*2	m	7,50000 7,50000	52,20	391,50
612401391RTa	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi (2,10+2,70)*2*0,50	kus	4,80000	434,50	2 085,60
629481113U00	Potaž vně plocha sklovlákno+přibití (2,10+2,70)*2*0,50	m2	4,80000 4,80000	112,00	537,60
629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm (2,10+2,70)*2*0,50	m	4,80000 4,80000	61,30	294,24
62	Úpravy povrchů vnější				55 909,28
622311153RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo, ProContact (2,10+0,75*2+2,70+0,75*2)*2*0,20	m2	3,12000 3,12000	1 144,00	3 569,28
629000001	Úprava výlezu na střechu vč.začištění	kpl	1,00000	47 590,00	47 590,00
620000001	Úprava začištění kolem nově namontovaného krčku	kpl	1,00000	4 750,00	4 750,00
99	Staveništní přesun hmot				186,53
998012023R0a	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,48042	126,00	186,53
764	Konstrukce klempířské				6 771,51
764530430R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 400 mm K/09 (2,10+0,70+2,70+0,70)*2	m	12,40000 12,40000	533,00	6 609,20
764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,10000	26,20	55,02
998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	66,64220	1,61	107,29
766	Konstrukce truhlářské				891,83
766441822U00	Dmtž parapet deska š 30cm- dl 1m-	kus	1,00000	47,00	47,00
766621853U00	Dmtž rám zdvoj okno+kr -4m2 2,70*2,10	m2	5,67000 5,67000	149,00	844,83
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				720,84
979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 0,6788*2	t	1,35760 1,36000	188,65	256,11
979012119R0a	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,67884	15,19	10,31
979082111R0a	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67884	143,50	97,41
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,67884	15,96	10,83
979083117R0a	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,67884	224,35	152,30
979091221R0a	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	0,67884	5,60	3,80
979999999R0a	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,67884	280,00	190,08

Celkem

75 330,78

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 4	
	Jezírko

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení				
00001	Rozváděč pro napojení technologie označený RM1, v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku kryti IP55 pro skimmerový typ technologie, jištění čerpadla průtokovou klapkou, spínací hodiny analogové pro filtraci a nucené odvětrání, ventilátor, hladinový spínač pro doupouštění se sondou	ks	1,00	22 663,50	22 663,50
00002	Elektroinstalační materiál	kpl	1,00	3 625,00	3 625,00
00003	Elektroinstalační práce	kpl	1,00	5 437,50	5 437,50
00004	Revizní zpráva	ks	1,00	3 625,00	3 625,00
Celkem za	M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení				35 351,00
Díl: M35	Montáž čerpadel, kompresorů				
315111114	Montáž technologie	kpl	1,00	35 568,50	35 568,50
03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,00	580,00	3 480,00
03511235	Uvedení do provozu	hod.	4,00	580,00	2 320,00
03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,00	580,00	1 160,00
Celkem za	M35 Montáž čerpadel, kompresorů				42 528,50
Díl: M99	Ostatní dodávky a práce "M"				
3511238	Návod na obsluhu a údržbu	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
3511239	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	kpl	1,00	7 250,00	7 250,00
3511241	Přesun hmot	kpl	1,00	26 970,00	26 970,00
atyp. plast 01	Podstavec čerpadla plast PP	ks	1,00	696,00	696,00
atyp. plast 02	PP jednoplášťová strojovna technologie vodního prvku o vnitřních světlostech rozměrech 1,6x1,1m výška 1,1m - včetně prostupů, žebříku, bez poklopu	ks	1,00	17 342,00	17 342,00
atyp. plast 03	Poklop stojovny 0,8*1,5m s odvodňovacím žlábkem, na pantech	ks	1,00	9 990,50	9 990,50
atyp. nerez 01	Nerezový chrlič- výtoková armatura, výtok šířky 500mm, připojení DN65, bez externího kotvení, pro připevnění na zeď	ks	1,00	76 705,00	80 572,55
atyp. nerez 02	Nerezový skimmer s košem vydatelným do nádrže fontány, se integrovaným přepadem	ks	1,00	27 042,50	27 042,50
atyp. nerez 03	Nerezová vypouštěcí vpust' g 2"	ks	1,00	8 163,50	8 163,50
15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h	ks	1,00	13 828,65	13 828,65
20569	Ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" s ručním ovládáním	ks	1,00	2 470,80	2 470,80
ACO D 100	Podlahová výpusť se zpětnou klapkou a protizápachovou uzávěrou	ks	1,00	3 712,00	3 712,00
570321	Odštědivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN40/DN40, výkon 0,45 kW; Q=11m³/h při 10 mvs, 400V	ks	1,00	21 170,00	21 170,00
SD-1"	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1"	kpl	1,00	5 162,00	5 162,00
EVPI 2020	El.mag. Ventil 1", 230V	ks	1,00	3 523,50	3 523,50
PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	ks	10,00	65,25	652,50
PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	ks	4,00	69,60	278,40
PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	ks	28,00	42,05	1 177,40
PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	ks	12,00	47,85	574,20
0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	ks	4,00	34,80	139,20

02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	ks	5,00	127,60	638,00
02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	ks	20,00	82,65	1 653,00
02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	ks	3,00	71,05	213,15
0560063	Kohout kulový D 63 PVC	ks	4,00	867,10	3 468,40
PV2405	Kohout kul.D 50 PN10 PVC	ks	1,00	449,50	449,50
0590300	Čistič PVC	l	2,00	363,95	727,90
900102	Teflonová páska	ks	15,00	10,15	152,25
0590101	Lepidlo PVC-U	l	2,00	788,80	1 577,60
KM pozink. Plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	10,00	362,50	3 625,00
Celkem za	M99 Ostatní dodávky a práce "M"				229 996,50

Celkem

307 876,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U4360	ČZU FAPPZ
O:	ZL č. 4	
R:	Zemní plyn napojení stávající budovy FAPPZ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				2 840,00
1	1	Práce pod stávajícím inst.kanálem	kpl	1,00000	2 840,00	2 840,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				61 701,37
2	2	Nátrubek el PE100 d 50	ks	3,00000	212,02	636,06
3	3	Nátrubek el PE100 d 90	ks	8,00000	405,22	3 241,76
4	4	T kus el PE100 d 90	ks	1,00000	755,24	755,24
5	5	T kus el PE100 d 90/50/90	ks	1,00000	1 262,07	1 262,07
6	6	Redukce el PE100 d 90x40/ elred 9063+red63/40.../	kpl	1,00000	0,00	0,00
7	7	Redukce PE100 d 63x40	ks	1,00000	386,40	386,40
8	8	Redukce PE100 d 90x63	ks	1,00000	595,91	595,91
9	9	Redukce PE100 d 90x50	ks	1,00000	440,22	440,22
10	10	Koleno el PE100 d 90/45°	ks	2,00000	702,42	1 404,84
11	11	Koleno el PE100 d 90/90°	ks	6,00000	987,33	5 923,98
12	12	Koleno el PE100 d 50/90°	ks	2,00000	483,00	966,00
13	13	Koleno el PE100 d 40/90°	ks	4,00000	391,42	1 565,68
14	14	Zemní uzávěr PE 100 d 40 bez zemní souprav/Polyvalve 40	ks	1,00000	3 676,04	3 676,04
15	15	Zemní souprava k dtto /Polyvalve	ks	1,00000	2 089,42	2 089,42
16	16	Ovládací klíč pro kohouty Polyvalve /1300mm	ks	1,00000	1 858,91	1 858,91
17	17	Poklop na zemní uzávěry velký+B deska pro Polyvalveg	ks	1,00000	2 309,35	2 309,35
18	18	Zemní uzávěr PE 100 d 50 bez zemní souprav /Polyvalve 50	ks	1,00000	4 997,07	4 997,07
19	19	Zemní souprava k dtto /Polyvalve	ks	1,00000	2 089,42	2 089,42
20	20	Ovládací klíč pro kohouty Polyvalve /1300mm	ks	1,00000	1 858,91	1 858,91
21	21	Poklop na zemní uzávěry velký+B deska pro Polyvalveg	ks	1,00000	2 309,35	2 309,35
22	22	Deska pod poklop	kus	2,00000	180,18	360,36
23	23	Manžety k chrániče, RACI objímky	kpl	4,00000	2 111,57	8 446,28
24	24	Číchačka k chrániče, vč poklopu	kus	2,00000	4 988,94	9 977,88
25	25	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,55000	1 784,40	4 550,22
Díl:	723	Vnitřní plynovod				7 639,00
26	26	Příplatek za rotační plynoměr	kus	1,00000	7 639,00	7 639,00
		723 Vnitřní plynovod				

Celkem

72 180,37

Poznámky uchazeče k zadání

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze

P 7.1.1

Umístění: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 5

Příkaz vydal: GLEEDS Česká republika

Příkaz převzal: UNISTAV a.s.

Adresát: Konviktská 30, PRAHA 1

odpovědná osoba : Jurečka Michal

Datum vydání: 9.4.2015

Datum převzetí: 9.4.2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Pořadové číslo Oznámení
Změny:

Referenční dokumentace:

POPIS ZMĚNY: viz. příloha č.1

Důvod Změny: viz.příloha č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:

Odkaz na přílohu: změnový list (1.118.366,-Kč)

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA:

Doba provedení Změny (dny): 53 dny

Vliv na časové Milníky (dny): bez vlivu

Odkaz na Přílohu:

Doporučení TDS:

Provedené práce *nemají* vliv na termín dokončení díla.

Datum: 9.4.2015

Vondra Vladislav

jmeno / podpis

Instrukce objednatele:

SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *

* Důvod neschválení:

Datum: 9.4.2015

Jeřábek František

jmeno / podpis

Instrukce autorského dozoru:

SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *

* Důvod neschválení:

Datum: 9.4.2015

Kupr Jaroslav

jmeno / podpis

gleeds



Položkový rozpočet stavby

číslo: U4360 ČZU FAPPZ

Podpis: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

IČ: _____
 DIČ: _____

Popis ceny			Celkem
PSV			774 607,84
PSV			187 978,43
MON			154 505,86
Dodlejší náklady			1 273,54
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 118 365,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	36 811,38 CZK
Snížená DPH	15 %	5 521,71 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 081 554,29 CZK
Základní DPH	21 %	227 126,40 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH 1 351 013,78 CZK

v _____ dne **9.4.2015**


Za zhotovitele

Za objednatele

Kapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Změnové listy část 4	36 811	1 081 554	232 648	1 351 014	100
Rozdílový - zárubně	0	46 452	9 755	56 207	4
Rozdílový - dveře	0	72 741	15 276	88 017	7
Nadpraží a ostění - chybí ve VV	0	285 280	59 909	345 189	26
Záměna klapek za kl.se servopohonem	0	252 592	53 044	305 636	23
Požární klapky	0	103 816	21 801	125 617	9
Navýšení podstavce světlíků	0	19 320	4 057	23 378	2
Ocel.kce pod světlík	36 811	0	5 522	42 333	3
Položky VIC 4 PLYN	0	10 890	2 287	13 177	1
MaR-VCP-kabeláž pro plyn.ventil lab.ply	0	13 033	2 737	15 769	1
MaR-VCP-větrání DA	0	5 870	1 233	7 102	1
MaR-VCP-splity a jejich integrace a blok	0	10 172	2 136	12 308	1
MaR-VCP-fancoily m.č.106,203,231 inte	0	38 843	8 157	47 000	3
Vytápění-záměna 8ks OT u proskl.stěn v	0	24 890	5 227	30 117	2
Změna hloubky VZT kanálu	0	8 060	1 693	9 753	1
Prohloubení kanálu	0	22 302	4 683	26 985	2
Dělicí akustická příčka 1.NP	0	65 206	13 693	78 899	6
Přizdívky rozvaděčů	0	22 001	4 620	26 621	2
VZT žaluzie do prosklené fasády západ	0	19 174	4 027	23 201	2
Doplnění plechu nad okna	0	36 320	7 627	43 947	3
Úprava světlíku proti skapávání	0	24 593	5 165	29 758	2
celkem za stavbu	36 811	1 081 554	232 648	1 351 014	100

Kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zař.č.2 - Posluchárny, seminární místnosti	HSV			85 657,80	8
	Zař.č.2 - Posluchárny, seminární místnosti - odvod	HSV			62 961,00	6
	Zař.č.3 - Laboratoře	HSV			14 468,40	1

Zař.č.5 - sklady, chodby 3.NP	HSV	18 988,00	2
VÝKOP KANÁLU VZT	HSV	22 302,00	2
Hodinové zúčtovací sazby	HSV	3 660,00	0
Zař.č.6 - kanceláře, chodby 4.NP	HSV	19 086,20	2
Zař.č.7 - chodby, 1.NP, 2.NP, hyg.zařízení	HSV	6 419,60	1
Zař.č.9A - větrání strojovny VZT	HSV	5 060,80	0
Zař.č.13 - větrání kotelny	HSV	5 102,40	0
Zař.č.15 - větrání rozvodny NN	HSV	23 316,80	2
Zař.č.16 - větrání skladů	HSV	5 102,40	0
Řídicí systém	HSV	658,00	0
Regulace IRC	HSV	28 340,76	3
Kabeláž + kabel. trasy	HSV	3 741,70	0
Zemní práce	HSV	9 051,50	1
Svislé a kompletní konstrukce	HSV	64 876,40	6
Svislé konstrukce	HSV	21 044,17	2
Systém pro řízení proudění vzduchu v laboratořích	HSV	6 428,20	1
Komunikace	HSV	6 381,38	1
Úpravy povrchů vnější	HSV	285 279,77	26
Výplně otvorů	HSV	45 956,00	4
Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	7 470,00	1
Lešení a stavební výtahy	HSV	13 584,43	1
Staveništní přesun hmot	HSV	9 670,13	1
Vnitřní plynovod	PSV	10 890,13	1
Otopná tělesa	PSV	24 890,36	2
Dveře dřevěné	PSV	36 712,73	3
Konstrukce zámečnické	PSV	80 234,01	7
Požární uzávěry	PSV	6 446,40	1
Dveře kovové	PSV	28 804,80	3
Vzduchotechnika	MON	19 174,00	2
Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	135 331,86	12

Vedlejší náklady	VN			1 273,54	0
celkem				1 118 365,67	100

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Rozdílový - zárubně

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				496,33
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	22,98	22,98
2 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	13,79	13,79
5 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	459,56	459,56
6 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
64	Výplně otvorů				45 956,00
9 642942111R0a	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 dle SOD : ZR/02 : -(18+17) ZR/03 : -(23+22-16) ZR/04 : -(1+2) ZR/06 : -(27+26) ZR/07 : -(7+9) ZR/08 : -(1+2) Mezisoučet 0 dle revize : ZR/02 (odpočet požárních) : 18+16-2 ZR/03 (odpočet požárních) : 46-18 ZR/04 : 1+2 ZR/06 : 28+27 ZR/08 : 2+3 Mezisoučet	kus	-16,00000 -35,00000 -29,00000 -3,00000 -53,00000 -16,00000 -3,00000 -139,00000	290,00	-4 640,00
10 642942221R0a	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 dle SOD : ZR/01 (odpočet požárních) : -(5+2-7) ZR/05 (odpočet požárních) : -(5+6-8) Mezisoučet 0 dle revize : ZR/07 : 7+9 ZR/05 : 5+6 Mezisoučet	kus	24,00000 -3,00000 -3,00000 16,00000 11,00000 27,00000	545,10	13 082,40
11 642945111R0a	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2 dle SOD : ZR/03 : -16 Mezisoučet 0 dle revize : ZR/02 : 2 ZR/03 : 18 Mezisoučet	kus	4,00000 -16,00000 -16,00000 2,00000 18,00000 20,00000	3 254,80	13 019,20
12 642945112R0a	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2	kus	3,00000	4 068,50	12 205,50

	ZR/01 : -7		-7,00000		
	ZR/05 : -8		-8,00000		
	dle revize :				
	ZR/01 : 5+2		7,00000		
	ZR/05 : 5+6		11,00000		
13 64-ZR/01	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 1600x1970mm do stěny tl.140mm	kus	0,00000	1 224,50	0,00
	dle SOD :				
	L : -5		-5,00000		
	P : -2		-2,00000		
	Mezisoučet		-7,00000		
	0				
	dle revize :				
	L : 5		5,00000		
	P : 2		2,00000		
14 64-ZR/02	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 800x1970mm	kus	-3,00000	829,50	-2 488,50
	dle SOD :				
	L : -18		-18,00000		
	P : -17		-17,00000		
	Mezisoučet		-35,00000		
	0				
	dle revize :				
	L : 19		19,00000		
	P (odpočet požárních) : 15-2		13,00000		
	Mezisoučet		32,00000		
15 64-ZR/02-revize	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 800x1970mm do st S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min	kus	2,00000	980,00	1 960,00
	dle revize :				
	P : 2		2,00000		
16 64-ZR/03	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 900x1970mm do stěny tl.140 mm	kus	-3,00000	869,00	-2 607,00
	dle SOD :				
	L : -(23-6)		-17,00000		
	P : -(22-10)		-12,00000		
	Mezisoučet		-29,00000		
	0				
	dle revize :				
	L : 21-6		15,00000		
	P : 23-12		11,00000		
	Mezisoučet		26,00000		
17 64-ZR/03a	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 900x1970mm do st s požární odolností 30 min	kus	2,00000	987,50	1 975,00
	dle SOD :				
	L : -6		-6,00000		
	P : -10		-10,00000		
	Mezisoučet		-16,00000		
	0				
	dle revize :				
	L : 6		6,00000		
	P : 12		12,00000		
	Mezisoučet		18,00000		
18 64-ZR/03b	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 900x1970mm do stěny tl.200 mm	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
	dle revize :				
	L : 2		2,00000		
19 64-ZR/04	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 1000x1970mm do s	kus	0,00000	829,50	0,00
	dle SOD :				
	L : -1		-1,00000		
	P : -2		-2,00000		

		Mezisoučet		-3,00000		
		0				
		dle revize :				
		L : 1		1,00000		
		P : 2		2,00000		
		Mezisoučet		3,00000		
20	64-ZR/05	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 1250x1970+630mm	kus	0,00000	2 765,00	0,00
		dle SOD :				
		L : -(5-4)		-1,00000		
		P : -(6-4)		-2,00000		
		Mezisoučet		-3,00000		
		0				
		dle revize :				
		L : 5-4		1,00000		
		P : 6-4		2,00000		
		Mezisoučet		3,00000		
21	64-ZR/05a	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 1250x1970+630mm s požární odolností 30 min	kus	0,00000	2 962,50	0,00
		dle SOD :				
		L : -4		-4,00000		
		P : -4		-4,00000		
		Mezisoučet		-8,00000		
		0				
		dle revize :				
		L : 4		4,00000		
		P : 4		4,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
22	64-ZR/06	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 900x1970+630mm s	kus	2,00000	971,70	1 943,40
		dle SOD :				
		L : -27		-27,00000		
		P : -26		-26,00000		
		Mezisoučet		-53,00000		
		0				
		dle revize :				
		L : 28		28,00000		
		P : 27		27,00000		
		Mezisoučet		55,00000		
23	64-ZR/07	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 1000x2100+500mm	kus	0,00000	3 357,50	0,00
		dle SOD :				
		L : -7		-7,00000		
		P : -9		-9,00000		
		Mezisoučet		-16,00000		
		0				
		dle revize :				
		L : 7		7,00000		
		P : 9		9,00000		
		Mezisoučet		16,00000		
24	64-ZR/08	Dod-Zárubeň ocel. se stín.drážkou 1000x2100mm do stěny tl.140mm	kus	2,00000	1 975,00	3 950,00
		dle SOD :				
		L : -1		-1,00000		
		P : -2		-2,00000		
		Mezisoučet		-3,00000		
		0				
		dle revize :				
		L : 2		2,00000		
		P : 3		3,00000		

25	65-ZR	Mězisoučet Příplatek za úpravu zárubně pro elektromagnetický zámek	kus	5,00000 22,00000	198,00	4 356,00
----	-------	---	-----	---------------------	--------	----------

Celkem

46 452,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Rozdílový - dveře

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				777,21
1 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	35,98	35,98
2 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	21,59	21,59
5 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	719,64	719,64
6 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
766	Dveře dřevěné				36 712,73
766-D/04	D+M Dveře 1kř dřev. 800x1970mm vč.kování nerez, in	kus	4,00000	4 565,00	18 260,00
	L : -17		-17,00000		
	P : -8		-8,00000		
	dle revize :				
	L : 17		17,00000		
	P : 12		12,00000		
766-D/06	D+M Dveře 1kř dřev.900x1970+630mm,s prosl.nadsv.	kus	1,00000	9 752,50	9 752,50
	L : -27		-27,00000		
	P : -26		-26,00000		
	dle revize :				
	L : 28		28,00000		
	P : 26		26,00000		
766-D/09	D+M Dveře 1kř dřev.část.prosl. 900x1970mm. AKU 32	kus	1,00000	8 175,50	8 175,50
	L : -2		-2,00000		
	dle revize :				
	L : 3		3,00000		
998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,45000	361,88	524,73
767-2	Požární uzávěry				6 446,40
767-2-PU/11	D+M Dveře dřev.plně.900x1970mm EW30 C2 DP3, kování dveře včetně ovl.na čipovou kartu a elektronického zámku :	kus	1,00000	6 320,00	6 320,00
	L : -1		-1,00000		
	P : -1		-1,00000		
	dle revize :				
	L : 2		2,00000		
	P : 1		1,00000		
998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00000	63,20	126,40
767-3	Dveře kovové				28 804,80
767-3-D/11	D+M Dveře 1kř.kovové část.prosl.1000x2100mm vč.ko	kus	2,00000	14 120,00	28 240,00
	L : -1		-1,00000		
	P : -2		-2,00000		
	dle revize :				
	L : 2		2,00000		
	P : 3		3,00000		

6	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00000	282,40	564,80
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

Celkem	72 741,14
---------------	------------------

Známky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Nadpraží a ostění - chybí ve VV

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
62	Úpravy povrchů vnější				285 279,77
1 62-02	Dodávka nosného roštu pod obložení fasády cena dle SOD (149,1462+10,50)	m2	159,64620	616,20	98 373,99
2 62-03	Montáž obložení stěn lignátem cena dle SOD 149,1462+10,50	m2	159,64620	436,80	69 733,46
3 59590601	Dod-Deska fasádní cementotřísková tl. 10mm cena dle SOD (149,1462+10,50)*1,05	m2	167,62850	699,00	117 172,32
			167,63000		

Celkem **285 279,77**

oznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
Záměna klapek za kl.se servopohonem	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
04	Zař.č.2 - Posluchárny, seminární místnosti				85 657,80
1 225	Požární klapka 900x1000, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-1,00000	4 941,60	-4 941,60
2 225nová	Požární klapka 900x1000, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	1,00000	12 951,00	12 951,00
3 226	Požární klapka 710x250, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-1,00000	2 169,60	-2 169,60
4 226nová	Požární klapka 710x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	1,00000	8 711,00	8 711,00
5 227	Požární klapka 550x250, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-3,00000	2 006,40	-6 019,20
6 227nová	Požární klapka 550x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	3,00000	23 585,00	70 755,00
228	Požární klapka 500x250, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-1,00000	1 952,80	-1 952,80
8 228nová	Požární klapka 500x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	1,00000	8 324,00	8 324,00
05	Zař.č.2 - Posluchárny, seminární místnosti - odvod				62 961,00
9 2A25	Požární klapka 710x250, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-1,00000	2 169,60	-2 169,60
0 2A25nová	Požární klapka 710x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	1,00000	8 711,00	8 711,00
1 2A26	Požární klapka 630x250, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-2,00000	2 088,80	-4 177,60
2 2A26nová	Požární klapka 630x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	2,00000	16 171,00	32 342,00
3 2A27	Požární klapka 550x250, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-2,00000	2 006,40	-4 012,80
4 2A27nová	Požární klapka 550x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	2,00000	16 134,00	32 268,00
06	Zař.č.3 - Laboratoře				14 468,40
5 325	Požární klapka 355x250, 90 min	ks	-1,00000	1 802,40	-1 802,40

	teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor				
325nová	Požární klapka 355x250, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	1,00000	7 560,00	7 560,00
326	Požární klapka 900x900, 90 min teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	-1,00000	4 675,20	-4 675,20
326nová	Požární klapka 900x900, 90 min se servopohonem teplotní pojistka, ruční ovládání, koncový spínač kontrolní otvor	ks	1,00000	13 386,00	13 386,00
3.35	Systém pro řízení proudění vzduchu v laboratořích				6 428,20
3B25	Požární klapka -90 500x400 .11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	2 260,80	-2 260,80
3B25nová	Požární klapka -90 500x400 .11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 689,00	8 689,00
09	Zař.č.5 - sklady, chodby 3.NP				18 988,00
525	Požární klapka -90 630x300 .11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	2 181,60	-2 181,60
525nová	Požární klapka -90 630x300 .11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 711,00	8 711,00
5A25	Požární klapka -90 315x315 .11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	1 842,40	-1 842,40
5A25nová	Požární klapka -90 315x315 .11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 077,00	8 077,00
5A26	Požární klapka 90min, 300x300 .11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	1 804,00	-1 804,00
5A26nová	Požární klapka 90min, 300x300 .11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 028,00	8 028,00
10	Zař.č.6 - kanceláře, chodby 4.NP				19 086,20
625	Požární klapka PKTM-90 630x315 TPM 018/01.11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	2 208,80	-2 208,80
625nová	Požární klapka PKTM-90 630x315 TPM 018/01.11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 748,00	8 748,00
6A25	Požární klapka -90 315x315 1.11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	1 842,40	-1 842,40
6A25nová	Požární klapka -90 315x315 1.11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 077,00	8 077,00
6A26	Požární klapka -90 300x500 .11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	2 085,60	-2 085,60
6A26nová	Požární klapka -90 300x500 .11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	8 398,00	8 398,00
11	Zař.č.7 - chodby, 1.NP, 2.NP, hyg.zařízení				6 419,60
725	Požární klapka -90 500x630 .11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	2 714,40	-2 714,40
725nová	Požární klapka -90 500x630 .11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	9 134,00	9 134,00
13	Zař.č.9A - větrání strojovny VZT				5 060,80
9A25	Požární klapka PKTM-90 DN 400 TPM 018/01.11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	2 879,20	-2 879,20
9A25nová	Požární klapka PKTM-90 DN 400 TPM 018/01.11 se servopohonem teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	1,00000	7 940,00	7 940,00
18	Zař.č.13 - větrání kotelny				5 102,40
1325	Požární klapka PKTM-90 DN200 TPM 018/01.11	ks	-1,00000	1 889,60	-1 889,60

1325nová	teplotní, ruční, s koncovým spínačem Požární klapka PKTM -90 DN200 TPM 018/01.11 se servopohonem	ks	1,00000	6 992,00	6 992,00
20	teplotní, ruční, s koncovým spínačem Zař.č.15 - větrání rozvodny NN				23 316,80
15A25	Požární klapka PKTM -90 DN200 TPM 018/01.11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-2,00000	1 889,60	-3 779,20
15A25nová	Požární klapka PKTM -90 DN200 TPM 018/01.11 se servopohonem	ks	2,00000	13 548,00	27 096,00
21	teplotní, ruční, s koncovým spínačem Zař.č.16 - větrání skladů				5 102,40
16A25	Požární klapka PKTM -90 DN200 TPM 018/01.11 teplotní, ruční, s koncovým spínačem	ks	-1,00000	1 889,60	-1 889,60
16A25nová	Požární klapka PKTM -90 DN200 TPM 018/01.11 se servopohonem	ks	1,00000	6 992,00	6 992,00
	teplotní, ruční, s koncovým spínačem				

Celkem

252 591,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Požární klapky

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				103 815,66
1 33	Přichytka požární dvojité vč.montáže-cena dle SOD	ks	1 440,00000	25,25	36 360,00
2 418	Kabel 1-CSKH-R 3Cx vč.montáže-cena dle SOD	ks	480,00000	53,80	25 824,00
3 7	Výstupní modul - 4xrelé, napájení po lince cena dle SOD	ks	1,00000	2 944,46	2 944,46
4 15	Kabel EPS stíněný 2x2x0,8,B2CAs1d0, PH30-R cena dle SOD	m	20,00000	35,16	703,20
5 131	Dozbrojení RPO (jistič 1/10,svorky,relátka 24V pro EPS)	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00
6 131a	Dozbrojení RPO (část UPS pro klapky)	kpl	1,00000	4 180,00	4 180,00
7 220000008	Programování a oživení	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00
8 220000012	Požární krabice Hensel	ks	30,00000	693,00	20 790,00
9 220000011	Zapojení klapek	ks	26,00000	148,50	3 861,00
10 220000014	Skříň pro VV moduly	ks	1,00000	903,00	903,00

Celkem	103 815,66
---------------	-------------------

známky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Navýšení podstavce světlíků

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
767	Konstrukce zámečnické				19 320,40
767-R/05	D+M.Navýšení nástavce bodového světliku kopulového d=1800mm	kus	22,00000	878,20	19 320,40

Celkem	19 320,40
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360 ČZU FAPPZ

ZL č. 5

Ocel.kce pod světlík

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
1	Zemní práce				9 051,50
9 14587100	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 160x80x4 mm	T	0,31350	28 872,40	9 051,50
93	Dokončovací práce inženýrských staveb				7 470,00
936172112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	10,00000	747,00	7 470,00
94	Lešení a stavební výtahy				13 584,43
943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	382,66000	16,90	6 466,95
943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121	m3	382,66000	8,10	3 099,55
943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	382,66000	10,50	4 017,93
99	Staveništní přesun hmot				6 705,45
998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,07626	1 645,00	6 705,45

Celkem

36 811,38

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
Položky VIC 4 PLYN	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
723	Vnitřní plynovod				10 890,13
1 D/551R	Ventil dvouc welmagn EVF 12.11. DN 40, 23,0 V	kus	1,00000	5 430,00	5 430,00
2 72323R991	Vsazení armatury do stávajícího potrubí	kus	1,00000	719,00	719,00
3 723239105R00	Montáž plynovodních armatur, press, 50/G 6/4"	kus	2,00000	396,00	792,00
4 PC	Přechodka Press závitová 40/50 /6/4"	kus	2,00000	1 910,00	3 820,00
5 998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	1,20000	107,61	129,13
Celkem					10 890,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	MaR-VCP-kabeláž pro plyn.ventil lab.plynů

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
5	Řídicí systém				658,00
1 49a	SW pro DDC	ks	1,00000	444,00	444,00
2 49b	SW pro centrálu	ks	1,00000	214,00	214,00
7	Regulace IRC				5 772,00
3 60	CYKY-J 3x1,5	m	130,00000	44,40	5 772,00
8	Kabeláž + kabel. trasy				2 942,50
4 95a	Trubka ochranná pro kabel	m	125,00000	23,54	2 942,50
10	Hodinové zúčtovací sazby				3 660,00
5 123a	Zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,00000	3 660,00	3 660,00

Celkem

13 032,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	MaR-VCP-větrání DA

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
7	Regulace IRC				1 818,18
1 56	Snímač teploty s korekcí, prostorový (QAX 33.1)	ks	1,00000	930,18	930,18
2 63	JYTY-O 2x1	m	20,00000	44,40	888,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 051,40
3 49a	SW pro DDC	ks	1,00000	444,00	444,00
4 49c	SW pro vizualizaci	ks	1,00000	337,00	337,00
5 95b	Trubka ochranná pro kabel-pevná	m	20,00000	38,52	770,40
6 123a	Zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem					5 869,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	MaR-VCP-splity a jejich integrace a blokování

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	7	Regulace IRC				3 108,00
1	64	JYTY-O 4x1	m	70,00000	44,40	3 108,00
20:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				7 063,80
2	49a	SW pro DDC	ks	4,00000	444,00	1 776,00
3	49c	SW pro vizualizaci	ks	4,00000	337,00	1 348,00
4	95b	Trubka ochranná pro kabel-pevná	m	40,00000	38,52	1 540,80
5	123a	Zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,00000	2 399,00	2 399,00

Celkem

10 171,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	MaR-VCP-fancoily m.č.106,203,231 integrace do ŘS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	7	Regulace IRC				17 642,58
1	54	Rozvodnice 300x200x150	ks	3,00000	777,00	2 331,00
2	55	DDC řídící stanice IRC (230V) (RBX21.1 - FC-11/FNC	ks	3,00000	2 197,06	6 591,18
3	56	Snímač teploty s korekcí, prostorový (QAX 33.1)	ks	3,00000	1 930,00	5 790,00
4	65	J-Y(ST)-Y 2x20,8	m	66,00000	44,40	2 930,40
Díl:	8	Kabeláž + kabel. trasy				799,20
5	81	CYKY-J 7x1,5	m	18,00000	44,40	799,20
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				20 401,00
6	49a	SW pro DDC	ks	18,00000	444,00	7 992,00
7	49c	SW pro vizualizaci	ks	18,00000	337,00	6 066,00
8	123a	Zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,00000	6 343,00	6 343,00

Celkem

38 842,78

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
Vytápění-záměna 8ks OT u proskl.stěn ve 3.NP/4.NP	

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
735	Otopná tělesa				24 890,36
1 735152582	Těleso Ventil Kompakt22 v/1600/1800	kus	-8,00000	3 368,00	-26 944,00
2 998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	2,75000	-269,44	-740,96
3 735152582.2	Nadpodlažní konvektor OnFloor Classic ,RAL 9016 typ WKF-24-180-24-04 opláštění s podélnou duralovou (OnFloor Classic) opláštění a konzoly lakovány prášk.barvou odstín bílá RAL 9016 vč.stoj..konzol /po 3ks/	kus	8,00000	6 338,00	50 704,00
4 998735202a	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	2,75000	680,48	1 871,32
Celkem					24 890,36

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Změna hloubky VZT kanálu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
5	Komunikace				6 381,38
1 564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm CÚ RTS/2015 8,50*(2,85+2*0,50)	m2	32,72500	195,00	6 381,38
99	Staveništní přesun hmot		32,73000		1 678,78
2 998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	13,32366	126,00	1 678,78

Celkem	8 060,16
---------------	-----------------

oznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

E:	U4360	ČZU FAPPZ
D:	ZL č. 5	
R:	Prohloubení kanálu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	VÝKOP KANÁLU VZT				22 302,00
1	1	hloubení rýhy 4,0*7,0*3,0	m3	84,00000	219,00	18 396,00
2	2	přesunutí zeminy po stavbě do 30 m	m3	84,00000	46,50	3 906,00

Celkem

22 302,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Dělicí akustická příčka 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 876,40
1	342016524R00	Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť.tl.205mm,RFI 12,5 akustická vč.tep.izolace 80 mm 7,10*5,42	m2	38,48200	1 478,00	56 876,40
2	342000001	Utěsnění průchodu akust.příčkou	ks	38,48000 8,00000	1 000,00	8 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				329,56
3	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	2,61554	126,00	329,56

Celkem	65 205,96
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Přizdívky rozvaděčů

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
3	Svislé konstrukce				21 044,17
1 311238130R00	Zdivo z keram.tvárnic 19 AKU P+D P10 na M5, tl. 190mm 1.NP : 3,52*(1,50+1,30)	m2	9,85600 9,86000	685,52	6 756,49
2 342248114R00	Příčky z keram.tvárnic 14 P+D na M-5, tl. 140 mm 8 2.-4.NP : 3,52*(1,50+1,50)*3	m2	31,68000 31,68000	451,00	14 287,68
99	Staveništní přesun hmot				956,34
3 998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	7,59000	126,00	956,34
Celkem					22 000,51

oznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	VZT žaluzie do prosklené fasády západ

Č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
01:	M 24	Vzduchotechnika				19 174,00
1	2	Nasávací žaluzie zabudovaná do fasádního systému - západ žaluzie typ: PZZNS - 1600x650-S-A-ATYP, RAL 7015 protidešťová žaluzie široká, včetně síta proti ptákům a drobným hlodavcům	ks	2,00000	9 587,00	19 174,00

Celkem	19 174,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Doplnění plechu nad okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				36 320,21
1	Pol__1	D+M Profil Z - rozměry 20mm + 70mm + 30mm délky 3075 mm v barvě RAL fasády	ks	47,00000	772,43	36 304,21
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00000	8,00	16,00

Celkem	36 320,21
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 5	
	Úprava světlíku proti skapávání

Č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
767	767	Konstrukce zámečnické				24 593,40
1	767-R/05a	kopule PMMA, čirá 4 vrstvá	ks	-2,00000	2 852,00	-5 704,00
2	767-R/05b	kopule polykarbonátová, čirá 4 vrstvá	ks	2,00000	9 903,50	19 807,00
3	767-R/05c	mřížka proti úkapu	ks	2,00000	3 852,20	7 704,40
4	767-R/05d	montáž	ks	2,00000	1 393,00	2 786,00
Celkem						24 593,40

Poznámky uchazeče k zadání

--

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze

P 7.1.1

Umístění: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 6

Příkaz vydal: GLEEDS Česká republika

Příkaz převzal: UNISTAV a.s.

Adresát: Konviktská 30, PRAHA 1

odpovědná osoba : Jurečka Michal

Datum vydání: 7.5.2015

Datum převzetí: 7.5.2015

PŘEDMĚT ZMĚNY: ODPOČTY ZA NEPROVEDENÉ PRÁCE

Pořadové číslo Oznámení
Změny:

Referenční dokumentace:

POPIS ZMĚNY: viz. příloha č.1

Důvod Změny: viz.příloha č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:

Odkaz na přílohu: změnový list (- 216.246,-Kč)

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA:

Doba provedení Změny (dny): 0 dnů

Vliv na časové Milníky (dny): bez vlivu

Odkaz na Přílohu:

Doporučení TDS:

Provedené práce *nemají* vliv na termín dokončení díla.

Datum: 7.5.2015

Vondra Vladislav

jméno / podpis

Instrukce objednatele:

SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *

* Důvod neschválení:

Datum: 7.5.2015

Jeřábek František

jméno / podpis

Instrukce autorského dozoru:

SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *

* Důvod neschválení:

Datum: 7.5.2015

Kupr Jaroslav

jméno / podpis

gleeds®



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4360 ČZU FAPPZ**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-23 765,79
PSV			-125 064,40
MON			-67 416,02
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-216 246,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-216 246,21 CZK
Základní DPH	21 %	-45 411,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-261 657,91 CZK**

v _____ dne **7.5.2015**



 Za zhotovitele

 Za objednatele

kapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Změnové listy část 5	0	-216 246	-45 412	-261 658	100
Zazdění oken v suterénu	0	-108 954	-22 880	-131 835	50
Odpočet zábradlí	0	-39 876	-8 374	-48 250	18
Úprava osoušeče,zazdění,obklad,elektro	0	-67 416	-14 157	-81 573	31
celkem za stavbu	0	-216 246	-45 412	-261 658	100

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			307,81	0
	Svislé konstrukce	HSV			-7 548,84	3
	Anglické dvorky	HSV			-23 128,31	11
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			922,91	0
	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 880,75	-3
	Výplně otvorů	HSV			-728,78	0
	Staveništní přesun hmot	HSV			-471,33	0
	Izolace proti vodě	PSV			-8 566,19	4
	Izolace tepelné	PSV			-48,27	0
	Konstrukce klempířské	PSV			-705,01	0
	Konstrukce zámečnické	PSV			-115 934,70	54
	Malby	PSV			189,77	0
	Elektromontáže	MON			-67 416,02	31
	na celkem				-216 246,21	100

Položkový rozpočet

S:	U4360	ČZU FAPPZ
O:	ZL č. 6	
R:	Zazdění oken v suterénu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				307,81
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním angl.dvorky-zásyp neprovedeného : 2,80*(3,375+0,20)*0,82 Začátek provozního součtu: 0 Konec provozního součtu	m3	8,20820 8,21000	37,50	307,81
Díl: 3	3	Svislé konstrukce				-7 548,84
2	341321710	Beton nosných stěn železový C 35/45 XC1 1.PP-beton místo oken (O1+O4x2) : 0,30*3,075*0,80 0,30*2,875*0,80*2	m3	2,11800 0,74000 1,38000	2 570,70	5 444,74
3	341351105	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení 1.PP-beton místo oken (O1+O4x2) : 3,075*0,80*1,1 2,875*0,80*2*1,1	m2	7,76600 2,71000 5,06000	315,70	2 451,73
4	341351106	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	7,76600	90,20	700,49
5	3-01	D+M Izonosníky pro kotvení angl.dvorků do stěn aty	kus	-2,00000	8 072,90	-16 145,80
Díl: 38	38	Anglické dvorky				-23 128,31
6	279361921RT8	Výztuž zdi angl.dvorků ze svařovaných sítí svařova obvod.stěny suterénu vč.obvod.sloupů+stěny 1.NP : - 2,039*0,12	t	-0,24470 -0,24000	19 393,00	-4 745,47
7	380321452R00	Kompletní konstrukce ze ŽB C 30/37 do 30 cm AD04 : Začátek provozního součtu dno : 0,20*1,02*3,575 stěny boční : 0,20*0,82*2,10 strop : 0,20*1,02*3,575 stěna čelní : 0,20*2,10*3,575 Mezisoučet Konec provozního součtu -3,3045	m3	-3,30450 0,73000 0,34000 0,73000 1,50000 -3,30000	2 300,10	-7 600,68
8	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz. AD04 : Začátek provozního součtu vně : 2,30*(1,10+3,375+0,20) uvnitř : 0,82*2,10+1,45*3,375 strop : 3,375*0,82 Mezisoučet Konec provozního součtu -20,1358	m2	-20,13580 10,75000 6,62000 2,77000 -20,14000	315,70	-6 356,87
9	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	-20,13580	90,20	-1 816,25
10	38-01	Nátěr betonu - bezprašným nátěrem Začátek provozního součtu angl.dvorek AD 04-část : (3,375+0,82)*2,10 0,82*3,375 Mezisoučet Konec provozního součtu -11,57	m2	-11,57000 8,81000 2,77000 -11,57000	225,50	-2 609,04
Díl: 61	61	Úpravy povrchů vnitřní				922,91

11	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková vč.hranových výztužných podomítkových lišt 1.PP : Začátek provozního součtu 002a-část : 2,875*0,80*2 016-část : 3,075*0,80 Mezisoučet Konec provozního součtu 7,06 odpočet na parapetech O4 : -2,875*0,46*2	m2	4,41500	209,04	922,91
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				5 680,75
12	622311525	Zateplovací systém spol, XPS tl. 160 mm s omítkou spodní stavba : 1.PP - místo oken (O1+O4x2) : 3,075*0,80*1,06 2,875*0,80*2*1,06	m2	7,41300	828,30	4 680,75
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-471,30
13	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-3,74075	128,00	-471,30
Díl:	711	Izolace proti vodě				-8 586,19
14	711132311R00	Provedení izolace nropovou fólií svisle vč. uchyc.pr angl. dvorky : -2,70*(1,05+3,775)	m2	-13,02750	100,00	-1 302,75
15	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně angl. dvorky : -1,05*3,775	m2	-3,96380	52,00	-206,12
16	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně angl. dvorky : -2,70*(1,05+3,775)	m2	-13,02750	100,00	-1 302,75
17	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná angl. dvorky : -1,05*3,575 Mezisoučet	m2	-3,75380 -3,75000 -3,75000	16,00	-60,06
18	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá angl. dvorky : -2,70*(1,05+3,775) Mezisoučet	m2	-13,02750 -13,03000 -13,03000	20,00	-260,55
19	28322029	Dod-Fólie mPVC tl. 2,0mm, zemní vodorovně : -3,9638*1,15 svisle : -13,0275*1,20	m2	-20,19140 -4,56000 -15,63000	124,00	-2 503,73
20	28323135	Dod-Fólie nropová, nropy 20mm -13,0275*1,15	m2	-14,98160 -14,98000	88,00	-1 318,38
21	69366058	Dod-Geotextilie 100% PP 500 g/m2 vodorovně-stavba : -3,9638*3*1,15 svisle : -13,0275*2*1,20	m2	-44,94110 -13,68000 -31,27000	28,80	-1 294,30
22	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,85000	-82,48	-317,55
Díl:	713	Izolace tepelné				-48,27
23	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,20000	-21,94	-48,27
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-705,01
24	764410320R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 160 mm K/01 : -3,075	m	-3,07500 -3,08000	225,00	-691,88
25	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,90000	-6,91	-13,13
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-76 058,70
26	767-1-AI/01	Dod-Okno z Al profilů 2kř.3075x800mm sklop.+otevír	kus	-1,00000	64 241,70	-64 241,70
27	767-Z/04	D+M Mřížka z tahokovu v rámu 2875x800mm žárový poz	kus	-2,00000	5 896,80	-11 793,60
28	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00000	-11,70	-23,40
Díl:	784	Malby				189,77
29	784131202	Penetrace podkladu nátěrem 2 x 1.PP-místo oken (O1+O4x2) : 3,075*0,80 2,875*0,80*2	m2	7,06000 2,46000 4,60000	9,24	65,23
30	784135312R00	Malba tekutá otěruvzdorná,bílá,bez penetrace, 2x	m2	7,06000	17,64	124,54

Díl: 64	31 61187553a	1.PP-místo oken (O1+O4x2) : 3,075*0,80		2,46000		
		2,875*0,80*2		4,60000		
		Výplně otvorů				-728,78
		Dod-Deska parapetní dřevotřísková šířka 340mm	m	-3,07500	237,00	-728,78
		T01 : -3,075		-3,08000		

Celkem

-108 954,19

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 6	
	Odpočet zábradlí

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
767	Konstrukce zámečnické				-39 876,00
1 767-Z/08	D+M Madlo z nerez oceli d=40mm, kotvení dl.3700mm Odpočet madla vnitřního schodiště př záp.fasádě Z DŮVODŮ DODRŽENÍ ŠÍŘKY PRŮCHODU Z POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO HLEDISKA	kus	-8,00000	4 972,00	-39 776,00
2 998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00000	-50,00	-100,00
Celkem					-39 876,00

známky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

U4360	ČZU FAPPZ
ZL č. 6	
	Úprava osoušeče, zazdění, obklad, elektro

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	M21	Elektromontáže				-67 416,02
1	25	Osoušeč rukou 230V/3kW komplet	ks	-14,00000	4 815,43	-67 416,02

Celkem	-67 416,02
---------------	-------------------

známky uchazeče k zadání

--