



**POZNÁMKY:**

- 1. Vedení dešťové kanalizace v 1. PP pod stropem a svisle u obvodové stěny je oplášťeno SDK konstrukcí s instalačními dvířky v místě čistících kusů. Po provedení nového vedení dešťové kanalizace bude SDK opláštění obnoveno vč. instalačních dvířek a následného vymalování SDK ploch.
- 2. V místě prostupu kanalizace obvodovou stěnou bude po instalaci nového vedení obnoveno napojení na svislou hydroizolaci pomocí zastudena prováděných a lepených bitumenových tmelů a izolací.
- 3. Anglické dvorky budou v místě vedení ležaté kanalizace podkopány a podepřeny. Po provedení prací bude dutina vyplněna hubeným betonem. Před betonáží bude vedení kanalizace ochráněno opláštěním z lehčeného PE tl. min 10 mm

LEGENDA:					
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE				
	PŮVODNÍ ZEMINA				
JTSK	±0,000 = 279,950 m.n.m. Bpv		© RH-ARCH 2022		
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used therwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:	zakreslil:	index:		
	RH-ARCHITEKTI s.r.o. Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz				
architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL		
kreslil:	Ing.arch. Nelli SVINTSOVA	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL		
akce:	REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE TECHNICKÉ FAKULTY ČZU parc.č. 1640 k.ú. Suchdol [729981] obec: Praha [554782]				
investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6		IČO:60460709		
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-404	archivní index:	DPS D-07
měřítko:	1 : 50	formát:	A3	datum:	11.2022
obsah:	DETAIL ŘEŠENÍ KANALIZACE V 1.PP STÁVAJÍCÍ STAV				
číslo kopie:				číslo výkresu:  D-07	