


## Tabulka místností – 2NP

| Číslo | Název | Podlaží | Plocha |
|---|---|---|---|
| 2.01 | CHODBA | 2NP | 317,9 m² |
| 2.38a | ZÁZEMÍ BUFETU | 2NP | 6,2 m² |
| 2.38b | BUFET | 2NP | 13,9 m² |
| 2.38c | SKLAD | 2NP | 3,6 m² |
| 2.39 | SEZENÍ - BUFET | 2NP | 87,2 m² |
| 2.40 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB | 2NP | 60,1 m² |
| 2.41 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB | 2NP | 58,7 m² |
| 2.42 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB | 2NP | 60,0 m² |
| 2.43 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 60 OSOB | 2NP | 145,1 m² |
| 2.45 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB | 2NP | 55,7 m² |
| 2.46 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB | 2NP | 54,9 m² |
| 2.47 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB | 2NP | 54,7 m² |
| 2.48 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB | 2NP | 54,5 m² |
| 2.49 | KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY | 2NP | 19,5 m² |
| 2.50 | KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY | 2NP | 19,1 m² |
| 2.51 | KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY | 2NP | 19,1 m² |
| 2.52 | KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY | 2NP | 19,0 m² |
| 2.53 | KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY | 2NP | 19,0 m² |
| 2.54 | KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY | 2NP | 18,6 m² |
| 2.55 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2NP | 2,1 m² |
| 2.56 | WC INVALIDÉ | 2NP | 4,0 m² |
| 2.57 | UMÝVÁRNA - Ž | 2NP | 6,9 m² |
| 2.58 | WC - Ž | 2NP | 16,0 m² |
| 2.59 | HYGIENICKÁ KABINKA - Ž | 2NP | 2,5 m² |
| 2.60 | UMÝVÁRNA - M | 2NP | 6,9 m² |
| 2.61 | WC - M | 2NP | 11,3 m² |
| 2.62 | SCHODIŠTĚ 2 | 2NP | 16,7 m² |
| 2.63a | VÝTAH | 2NP | 3,6 m² |
| 2.63b | VÝTAH | 2NP | 3,6 m² |
| 2.64 | CHODBA | 2NP | 105,9 m² |
| 2.65 | SCHODIŠTĚ 3 | 2NP | 19,7 m² |
| 2.90 | KUCHYŇKA | 2NP | 16,8 m² |
| Š01 | ŠACHTA | 2NP | 0,3 m² |
| Š02 | ŠACHTA | 2NP | 0,3 m² |
| Š05 | ŠACHTA | 2NP | 0,3 m² |
| Š06 | ŠACHTA | 2NP | 0,3 m² |
| Š07 | ŠACHTA | 2NP | 0,3 m² |
| Š08 | ŠACHTA | 2NP | 0,5 m² |
| Š09 | ŠACHTA | 2NP | 0,2 m² |
| Š10 | ŠACHTA | 2NP | 0,5 m² |
| Š11 | ŠACHTA | 2NP | 0,4 m² |
| Š12 | ŠACHTA | 2NP | 1,2 m² |
| Š13 | ŠACHTA | 2NP | 2,1 m² |
| Š15 | ŠACHTA | 2NP | 0,2 m² |
| Š16 | ŠACHTA | 2NP | 0,6 m² |
| Š17 | ŠACHTA | 2NP | 2,8 m² |
| Š18 | ŠACHTA | 2NP | 3,3 m² |
| Š19 | ŠACHTA | 2NP | 0,8 m² |
| Celkový součet: | | | 1316,7 m² |

## LEGENDA:

- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- CIRKULACE TV (C)
- HYDRANTOVÁ VODA (H)
- UŽITKOVÁ VODA (U)
- K – KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU
- Kv – KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU S VYPOUŠTĚNÍM
- RV – UZAVÍRACÍ, VYPOUŠTĚCÍ A REGULAČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL (C)
- Vp – VÝTOKOVÝ VENTIL (U PISOÁRŮ)
- KL – KLUZNÝ BOD ULOŽENÍ POTRUBÍ (ORIENTAČNÍ POLOHA)
- PB – PEVNÝ BOD ULOŽENÍ POTRUBÍ (ORIENTAČNÍ POLOHA)
- V2 – OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU
- H1 – OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- H – POŽÁRNÍ HYDRANT D25 (1.PP) A D19 (1.NP–5.NP) S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30m

DN = vnitřní ø potrubí

| TABULKA PRO STANOVENÍ DIMENZE POTRUBÍ – Cu | |
|---|---|
| DIMENZE Z VÝKRESU | Cu potrubí |
| DN15 | 15x1 mm |
| DN20 | 22x1 mm |
| DN25 | 28x1,5 mm |
| DN32 | 35x1,5 mm |
| DN40 | 42x1,5 mm |
| DN50 | 54x2 mm |
| DN65 | 76,1x2 mm |
| DN80 | 88,9x2,5 mm |

| DATUM REVIZE | VYPRACOVAL | VYDAL | POPIS REVIZE |
|---|---|---|---|
| | | | |

±0,000 = 000,000 mnm Bpv

INVESTOR:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
PROJEKTY ZTI
MIROSLAV KMÍNEK
PROJEKTY ZTI
Křižová 47, 150 00 Praha 5
tel.: 603442013
e-mail: mkminek@email.cz

HIP: Ing.arch. Jakub Volka

VYPRACOVAL: Daniel Mikeš

ZODPOVÍDÁ: Miroslav Kmínek

AKCE:
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL: D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST: D.1.4.1b ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - VODOVOD OBJEKTU

NÁZEV PŘÍLOHY:
# PŮDORYS 2.NP - ČÁST 1
# VODOVOD

| 1.VYDÁNÍ: | DATUM: | ZAKÁZKA: | PARÉ: |
|---|---|---|---|
| 11/02/2015 | 09/03/2015 | 799 | |

| FORMÁT: | MĚŘÍTKO: |
|---|---|
| 8 A4 | 1 : 50 |

| STUPEŇ: | DÍL: | ČÁST: | ČÍSLO: | PŘÍLOHA: | REVIZE: |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS | D-SO01 | ZTVO | 1200 | 2NP | 01 |