

## D 2.5. MRAZÍČÍ A CHLADÍČÍ BOX

položka	popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celková
<b>751-CHB MB</b>	<b>Chladicí a mrazicí boxy</b>				
751-CHB MB-mat.-01	Panely PUR stěnové tl. 75 mm	m <sup>2</sup>	22,80		0
751-CHB MB-mat.-02	Panely PUR stěnové tl. 125 mm	m <sup>2</sup>	33,60		0
751-CHB MB-mat.-03	Panely PUR stropní tl. 75 mm	m <sup>2</sup>	11,25		0
751-CHB MB-mat.-04	Panely PUR stropní tl. 125 mm	m <sup>2</sup>	11,25		0
751-CHB MB-mat.-05	Panely PUR podlahové tl. 75 mm + podlaha X	m <sup>2</sup>	11,25		0
751-CHB MB-mat.-06	Panely PUR podlahové tl. 125 mm + podlaha X	m <sup>2</sup>	11,25		0
751-CHB MB-mat.-07	Sloupky CHB	m	23,80		0
751-CHB MB-mat.-08	Sloupky MB	m	37,60		0
751-CHB MB-mat.-09	Montážní lišty v CHB	m	27,60		0
751-CHB MB-mat.-10	Větrací mřížka 20 mm	m <sup>2</sup>	24,30		0
751-CHB MB-mat.-11	Balení	ks	3,00		0
751-CHB MB-mat.-12	Montážní materiál (pro panely)	m <sup>2</sup>	101,40		0
751-CHB MB-mat.-13	Dveře CHO 800x2000 mm, zárubeň P	ks	1,00		0
751-CHB MB-mat.-14	Dveře MO 800x2000 mm, zárubeň PUR	ks	1,00		0
751-CHB MB-mat.-15	Osvětlení chladicího boxu (zářivky) vč. elektrorozvodů	ks	2,00		0
751-CHB MB-mat.-16	Osvětlení mrazicího boxu (zářivky) vč. elektrorozvodů	ks	2,00		0
751-CHB MB-mat.-17	Signalizace osvětlení	ks	1,00		0
751-CHB MB-mat.-18	Akustická a světelná signalizace	ks	1,00		0
751-CHB MB-mat.-19	Přetlaková klapka	ks	2,00		0
751-CHB MB-mat.-20	Zališťování chladicího boxu ke stavbě	m	5,50		0
751-CHB MB-mat.-21	Regály a skříně z nerez oceli, vč. montáže a dopravy	kpl	1,00		0
<b>751-CHZ</b>	<b>Chladicí zařízení</b>				
751-CHZ-mat.-01	Kompaktní jednotka 1	ks	1,00		0
751-CHZ-mat.-02	Kompaktní jednotka 2	ks	1,00		0
<b>751-Ost</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
751-Ost-mont.-01	Montáž mrazicího boxu	ks	1,00		0
751-Ost-mont.-02	Montáž chladicího boxu	ks	1,00		0
751-Ost-mont.-03	Montáž osvětlení	ks	4,00		0

751-Ost-mont.-04	Montáž signalizace osvětlení	ks	1,00		0
751-Ost-mont.-05	Montáže akustické a světelné signalizace	ks	1,00		0
751-Ost-mont.-06	Montáž kompaktní jednotky 1	ks	1,00		0
751-Ost-mont.-07	Montáž kompaktní jednotky 2	ks	1,00		0
751-Ost-mont.-08	Montáž potrubí 12/22 a elektrorozvodů vč. dodávky a chladiva	m	70,00		0
751-Ost-mont.-09	Doprava boxů a chladicích zařízení	ks	1,00		0
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>0</b>