


4. N P



Detail 1:75 - viz v.č. d1-02-01/015

LEGENDA MÍSTNOSTI

401	ŠKOLICÍ CENTRUM I	134,30
402	ČAJOVÁ KUCHYŇKA - DENNÍ MÍSTNOST	19,93
403	KOMUNITNÍ CENTRUM - ŠKOLICÍ MÍSTNOST	45,52
404	ZAHRAVNÍ ODDĚLENÍ I	26,22
405	PRACOVNA PEDAGOGŮ ZAHŘ. ODD. II	26,77
406	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	28,33
407	SEKRETARIÁT	23,11
408	KANCELÁŘ DĚKANA	44,79
409	KANCELÁŘ PRODEKANA I	22,99
410	KANCELÁŘ PRODEKANA II	23,30
411	KANCELÁŘ PRODEKANA III	21,69
412	ODDĚLENÍ PRO VĚDU A VÝZKUM	24,46
413	KANCELÁŘ PRODEKANA PRO VĚDU A VÝZKUM	23,40
414	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	15,57
415	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,93
416	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY	17,10
417A	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI	14,63
417B	WC - IMOBILNÍ	4,32
418	PLYNOVÁ KOTELNA	14,61
419	CHODBA	64,84
420	HALA	59,27
421 A	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH, 1 T	4,46
421 B	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH, 1 T	4,46
422	SCHODIŠTĚ (CHŮC)	16,32
423	SCHODIŠTĚ (CHŮC)	24,80
424 A	TECHNICKÝ PROSTOR	5,20
424 B	TECHNICKÝ PROSTOR	5,80
ST	STŘEŠNÍ POBYTOVÁ TERASA	
VS	VEGETAČNÍ STŘECHA (482,6 M2)	

LEGENDA HMOT

- SDK STĚNY - VNITŘNÍ PRŮČKY
- SDK STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- ZDVO POROBETONOVÉ, PŘESNÉ TL 300 A 375 MM NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO TL 375/U=0,22 W/m²K , TL 300/U=0,32 W/m²K
- ZDVO POROBETONOVÉ TL 100 A 150 MM, PŘESNÉ OBJEM. HMOTNOST 500 KG, NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO KAŽDÁ DRUHÁ HORIZONT, SPÁRA S VLOŽENOU NEREZ. VÝZTUŽÍ DO DŘÁŽKY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- IZOLACE TEPELNÉ
- HYDROIZOLACE
- TERÉN PŮVODNÍ
- ZDVO CHELNÉ, DĚROVANÉ TL 240 mm, P15/M10 RW 52 dB (STYK ZDVO-BETON KOTENÝ NEREZ KOTVAMI)
- FASÁDA NA NOSNÉ KONSTRUKCI KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VLNÝ S KOLÝM VLÁKNEM-LEPENO A KOTVENO SYSTÉMOVÝMI TRNY PŮVRCH : 1) NOSNÁ VRSTVA S PERLINKOU, LEPENÁ SKLENĚNÁ MOZAIKA 2) DVOJITÁ NOSNÁ VRSTVA S 2xPERLINKOU, OMÍTKA VZHLEDU BETONU

± 0,000 = 281,90 m n.m. Bpvm n. m. Bpvm

TABULKA ZMĚN

REVIZ	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZ	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZ	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZ	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL


PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU

CHVĚLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVĚLEK, MBA	ARCHITECT ARCHITECT D.Ř.N.H. s.r.o. Příchodní 2, 602 00 Brno	PROJEKTANT Petř Štroukal	VYPRACOVAL Petř Štroukal	CHVĚLEK ATELIER s.r.o. Kaučková 1064/12 702 00 OSTRAVA	ČÍSLO VÝKRESU D1-02-01/014	DATUM KVĚTEN 2017
ORDINÁTOR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, KAMÝČKÁ č.p. 129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHBOL, IČ: 60460709	STAVBY SO 02 Novostavba pavilonu FTZ	CASŤ 01 Architektonicko stavební část	STUPĚŇ DVZ	MĚRITKO 1:125	FORMÁT A4 6x A4	REVISOR 00

4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - CELKOVÝ VÝKRES

TENTO DOKUMENT JE VLASTNOSTÍ CHVĚLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEMĚNOU SVOLNÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVĚLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBNĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ



Detail 1:75 - viz v.č. D1-02-01/015