




VÝCHODNÍ FASÁDA – OSA "10"
POHLED PŘED MASKU SLOUPŮ, ŽALUZIE NA FASÁDĚ 4. NP.



VÝCHODNÍ FASÁDA – OSA "10"
POHLED ZA PŘEDSAZENOU MASKU, BEZ LAMEL NA FASÁDĚ 4. NP



VÝCHODNÍ FASÁDA – OSA "1"



- ZASKLENÍ ČÍŘÉ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLNOU S KOLÝM VLÁKNEM
TL. IZOLACE 200 MM (LOKÁLNĚ 240 MM)
SYSTÉMOVÁ NOSNÁ VRSTVA S OBLADEM SKLENĚNOU MOZAIKOU
PERLETOVOU, FORMÁT 20 x 20 MM.
BARVA STŘEDNĚ ŠEDÁ A ZELENÁ
ŠEDÁ MOZAIKA, BUDE PŘETAŽENA I NA BOČNÍ OŠTĚNÍ OTVORŮ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLNOU S KOLÝM VLÁKNEM
TL. IZOLACE 200 MM (LOKÁLNĚ 240 MM)
SYSTÉMOVÁ DVOUTŘÍ NOSNÁ VRSTVA (PRO VYROVNÁNÍ TL. SOUSEDNÍHO OBLADU)
POVRCH TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA VZHLEDU A BARVY BETONU
OMÍTKA S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, S PŘÍSADEKOU PROTI
PLISNÍM A RASÁM, ARMOVANÁ VLÁKNY ZABRAŇUJÍCÍM MIKROTRHLINÁM
SOUDNITEL VODOPRUPUSTNOSTI W3 (NÍZKÝ)
NA FASÁDÁCH (4.NP), KDE NENÍ OBLKAD MOZAIKOU, BUDE NOSNÁ VRSTVA JEDNODUCHÁ
NA PŘEDSAZENÝCH HORIZONTÁLNÍCH MASKÁCH VE 3. NP BUDE NA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI
OBLKAD DESKAMI Z PĚNOSKLA (TL. 12 MM) S VLASTNÍ SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ (AL, NEREZ)
POVRCH TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA VZHLEDU A BARVY BETONU
PODKLAD POD OMÍTKU DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ CELÉ KONSTRUKCE
- SKLO NEPRŮHLÉDNÉ, VNITRNĚ SMALTOVANÉ
BARVA (SVĚDLÉ ŠEDÁ) BUDE ODSOULHASENA ARCHITEKTEM
(SPRCHA, WC-PLNÁ STĚNA ZA SKLEM KRYJÍCÍ ROZVODY
NEBO ZA SKLEM PLNÁ STĚNA POŽÁRNÍ)

± 0,000 = 281,90 m n.m. Bpv m n.m. Bpv

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	-	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	-	-

NAZEV STAVBY PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ARCHITEKT D.Ř.N.H. s.r.o. Přůchodní 2, 602 00 Brno	PROJEKTANT Petr STRÁKOS	VYPRACOVAL Petr STRÁKOS	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kukova 1064/12 702 00 GOSTRAVA	ČÍSLO DOKUMENTU 16-115-5
OBJEDNATEL ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE - KAMÝČKÁ č.p. 129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHBOL, IČ: 60460709	STAVBY SO 02 Novostavba pavilonu FTZ	ČASŤ 01 Architektonicko stavební část	MĚRÍTKO 1:125	FORMÁT A4 9x A4	BYL KVĚTEN 2017
POHLED - VÝCHODNÍ FASÁDA				ČÍSLO VÝKRESU D1-02-01/026	00
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEMÁHNÉHO SOUHLASU OPOVOZDĚNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ JINOU DOKUMENTÁLNÍ FORMOU.					