LEGENDY

LEGENDA PLOCH

- PŘÍSTAVBA
- OBJEKTY - STÁVAJÍCÍ

NOVÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY I.S. - TRASY

VODOVOD
- VODOVOD - PITNÁ VODA

PLYNOVOD
- PLYN NTL

KANALIZACE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SILNOPROUDÉ ROZVODY
- KABEL. ROZVODY NN

SLABOPRODÉ ROZVODY
- SLP - VEDENÍ OPTIKA
- SLP - VEDENÍ METALIKA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - TRASY

VODOVOD + PAROVOD
- VODOVOD - PITNÁ VODA
- HV — HORKOVOD
- PAROVOD + KONDENZÁT

PLYNOVOD
- PLYN NTL
- PLYN STL

KANALIZACE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SILNOPROUDÉ ROZVODY
- KABEL. ROZVODY VN
- KABEL. ROZVODY NN
- VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VO

SLABOPRODÉ ROZVODY
- SLP + datové sítě - PODZEMNÍ VEDENÍ
- SLP + datové sítě - NADZEMNÍ VEDENÍ

POZNÁMKY
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ RUŠENÉ V RÁMCI VÝSTAVBY

POZNÁMKA:

1) PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTYČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY.
2) VÝKRES NEZAHRNUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ
3) ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ, ODSOUHLASENÝCH PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DOTČENÉ SÍTĚ A ŘADY NECHAT VYTYČIT. ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ.
ZA VYTYČENÍ, OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY. VEŠKERÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘÍDÍ A KOORDINUJE VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY. O TĚCHTO ČINNOSTECH JE NUTNO INFORMOVAT AREÁLOVÉHO SPRÁVCE SÍTĚ.
4) VEŠKERÉ VYČÍSLENÉ PLOCHY V LEGENDÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A JE NUTNO JE PŘEKONTROLOVAT

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY:
SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL	ZHOTOVITEL: Provokap, s.r.o. Pivovarská 62, 250 65 Bořanovice IČ: 26 21 32 49 Tel./fax.: 283981122, mobil. 602584481 E-mail: ingmatejkova@seznam.cz
MÍSTO STAVBY : KAMÝCKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649	
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD SO 08 VSAKY	ŠÉFPROJEKTANT: Ing. arch. Vít Svoboda PROJEKTANT: Ing. Marie Matějková VYPRACOVAL: Ing. Marie Matějková ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118 STUPEŇ PD: DUR + DSP POČET FORMÁTŮ: 8xA4 MĚŘÍTKO: 1:250 DATUM: srpen 2018
VÝKRES : Koordinační situace	PROFESE: ZTI; Č.PARÉ: ; ČÁST: D.1.7; Č. PŘÍLOHY: C