



DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2018

(dále jen „**Dodatek**“)

Došlo na právní oddělení ČZU dne:

04. 05. 2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1) Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát

zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 500022222/0800

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

**„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ“**

Sídlo vedoucího společníka: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupený: Jiří Štáček, předsedou představenstva a.s.

zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda
představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-3717930217/0100

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

**Sídlo společníka: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
III.**

Zastoupený na základě plné moci: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Kamil Vykydal, výkonným ředitelem

zástupce ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výkonným ředitelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 6446732/0800

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2019, dodatku č. 4 ze dne 26. 6. 2019, dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2019 a dodatku č. 6 ze dne 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství“ (dále jen „**Stavba**“).

Čl. I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku okolností, které žádná ze stran v době uzavření Smlouvy nebyla s to předpokládat a které vedou k možnosti řádného dokončení díla, případně technicky vhodnějšímu řešení Stavby.
- 2) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. 1 a 2 čl. II. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1) „Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 78 týdnů a 44 dnů od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání a převzetí Díla bude mít za následek vznik škody mj. do výše dotace, kterou by Objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí Díla obdržel. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodržáním uvedené lhůty, pokud bylo prokazatelně způsobeno okolnostmi na straně Objednatele (prodloužení dodávky přístrojového a laboratorního vybavení, audiovizuální techniky a interiérů).“

- 3) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 21 - 30, 32 - 35, 37, 39 - 41, 45 a 47 a jejich příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle

a) změnového listu č. 21 podmínky ustanovení § 222 odst. 3 a 4 ZZVZ,

b) změnových listů č. 22 a 23 podmínky ustanovení § 222 odst. 3 a 6 ZZVZ,

c) změnových listů č. 24 - 30, 32 - 35, 37, 39 - 41, 45 a 47 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,

- 5) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 3 160 876,40 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 381 268,43 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 378 836 799,47 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

- 6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.
- 7) V souvislosti se změnami dle odst. 2) Dodatku se zhotovitel zavazuje provést dílo uvedené ve Smlouvě v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a který nahrazuje Harmonogram, který tvoří přílohu Smlouvy ve znění jejích dodatků.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku

1. Změnové listy č. 21 - 30, 32 - 35, 37, 39 - 41, 45 a 47 a jejich přílohy
2. Upravený harmonogram projektu

Zhotovitel:
„Společnost GEOSAN+ZLÍNSTAV-
PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

V PRAZE dne 30. 9. 2020

17 -04- 2020
V Praze dne



Zlínstav a.s.

Jiří Stacke, předseda představenstva



Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor



GEOSAN GROUP a.s.

Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal, ^{ředitel} výkonným ředitelem, na základě plné moci



GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

12

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

Právní odd.

Datum předložení změny:	05.12.2019	ZL č.	021
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18		
Ze dne:	11.10.2018		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ - silnoproudá elektrotechnika

Název změny:	Systémy pro ovládání žaluzií a rolet
--------------	--------------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Projektová dokumentace ani výkaz výměr neobsahují technické řešení ani oceněné položky, které je nutné realizovat, aby byla část díla - ovládání žaluzií - silnoproud funkční.

Nové řešení:

Dopracování dokumentace části elektro silnoproud - ovládání žaluzií.

Původní řešení v PD:

Žádné.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Má vliv na postup prací a splnění Milníku č.14 - kompletace profesí (svítidla, baterie, ot.tělesa, hyg.zař) T: 21.2.2020, Milníku č.15 - stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP+4NP T: 24.2.2020, Milníku č.27 - stavební připravenost pro montáž přístrojového vybavení T: 24.2.2020

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Připočet:	kpl	1		758 946,36	758 946,36
viz příložený položkový rozpočet o počtu ... stran		celkem		758 946,36	758 946,36

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,20%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,20%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet


Příloha č.2 Harmonogram stavby



Datum předložení změny:	05.12.2019	ZL č.	02
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nové termíny pro Milník č.14 - kompletace profesí (svítidla, baterie, ot.tělesa, hyg.zař) T: 13. 3. 2020, Milníku č.15 - stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP+4NP T: 16. 3. 2020, Milníku č.27 - stavební připravenost pro montáž přístrojového vybavení T: 16. 3. 2020

Dne: 5. 12. 2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 

Vyjádření TDS:

Dne: 5. 12. 2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 5. 12. 2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 5. 12. 2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny mají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 758 946,36 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 a odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy



Výkaz výměr - ZL 21

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Část: D1-02-08 Silnoproudá elektrotechnika

JKSO:


Datum: 5. 12. 2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem
Systémy pro ovládání žaluzií a rolet.								
1	1		Rozvaděče					
3			Rozvaděč RS1.1					
4			Změna: budou osazeny jističe 16A/1/C místo navržených jističů 16A/1/B (ozn. ve schématu FA126 až FA129)	kpl	1,00	1 574,06	0,00	1 574,06
6			Rozvaděč RS1.2					
7			Změna: budou osazeny jističe 16A/1/C místo navržených jističů 16A/1/B (ozn. ve schématu FA125 a FA126)	kpl	1,00	1 083,68	0,00	1 083,68
9			Rozvaděč RS2.1					
10			Změna: budou osazeny jističe 16A/1/C místo navržených jističů 16A/1/B (ozn. ve schématu FA115 až FA117)	kpl	1,00	1 328,88	0,00	1 328,88
12			Rozvaděč RS2.2					
13			Změna: budou osazeny jističe 16A/1/C místo navržených jističů 16A/1/B (ozn. ve schématu FA100 a FA101)	kpl	1,00	1 083,63	0,00	1 083,63
15			Rozvaděč RS3.1					
16			Změna: budou osazeny jističe 16A/1/C místo navržených jističů 16A/1/B (ozn. ve schématu FA128 až FA130)	kpl	1,00	1 328,88	0,00	1 328,88
18			Rozvaděč RS3.2					
19			Změna: budou osazeny jističe 16A/1/C místo navržených jističů 16A/1/B (ozn. ve schématu FA120 a FA121)	kpl	1,00	1 083,63	0,00	1 083,63
20								
21	2		Montážní materiál					
22	71		Trubka PVC pod omítku, typ 1423 (přívody k pohonům venkovních žaluzií)	m	720,00	12,90	35,20	34 632,00
23	83		Trubka D29 UV odolná (přívod ke kombi čidlu na střeše)	m	30,00	15,30	35,20	1 515,00
24	84		Krabice přístrojová typ KU 68/2, LA1	ks	360,00	7,50	35,20	15 372,00
25	87		Krabice odbočná se svorkovnicí typ KR 125	ks	83,00	129,70	175,90	25 364,80
26			Krabice odbočná pro odbočku sběrnice na patře a k jednotlivým MoCo	ks	41,00	129,70	175,90	12 529,60
27			Nosná konstrukce pro upevnění kombi čidla k rozvaděči MaR na střeše	kpl	1,00	2 779,28	5 706,78	8 486,06
27	38 (ochv)		PVC příchytka 5325 FB, tmavě šedá	ks	4800,00	4,50	15,10	94 080,00
28								
29	3		Kabely včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do stavebních konstrukcí), ukončení v rozvaděcích, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou. Nejsou obsaženy silové napájecí přívody od rozvaděčů do jednotlivých místností (jsou v základním projektu silnoproudu).					
30	110		Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ² pevně	m	6800	20,40	17,10	255 000,00
31	98 (EP5)		Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 mm ² pevně	m	3250	20,20	15,10	114 725,00
32	108		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	1350	12,40	17,10	39 825,00
32	109		Kabel CYKY-0 3x1,5 mm ²	m	1650	12,40	17,10	48 675,00
33								
34	4		Ovladače					
35	165		Ovladač žaluzií, pod omítku, 10A, 250V, IP20	ks	20,00	230,30	105,50	6 716,00
36	165		Ovladač rolet, pod omítku, 10A, 250V, IP20	ks	20,00	230,30	105,50	6 716,00
37			Svodič přepětí - elektronická ochrana sběrnice proti blesku (připojení kombi čidla přes svodič přepětí na sběrnici k centrální řídící jednotce - umístění svodiče přepětí ve 4.np)	ks	1,00	4 446,84	537,12	4 983,96
38			Svodič přepětí - elektronická ochrana zdroje 24V DC proti blesku (připojení kombi čidla přes svodič přepětí na sběrnici ke zdroji 24V DC - umístění svodiče přepětí ve 4.np)	ks	1,00	4 446,84	537,12	4 983,96
39								
40	6		Ostatní					
43			Dopravné	kpl	1,00		6 810,87	6 810,87
44			Podružný materiál	kpl	1,00		2 724,35	2 724,35
45			Výchozí revize	hod	12,00		402,00	4 824,00
46			Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		11 600,00	11 600,00


47	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	51 900,00	51 900,00
Celkem bez DPH					758 500,00

ID	Číslo úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	18
1	1	Podpis SoD - předání výzvy k převzetí staveniště	0 dny	11.10. 18	11.10. 18		III.
2	2	Předání staveniště	0 dny	18.10. 18	18.10. 18		IV.
3	90	součinnost klienta - termín předání závazné dokumentace interiéru (laboratorní technika, audiovizuální technika, interier)	0 dny	10.06. 19	10.06. 19		11.10. 18.10.
4							
5		Zahájení stavebních prací	1 den	23.10. 18	23.10. 18	2FS+5 dny	
6	3	Zpracování výkresů výztuže	208 dny	22.10. 18	17.05. 19	1	
7	4	Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny, přípojek a osvětlení)	21 dny	23.10. 18	12.11. 18	2FS+5 dny	
8	5	Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ)	14 dny	18.10. 18	31.10. 18	2	
9	6	01 Přípravné a demoliční práce včetně likvidace dřevin + sejmутí ornice	36 dny	23.10. 18	27.11. 18	2FS+5 dny	
10		Milník č.1 - Přípravné a demoliční práce vč.likvidace dřevin + sejmутí ornice	0 dny	27.11. 18	27.11. 18	9	
11	7	Vytýčení stavby (KPS)	8 dny	28.11. 18	05.12. 18	9	
12	8	výkop stavební jámy na pilotovací rovinu	30 dny	06.12. 18	04.01. 19	11	
13		Milník č.2 - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu	0 dny	04.01. 19	04.01. 19	12	
14	9	Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)	5 dny	05.01. 19	09.01. 19	12	
15		Milník č.3 - kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)	0 dny	09.01. 19	09.01. 19	14	
16	10	piloty + základová deska (na podkladním betonu)	51 dny	10.01. 19	01.03. 19	14	
17		Milník č.4 - piloty + základová deska (na podkladním betonu)	0 dny	01.03. 19	01.03. 19	16	
18	11	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	1 den	02.03. 19	02.03. 19	16	
19		Nevhodné klimatické podmínky 3.3.2019	1 den	03.03. 19	03.03. 19	18	
20		Nevhodné klimatické podmínky 4.3.2019	1 den	04.03. 19	04.03. 19	19	
21		Nevhodné klimatické podmínky 5.3.2019	1 den	05.03. 19	05.03. 19	20	
22	11	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	1 den	06.03. 19	06.03. 19	21	
23		Nevhodné klimatické podmínky 7.3.2019	1 den	07.03. 19	07.03. 19	22	
24		Nevhodné klimatické podmínky 8.3.2019	1 den	08.03. 19	08.03. 19	23	
25		Nevhodné klimatické podmínky 9.3.2019	1 den	09.03. 19	09.03. 19	24	
26	11	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	3 dny	10.03. 19	12.03. 19	25	
27		Nevhodné klimatické podmínky 13.3.2019	1 den	13.03. 19	13.03. 19	26	
28	11	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	11 dny	14.03. 19	24.03. 19	27	
29		Nevhodné klimatické podmínky 25.3.2019	1 den	25.03. 19	25.03. 19	28	
30	11	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	10 dny	26.03. 19	04.04. 19	29	
31		Milník č.5 - betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	0 dny	04.04. 19	04.04. 19	30	
32	12	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1NP-2NP	75 dny	05.04. 19	18.06. 19	31	
33		Milník č.6 - betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1NP-2NP	0 dny	18.06. 19	18.06. 19	32	
34	13	betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 3NP - 4NP vč. Střech	56 dny	19.06. 19	13.08. 19	33	
35		Milník č.7 - betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 3NP - 4NP vč. Střech	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	34	
36	14	Dokončení monolitického žb skeletu vč.schodišť - dokončení hrubé stavby	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	35	
37	15	SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 1PP , 1NP a 2NP včetně strojoven	67 dny	10.07. 19	14.09. 19	39SS+21 dny	
38	16	SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 3NP-4NP včetně strojoven	66 dny	04.09. 19	08.11. 19	41SS+21 dny	
39	17	zděné příčky, SDK příčky 1 PP - 2 NP	120 dny	19.06. 19	16.10. 19	32	
40		Montované příčky 1 PP - 2 NP	49 dny	10.11. 19	28.12. 19	43	
41	18	zděné příčky, SDK příčky 3 NP - 4 NP	95 dny	14.08. 19	16.11. 19	34	
42		Montované příčky 3 NP - 4 NP	35 dny	24.11. 19	28.12. 19	45	
43	19	realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	47 dny	24.09. 19	09.11. 19	39FS-23 dny	
44		Milník č.8 - realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	0 dny	09.11. 19	09.11. 19	43	
45	20	realizace podlah (bez finální vrstvy) 3 NP - 4 NP	45 dny	10.10. 19	23.11. 19	41FS-38 dny	
46	21	Vzorová místnost 1 - kancelář např. 334 nebo 304 nebo 317	21 dny	15.01. 19	04.02. 19		
47	22	Vzorová místnost 2 - sociální zařízení např. 340 nebo 417a	21 dny	15.01. 19	04.02. 19		
48	23	D+M podhledy (bez kazet) 1PP - 2NP	37 dny	26.11. 19	01.01. 20	43FS+16 dny	
49	24	D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP	38 dny	20.12. 19	26.01. 20	44FS+40 dny	
50		Milník č.9 - D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP	0 dny	26.01. 20	26.01. 20	49	
51	25	realizace fasádního pláště včetně oken a konstr. souvisejících	275 dny	05.07. 19	04.04. 20	35FS-40 dny	
52		realizace klempířských konstrukcí	166 dny	22.10. 19	04.04. 20	51SS+109 dny	
53		Milník č.10 - realizace klempířských konstrukcí	0 dny	05.04. 20	05.04. 20	52FS+1 den	
54	27	realizace střešního pláště	113 dny	16.08. 19	06.12. 19	34FS+2 dny	
55		Milník č.11 - realizace střešního pláště	0 dny	13.12. 19	13.12. 19	54FS+7 dny	
56	28	zátopová zkouška na všech střeších	6 dny	28.03. 20	02.04. 20	54FS+112 dny	
57		Milník č.12 - zátopová zkouška na všech střeších	0 dny	04.04. 20	04.04. 20	56FS+2 dny	
58	29	realizace zámečnických konstrukcí	102 dny	24.11. 19	04.03. 20	45	
59	30	realizace prvků vnějšího stínění	62 dny	25.10. 19	25.12. 19	45FS-30 dny	
60	31	realizace prvků vnitřního stínění	31 dny	24.11. 19	24.12. 19	45	
61	32	omítky , obklady , dlažby (vnitřní) 1PP - 2NP	132 dny	26.08. 19	04.01. 20	37FS-20 dny	
62	33	omítky , obklady , dlažby (vnitřní) 3PP - 4NP	98 dny	20.10. 19	25.01. 20	38FS-20 dny	
63		Milník č.13 - omítky , obklady , dlažby (vnitřní) 3PP - 4NP	0 dny	01.02. 20	01.02. 20	62FS+7 dny	
64	34	finální podlahy	63 dny	24.11. 19	25.01. 20	45SS+45 dny	
65	35	malby,nátěry	60 dny	24.11. 19	22.01. 20	61SS+90 dny	
66	36	dodávka a montáž vnitřních dveří	27 dny	11.01. 20	06.02. 20	62FS-15 dny	
67	37	kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	58 dny	16.01. 20	13.03. 20	62FS-10 dny	
68		Milník č.14 - kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	0 dny	13.03. 20	13.03. 20	67	
69	38	Milník č.15 - Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP + 4NP	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny	

© 10.06.



ovrchové podmínky staveniště, změnu elektro - žaluzie a změnu dispozic strojeven "



Datum předložení změny:	11.12.2019	ZL č.	022
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 07 Úprava komunikací a zpevněných ploch

Název změny:	Provedení sanace pláň
--------------	-----------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nepředvídatelné podpovrchové podmínky staveniště - neúnosná pláň pod zpevněné plochy a komunikace. Zhotovitel dále provedl dne 24.10.2019 kopanou sondou in-situ pro ověření skladby podloží pro navržené zpevněné plochy a komunikace, kdy bylo zastiženo nevyhovující a zcela nevhodné podloží pro pláň dle platných ČSN. AD v součinnosti s geotechnikem provedli zhodnocení podloží a vydali svá stanoviska dne 20.11.2019 a 22.11.2019. Obě tato stanoviska hodnotí zastižené geologické podmínky jako nevhodné pro provedení skladeb komunikací a zpevněných ploch dle PD a připojují návrh sanace podloží, tak aby bylo možné provést následné konstrukční vrstvy dle PD. Tato vyjádření a návrh sanace je přílohou č.2. S přihlédnutím k navýšení objemu práce a probíhajícímu zimnímu období, ve kterém byly tyto nepředvídatelné okolnosti zjištěny a popsány, mají výše zmíněné skutečnosti reálný dopad do celkové doby provedení díla a souvisejících činností a milníků. Jedná se výhradně o části díla, které s provedením zpevněných ploch a komunikací přímo souvisí, zejména části objektu veřejného osvětlení, oplocení, závorového systému, vodorovného značení, závlahového systému a sadových úprav. S přihlédnutím k dodržení technologických postupů výstavby se předpokládá možnost zahájení prací na sanacích pláň, včetně přeložky potrubní trasy kanalizace od 15.3.2020. Po dokončení těchto prací je možné pokračovat v provádění následných konstrukčních skladeb zpevněných ploch a komunikací.

Nové řešení:

Sanace pláň - odtěžením a náhradou vrstvami hutněného kameniva, vč. separační geotextílie

Původní řešení v PD:

skladby dle PD SO07

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

VO, závorový systém, závlahový systém, sadové úpravy.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	792 472,71		792 472,71
viz přiložený položkový rozpočet o počtustran	celkem		792 472,71		792 472,71

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,21%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,21%


PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Vyjádření geologa
Příloha č.3 Harmonogram stavby


Datum předložení změny:	11.12.2019	ZL č.	022
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Má dopad na celkovou dobu pro dokončení, viz. aktualizace HMG

Dne: 11.12.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 11.12.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 11.12.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 

Vyjádření objednatele:

Dne: 11.12.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny mají vliv HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 792 472,71 Kč. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 a odst. 6 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

KAPITULACE STAVBY

14300

Stavba: Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

KSO:
Místo: Praha 6 - Suchbátov

CC-CZ:
Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	792 472,71
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	792 472,71	166 419,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	958 891,98
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Id: 14300

Stavba: Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Místo: Praha 6 - Suchdol

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		792 472,71	958 891,98
ZL22	Provedení sanace pláně	792 472,71	958 891,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Objekt:

ZL22 - Provedení sanace pláňe

KSO:

Místo: Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			792 472,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	792 472,71	21,00%	166 419,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			958 891,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Objekt:

ZL22 - Provedení sanace pláňe

Místo:

Praha 6 - Suchbát

Datum:

11.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	792 472,71
1 - Zemní práce	581 534,96
2 - Zakládání	209 146,89
5 - Komunikace pozemní	221 090,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 624,71
998 - Přesun hmot	37 573,25
Ostatní - Ostatní	38 099,32
VN - Vedlejší náklady	210 937,75
ON - Ostatní	164 053,97
	46 883,78

Pozn.1:

Tato výše nákladů platí za předpokladu, že Objednatel poskytne Zhotoviteli a jeho subdodavatelům pro komunikace, sadové úpravy a závlahový systém prostory, které může využívat jako ZS, tzn. místnost pro THP Zhotovitele, sklad pro Zhotovitele, místnosti a sklady pro subdodavatele Zhotovitele, sociální zázemí pro subdodavatele Zhotovitele a současně Objednatel hradí náklady spojené se spotřebou energií potřebných pro provedení prací a provoz Zhotovitele.

Pozn.2:

Výše vedlejších a ostatních nákladů je stanovena na dobu prodloužení výstavby o 30 dní a uvažuje v této době pouze s prováděním prací dle tohoto změnového listu a prací přímo navazujících.

Pozn.3:

Nabídková cena je kalkulována jako limitní a nepřekročitelná.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Objekt:

ZL22 - Provedení sanace pláňe

Místo:

Praha 6 - Suchdol

Datum:

11.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

792 472,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				581 534,96
D	1		Zemní práce				209 146,89
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,600	223,60	10 866,96
	VV		Hlavní přístupový chodník				
	VV		324*0,15		48,600		
	VV		Součet		48,600		
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	233,448	177,00	41 320,30
	VV		Komunikace ke skleníkům				
	VV		167*0,65+68,5*0,65		153,075		
	VV		Vjezd do garáže				
	VV		106*0,65+17,65*0,65		80,373		
	VV		Součet		233,448		
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	141,024	18,80	2 651,25
	VV		položka 1				
	VV		233,448*0,5		116,724		
	VV		položka 2				
	VV		48,6*0,5		24,300		
	VV		Součet		141,024		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	282,048	156,80	44 225,13
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	282,048	14,10	3 976,88
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	507,686	209,00	106 106,37
	VV		282,048*1,8		507,686		
D	2		Zakládání				221 090,79
9	K	291111111.V1	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 63/125	m3	197,533	1 119,26	221 090,79
	VV		Komunikace ke skleníkům				
	VV		167*0,55+68,5*0,55		129,525		
	VV		Vjezd do garáže				
	VV		106*0,55+17,65*0,55		68,008		
	VV		Součet		197,533		
D	5		Komunikace pozemní				75 624,71
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	683,150	110,70	75 624,71
	VV		Komunikace ke skleníkům				
	VV		167+68,5		235,500		
	VV		Vjezd do garáže				
	VV		106+17,65		123,650		
	VV		Hlavní přístupový chodník				
	VV		324		324,000		
	VV		Součet		683,150		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 573,25
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	683,150	55,00	37 573,25
	VV		Komunikace ke skleníkům				
	VV		167+68,5		235,500		
	VV		vjezd do garáže				
	VV		106+17,65		123,650		
	VV		Hlavní přístupový chodník				
	VV		324		324,000		
	VV		Součet		683,150		
D	998		Přesun hmot				38 099,32
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	617,493	61,70	38 099,32

Ostatní

Ostatní

210 027,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
D VN			Vedlejší náklady				164 970,19
12	K	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,000	5 083,78	5 083,78
13	K	00514R	Náklady spojené s prodloužením doby výstavby	soubor	1,000	158 970,19	158 970,19
D ON			Ostatní				46 883,78
14	K	005261019R	Finanční náklady	soubor	1,000	46 883,78	46 883,78

- Pozn.1: Tato výše nákladů platí za předpokladu, že Objednatel poskytne Zhotoviteli a jeho subdodavatelům pro komunikace, sadové úpravy a závlahový systém prostory, které může využívat jako ZS, tzn. místnost pro THP Zhotovitele, sklad pro Zhotovitele, místnosti a sklady pro subdodavatele Zhotovitele, sociální zázemí pro subdodavatele Zhotovitele a současně Objednatel hradí náklady spojené se spotřebou energií potřebných pro provedení prací a provoz Zhotovitele.
- Pozn.2: Výše vedlejších a ostatních nákladů je stanovena na dobu prodloužení výstavby o 30 dní a uvažuje v této době pouze s prováděním prací dle tohoto změnového listu a prací přímo navazujících.
- Pozn.3: Nabídková cena je kalkulována jako limitní a nepřekročitelná.



ČZU SUCHDOL – VÝUKOVÝ PAVILON FTZ

ÚPRAVA PLÁNÍ A AZ KOMUNIKACÍ A MANIPULAČNÍCH PLOCH

Na základě zjištěných podmínek v místě **přístupového chodníku** je možno plán výškově upravit, vyspádovat, začistit, překrýt separační geotextílií a pokládat konstrukční vrstvy dle PD, resp. návrhu projektanta.

V místě **příjezdové rampy** bude nutno humózní zeminy z podloží komunikace odstranit, jsou dle platných ČSN pro plán a AZ zcela nevhodné*. Pokud zůstanou v AZ a v dosahu klimatických vlivů, mohou být příčinou následných deformací povrchu komunikace. V dalším postupu se lze ztotožnit s níže uvedeným postupem navrženým projektantem Ing. Michalem Pavelkou.

Postup sanace: odstranění humusních vrstev v nutné míře* - průměrná tl. sejmuté vrstvy 50cm (min tl. 20cm zajištění únosnosti s ohledem na otevřenou konstrukci přes zimní období, max tl. sanace 0,8m pod úroveň pláň - rozsah aktivní zóny - dle geologických sond se nepředpokládá neúnosné podloží hlouběji jak 60cm)

Rozsah sanace je ploše komunikace ke skleníkům tedy 167m² + rozšíření 68,5m², dále komunikace v nájezdu do garáží 106m² + 17,65m²(rozšíření)

Sanace proběhne výměnou vrstev kameniva - frakce 63-125 v. tl. 40cm následně 0-32 - 10cm položení separační geotextilie 300g/m² (jež zabrání v budoucnosti pronikání jemných jílových částí do konstrukce komunikace)

Následně již navržená skladba komunikace kde dle TP 170(D1-N-2-PIII) min únosnost na pláni 45MPa a pod živичnými vrstvami 100MPa. Jež by měli být dodrženy.

V Ohrobci 20.11.2019

Zpracoval : Martin Jech

autorizovaný technik ČKAIT pro geotechniku č.0012265
odborná způsobilost MŽP v inženýrské geologii č.2265/2015
a hydrogeologii č. 2410/2019



Pavilon FTZ v areálu ČZU

Vyjádření projektanta:

ÚPRAVA PLÁN KOMUNIKACÍ a MANIPULAČNÍCH PLOCH

Na základě zjištěných skutečností při výstavbě zpevněných ploch, byl projektant osloven k vydání stanoviska k dané problematice. V místě příjezdové rampy bylo zjištěno kopanou sondou přítomnost humusní vrstvy v tl. Cca 30cm jež je překrytá rostlou zeminou. Hloubka spodní hrany humusní vrstvy je přibližně 50cm pod pláni zpevněných ploch. Projektant tu situaci vyhodnotil a navrhl postup sanace aktivní zóny podloží zpevněných ploch.

Postup sanace:

Odstranění humusních vrstev v nutné míře* - průměrná tl. sejmuté vrstvy 50cm (min tl. 20cm zajištění únosnosti s ohledem na otevřenou konstrukci přes zimní období, max tl. sanace 0,8m pod úroveň pláně- rozsah aktivní zóny - dle geologických sond se nepředpokládá neúnosné podloží hlouběji jak 60cm)

Rozsah sanace:

V ploše komunikace ke skleníkům tedy 167m² + rozšíření 68,5m², dále komunikace v nájezdu do garáží 106m² + 17,65m²(rozšíření). Sanace proběhne výměnou vrstev kameniva - frakce 63-125 v. tl. 40cm následně 0-32 - 10cm položení separační geotextilie 300g/m² (jež zabraní v budoucnosti pronikání jemných jílových částí do konstrukce komunikace) Následně již navržená skladba komunikace kde dle TP 170(DI-N-2-PIII) min únosnost na pláni 45MPa a pod živичnými vrstvami 100MPa. Jež by měli být dodrženy.

ZJIŠTĚNÝ STAV SANOVANÝ STAV

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY	KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ODTĚŽIT ORGANICKÉ ZEMINY V PROMĚNLIVÉ TLOUŠŤCE VRSTVY 200-800mm	NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE HMOTNOSTI 300G/M ² ŠD 0-32 - TL. 100mm DRCENÉ KAMENIVO 63-125 V PROMĚNLIVÉ TLOUŠŤCE

POVRCH ZP. PLOCHY

Edef,2 = min 45 (30) MPa

SANACE



V Ostravě dne 22.11. 2019

Vypracoval: Ing. Michal Pavelka

Novák Jan

Od: Petr Strakoš (CHVÁLEK ATELIER s.r.o.) <strakos@chvalekatelier.cz>
Odesláno: 13. listopadu 2019 10:13
Komu: Novák Jan; 'Vladislav Vondra'; 'Fibír Tomáš'; Jukl Tomáš; 'Zdeněk Očenášek'; Kramoliš Martin; Kozman Jiří; 'Jungmannová Miloslava'; tamara.stankova@gmail.com; 'Václav Polata'
Předmět: ČZÚ - FTZ - únosnost pláň

Dobrý den

Přeposílám vyjádření zpracovatele projektu komunikací k problému podloží

S přátelským pozdravem

Petr Strakoš



Petr Strakoš

projektant

CHVÁLEK ATELIER s.r.o.

Kafkova 1064/12

702 00 Ostrava

IČO: 057 25 674

www.chvalekatelier.cz

E: strakos@chvalekatelier.cz

T: +420 595 693 255

M: +420 733 128 392

3 D ARCHITEKTURA & DESIGN

Nalezené organické vrstvy se musí odstranit. Asi se jedná o nějaké čočky, což se v průzkumu neobjevilo. Suché jílové vrstvy podle parametrů zkoušek mají únosnost 39,4 MPa což je dobré.

Postup sanace : odstranění humusních vrstev v nutné míře - průměrná tl. sejmuté vrstvy 50cm (min tl. 20cm zajištění únosnosti s ohledem na otevřenou konstrukci přes zimní období, max tl. sanace 0,8m pod úroveň pláň- rozsah aktivní zóny - dle geologických sond se nepředpokládá neúnosné podloží hlouběji jak 60cm)

Rozsah sanace je ploše komunikace ke skleníkům tedy 167m² + rozšíření 68,5m², dále komunikace v nájedzu do garáží 106m² + 17,65m²(rozšíření)

Sanace proběhne výměnou vrstev kameniva - frakce 63-125 v.tl. 40cm následně 0-32 - 10cm , položení separační geotextilie 300g/m² (jež zabraní v budoucnosti pronikání jemných jílových částí do konstrukce komunikace)

Následně již navržená skladba komunikace kde dle TP 170(DI-N-2-PIII) min únosnost na pláni 45MPa a půd živichýma vrstvama 100MPa. Jež by měli být dodrženy.

Sanace podloží přístupového chodníku bude daleko menší míře - při odkopu nebyly zjištěny organické části tedy navrhuji pouze sjednocení únosnosti pláň výměnou 10cm-15cm jílovité podkladní vrstvy s opětovným položením separační geotextilie. (s ohledem na požadovaný pojezd zásobovacích vozidel po této chodníkové ploše). plocha sanace - 324m²

S přáním krásného dne.


Ing. Michal Pavelka

Via Comperta s.r.o.

ČZU SUCHDOL – VÝUKOVÝ PAVILON FTZ

POSOUZENÍ PLÁNÍ BUDOUCÍCH KOMUNIKACÍ A MANIPULAČNÍCH PLOCH

Na základě požadavku vedení stavby jsem provedl posouzení plání budoucích komunikací a manipulačních ploch v okolí pavilonu FTZ, jejichž plán se bude nacházet v prostředí sprašových hlín tř. F6/CL (v případě hlavního přístupového chodníku) a v prostředí humózních hlín tř. F5/ML (v případě příjezdové rampy a vjezdu do garáže, viz foto s popisem níže). V místě přístupového chodníku byla dne 24.10.2019 provedena na neupravené pláni, tvořené sprašovými hlínami velmi pevné konzistence byla provedena referenční statická zatěžovací zkouška s výsledkem $E_{def2} = 39,4$ MPa (při poměru 2,46). Je však třeba upozornit, že se jedná o hodnotu pro tyto zeminy při zastižené velmi pevné konzistenci, při změně konzistence na tuhou (saturaci vodou) dojde k dramatickému poklesu hodnoty E_{def2} až o 60% (tj. na cca 15-20 MPa).




V místě příjezdové rampy je projektovaná pláň tvořena původními i nepůvodními jílovitými humózními hlínami tř. F5/ML, které nelze v žádném případě v podloží komunikace ponechat. Pod těmito zeminami se nacházejí sprašové hlíny tř. F6/CL tentokrát tuhé konzistence (s $E_{def2} \approx 15$ MPa), které jsou dle platných ČSN pro pláň a AZ komunikací bez úpravy nevhodné. Pláň bude nutno bezpodmínečně situovat pod vrstvu humózních zemin a sprašové hlíny v jejich podloží buď stabilizovat zapravením pojiva (v tomto případě CaO), nebo provést výměnu zemin v dostatečné mocnosti.

V Ohrobci 12.11.2019

Zpracoval : Martin Jech


autorizovaný technik ČKAIT pro geotechniku č. 0012265
odborná způsobilost MŽP v inženýrské geologii č. 2265/2015
a hydrogeologii č. 2410/2019

Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	118	III.	2. půlrok	IV.
1	Podpis SoD - předání výzvy k převzetí staveniště	0 dny	11.10. 18	11.10. 18					11.10.
2	Předání staveniště	0 dny	18.10. 18	18.10. 18					18.10.
3	90 součinnost klienta - termín předání závazné dokumentace interiéru (laboratorní technika, audiovizuální technika, interier)	0 dny	10.06. 19	10.06. 19					
4									
5	Zahájení stavebních prací	1 den	23.10. 18	23.10. 18	2FS+5 dny				
6	3 Zpracování výkresů výztuže	208 dny	22.10. 18	17.05. 19	1				
7	4 Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny, přípojek a osvětlení)	21 dny	23.10. 18	12.11. 18	2FS+5 dny				
8	5 Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ)	14 dny	18.10. 18	31.10. 18	2				
9	6 01 Přípravné a demoliční práce včetně likvidace dřevin + sejmutí ornice	36 dny	23.10. 18	27.11. 18	2FS+5 dny				
10	Milník č.1 - Přípravné a demoliční práce vč.likvidace dřevin + sejmutí ornice	0 dny	27.11. 18	27.11. 18	9				
11	7 Vytýčení stavby (KPS)	8 dny	28.11. 18	05.12. 18	9				
12	8 výkop stavební jámy na pilotovací rovinu	30 dny	06.12. 18	04.01. 19	11				
13	Milník č.2 - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu	0 dny	04.01. 19	04.01. 19	12				
14	9 Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)	5 dny	05.01. 19	09.01. 19	12				
15	Milník č.3 - Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)	0 dny	09.01. 19	09.01. 19	14				
16	10 piloty + základová deska (na podkladním betonu)	51 dny	10.01. 19	01.03. 19	14				
17	Milník č.4 - piloty + základová deska (na podkladním betonu)	0 dny	01.03. 19	01.03. 19	16				
18	11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	1 den	02.03. 19	02.03. 19	16				
19	Nevhodné klimatické podmínky 3.3.2019	1 den	03.03. 19	03.03. 19	18				
20	Nevhodné klimatické podmínky 4.3.2019	1 den	04.03. 19	04.03. 19	19				
21	Nevhodné klimatické podmínky 5.3.2019	1 den	05.03. 19	05.03. 19	20				
22	11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	1 den	06.03. 19	06.03. 19	21				
23	Nevhodné klimatické podmínky 7.3.2019	1 den	07.03. 19	07.03. 19	22				
24	Nevhodné klimatické podmínky 8.3.2019	1 den	08.03. 19	08.03. 19	23				
25	Nevhodné klimatické podmínky 9.3.2019	1 den	09.03. 19	09.03. 19	24				
26	11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	3 dny	10.03. 19	12.03. 19	25				
27	Nevhodné klimatické podmínky 13.3.2019	1 den	13.03. 19	13.03. 19	26				
28	11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	11 dny	14.03. 19	24.03. 19	27				
29	Nevhodné klimatické podmínky 25.3.2019	1 den	25.03. 19	25.03. 19	28				
30	11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	10 dny	26.03. 19	04.04. 19	29				
31	Milník č.5 - betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP	0 dny	04.04. 19	04.04. 19	30				
32	12 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1NP-2NP	75 dny	05.04. 19	18.06. 19	31				
33	Milník č.6 - betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1NP-2NP	0 dny	18.06. 19	18.06. 19	32				
34	13 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 3NP - 4NP vč. Střech	56 dny	19.06. 19	13.08. 19	33				
35	Milník č.7 - betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 3NP - 4NP vč. Střech	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	34				
36	14 Dokončení monolitického žb skeletu vč.schodišť - dokončení hrubé stavby	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	35				
37	15 SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda, topení ...) v 1PP, 1NP a 2NP včetně strojoven	67 dny	10.07. 19	14.09. 19	39SS+21 dny				
38	16 SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda, topení ...) v 3NP-4NP včetně strojoven	66 dny	04.09. 19	08.11. 19	41SS+21 dny				
39	17 zděné příčky, SDK příčky 1 PP - 2 NP	120 dny	19.06. 19	16.10. 19	32				
40	Montované příčky 1 PP - 2 NP	49 dny	10.11. 19	28.12. 19	43				
41	18 zděné příčky, SDK příčky 3 NP - 4 NP	95 dny	14.08. 19	16.11. 19	34				
42	Montované příčky 3 NP - 4 NP	35 dny	24.11. 19	28.12. 19	45				
43	19 realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	47 dny	24.09. 19	09.11. 19	39FS-23 dny				
44	Milník č.8 - realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	0 dny	09.11. 19	09.11. 19	43				
45	20 realizace podlah (bez finální vrstvy) 3 NP - 4 NP	45 dny	10.10. 19	23.11. 19	41FS-38 dny				
46	21 Vzorová místnost 1 - kancelář např. 334 nebo 304 nebo 317	21 dny	15.01. 19	04.02. 19					
47	22 Vzorová místnost 2 - sociální zařízení např. 340 nebo 417a	21 dny	15.01. 19	04.02. 19					
48	23 D+M podhledy (bez kazet) 1PP - 2NP	37 dny	26.11. 19	01.01. 20	43FS+16 dny				
49	24 D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP	38 dny	20.12. 19	26.01. 20	44FS+40 dny				
50	Milník č.9 - D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP	0 dny	26.01. 20	26.01. 20	49				
51	25 realizace fasádního pláště včetně oken a konstr. souvisejících	275 dny	05.07. 19	04.04. 20	35FS-40 dny				
52	26 realizace klempířských konstrukcí	166 dny	22.10. 19	04.04. 20	51SS+109 dny				
53	Milník č.10 - realizace klempířských konstrukcí	0 dny	05.04. 20	05.04. 20	52FS+1 den				
54	27 realizace střešního pláště	113 dny	16.08. 19	06.12. 19	34FS+2 dny				
55	Milník č.11 - realizace střešního pláště	0 dny	13.12. 19	13.12. 19	54FS+7 dny				
56	28 zátopová zkouška na všech střeších	6 dny	28.03. 20	02.04. 20	54FS+112 dny				
57	Milník č.12 - zátopová zkouška na všech střeších	0 dny	04.04. 20	04.04. 20	56FS+2 dny				
58	29 realizace zámečnických konstrukcí	102 dny	24.11. 19	04.03. 20	45				
59	30 realizace prvků vnějšího stínění	62 dny	25.10. 19	25.12. 19	45FS-30 dny				
60	31 realizace prvků vnitřního stínění	31 dny	24.11. 19	24.12. 19	45				
61	32 omítky, obklady, dlažby (vnitřní) 1PP - 2NP	132 dny	26.08. 19	04.01. 20	37FS-20 dny				
62	33 omítky, obklady, dlažby (vnitřní) 3PP - 4NP	98 dny	20.10. 19	25.01. 20	38FS-20 dny				
63	Milník č.13 - omítky, obklady, dlažby (vnitřní) 3PP - 4NP	0 dny	01.02. 20	01.02. 20	62FS+7 dny				
64	34 finální podlahy	63 dny	24.11. 19	25.01. 20	45SS+45 dny				
65	35 malby,nátěry	60 dny	24.11. 19	22.01. 20	61SS+90 dny				
66	36 dodávka a montáž vnitřních dveří	27 dny	11.01. 20	06.02. 20	62FS-15 dny				
67	37 kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	58 dny	16.01. 20	13.03. 20	62FS-10 dny				
68	Milník č.14 - kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	0 dny	13.03. 20	13.03. 20	67				
69	38 Milník č.15 - Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP + 4NP	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny				



"Pavilon tropického zemědělství - aktualizace HMG ve vazbě na regionální podpora"						
ID	Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
70	39	Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 1PP + 1NP + 2NP	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	69
71	40	O3 Plynoinstace vnitřní	74 dny	28.08. 19	09.11. 19	39SS+70 dny
72	41	ležatá kanalizace (splásková + dešťová) 1PP	25 dny	05.02. 19	01.03. 19	17FS-25 dny
73	42	vnitřní kanalizace ostatní	74 dny	28.08. 19	09.11. 19	39SS+70 dny
74	43	rozvody TUV, SV, cirkulace	68 dny	18.08. 19	24.10. 19	39SS+60 dny
75		Milník č.16 - rozvody TUV, SV, cirkulace	0 dny	31.10. 19	31.10. 19	74FS+7 dny
76	44	Milník č.17 - 05 VZT a klimatizace - zahájení montáže VZT rozvodů	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	39SS+56 dny
77	45	zahájení montáže zařízení pro ochlazování - rozvody chlazení	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	39SS+56 dny
78	46	zahájení montáže rozvodů UT v podlahového vytápění	0 dny	21.09. 19	21.09. 19	39SS+95 dny
79	47	zahájení montáže a osazení fancoilů a otopných těles	0 dny	13.09. 19	13.09. 19	43SS-11 dny
80	48	zahájení montáže a vybavení plynové kotelny, dodávka kotlů	0 dny	09.09. 19	09.09. 19	39SS+83 dny
81	49	Milník č.18 - zahájení montáže rozvodů slinoproud, slaboproud, MAR	0 dny	21.08. 19	21.08. 19	37FS-25 dny
82	50	ukončení montáže všech rozvodů nad podhledem	0 dny	21.11. 19	21.11. 19	48SS-5 dny
83	51	zprovoznění plynové kotelny	0 dny	03.03. 20	03.03. 20	
84	52	Milník č.19 - zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny	0 dny	17.03. 20	17.03. 20	83FS+15 dny
85	53	montáž hromosvodu	200 dny	10.09. 19	27.03. 20	51SS+67 dny
86		Milník č.20 - montáž hromosvodu	0 dny	01.04. 20	01.04. 20	85FS+5 dny
87	54	10 Měření a regulace - montáž prvků, zprovoznění	43 dny	02.01. 20	13.02. 20	48
88	55	04 dokončení retenčních a vsakovacích nádrží	28 dny	30.11. 19	30.11. 19	
89	56	05.1 Zahradní úpravy - Ozelenění	21 dny	02.03. 20	29.03. 20	
90	57	05.2 Zahradní úpravy - Mobilář	63 dny	09.03. 20	29.03. 20	89FS-21 dny
91	58	05.3 Zahradní úpravy - Závahový systém	264 dny	23.10. 19	24.12. 19	
92	59	06 Opěrná stěna a oplocení	0 dny	09.09. 19	29.05. 20	
93		Milník č.21 - 06 Opěrná stěna a oplocení	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	92
94	60	07 Úprava komunikací a zpevněných ploch	303 dny	01.08. 19	29.05. 20	
95		Milník č.22 - 07 Úprava komunikací a zpevněných ploch	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	94
96	61	IO 01.1 Příloška areálových sítí NN	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11
97	62	IO 01.2 Příloška účastnického rozvaděče	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11
98	63	IO 01.3 Příloška vedení CETIN a.s.	31 dny	09.10. 19	08.11. 19	
99		Milník č.23 - IO 01.3 Příloška vedení CETIN a.s.	0 dny	08.11. 19	08.11. 19	98
100	64	IO 01.4 Příloška spláskové kanalizace	110 dny	06.12. 18	10.01. 19	11
101		Milník č.24 - IO 01.4 Příloška spláskové kanalizace	0 dny	10.01. 19	10.01. 19	100
102	65	IO 02 Přípojky vodovodu	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36
103	66	IO 03 Přípojka dešťové kanalizace	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36
104	67	IO 04 Přípojka spláskové kanalizace	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36
105	68	IO05 Přípojka plynovodu	120 dny	14.08. 19	11.12. 19	36
106	69	IO 07 Přípojka elektro NN	115 dny	14.08. 19	06.12. 19	36
107	70	IO 08-1,2 Šachty a SEK (přípojky SLP)	41 dny	23.10. 19	02.12. 19	36FS+70 dny
108	71	IO 09 Areálové osvětlení	72 dny	22.11. 19	01.02. 20	34FS+100 dny
109	72	TZ01 Osobní výtah	110 dny	09.06. 19	26.09. 19	
110	73	TZ02.2 Tepelná čerpadla	44 dny	23.01. 19	07.03. 19	16SS+13 dny
111	74	TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (rozvody v základech)	110 dny	01.08. 19	18.11. 19	
112		TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (ostatní rozvody)	0 dny	10.12. 19	10.12. 19	112FS+22 dny
113		Milník č.25 - TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel	0 dny	17.03. 20	17.03. 20	112FS+120 dny
114	75	Milník č.26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel	0 dny	15.11. 19	20.12. 19	
115	76	TZ03 Fotovoltaické zařízení	36 dny	15.11. 19	20.12. 19	
116	77	TZ05 Nouzový zdroj Dieselagregát	36 dny	15.11. 19	20.12. 19	
117	78	TZ07 EPS rozvody a TZ06 UPS	44 dny	15.11. 19	28.12. 19	
118		Realizace díla pro stavební připravenost ...70 týdnů x 7 = 490 dnů	490 dny	18.10. 18	19.02. 20	
119	79	Milník č.27 - Stavební připravenost pro montáž přístrojového vybavení, laboratorního vybavení, audiovizuální techniky, interiéru, PC a kopírovací techniky, dle přílohy "Dodávky nezahrnuté v předmětu SOD na dodávku stavby"	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny
120	80	vybavení hygienických zařízení	57 dny	11.01. 20	07.03. 20	
121	81	orientační systém bezpečnostní značení (PBR ..)	21 dny	15.02. 20	06.03. 20	
122	82	systém generálního klíče	51 dny	16.01. 20	06.03. 20	
123	83	Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)	41 dny	26.01. 20	06.03. 20	
124		Ostatní a výše neuvedené práce	100 dny	28.11. 19	06.03. 20	
125	84	Předpřijímky	14 dny	25.03. 20	07.04. 20	
126		Milník č.28 - Předpřijímky	0 dny	07.04. 20	07.04. 20	
127		Předávání podkladů ke kolaudaci	1 den	09.04. 20	09.04. 20	
128	85	Milník č.29 - Předání podkladů ke kolaudaci	0 dny	15.05. 20	15.05. 20	
129	86	Milník č.30 - Dokončení stavebních prací	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	
130		Provedení díla dle SOD -78 x 7 = 546 dnů + 8 dní přerušení (klimatické podmínky)	590 dny	18.10. 18	19.02. 20	
131	87	Časová rezerva na hlučné práce apod.	2 dny	06.04. 20	07.04. 20	
132	91	Přejímky stavby	43 dny	17.04. 20	29.05. 20	
133	88	Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací protokol	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	
134	89	Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS) - dle SOD	15 dny	16.06. 20	30.06. 20	
135		Odstavení zařízení staveniště dle SOD	36 dny	24.04. 20	29.05. 20	
136						

liné podpovrchové podmínky staveniště, změnu elektro - žaluzie a změnu dispozic strojeven "



Datum předložení změny:	11.12.2019	ZL č.	023
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 07 Úprava komunikací a zpevněných ploch

Název změny:	Přeložka trasy dešťové kanalizace
--------------	-----------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nepředvídatelné podpovrchové podmínky staveniště - nalezena nezakreslená trasa funkční dešťové kanalizace, výškově kolidující se skladbami uvažované vozovky. Zhotovitel zahájil v souladu se schváleným Harmonogramem výstavby stavební činnosti (v HMG pod ID 60) související s prováděním části díla - zpevněných ploch a komunikací, konkrétně byly zahájeny výkopové a zemní práce pro silniční těleso a přilehlé chodníky. V průběhu zemních prací bylo dne 24.10.2019 (viz. zápis v SD) v prostoru severní části objektu, pod budoucí komunikací, nalezeno potrubí, které bylo následně identifikováno jako funkční dešťová kanalizace DN300 od přilehlých objektů bytových domů. Toto potrubí nebylo v projektové dokumentaci zakresleno a po výškovém zaměření bylo zjištěno, že je v kolizi s konstrukčními vrstvami nově navržené vozovky. Toto zjištění bylo oznámeno na KD č.51 dne 24.10.2019 a AD následně započal se zpracováním projektového řešení přeložky a ochrany této trasy kanalizace. Zápisy ze stavebního deníku a Kontrolních dní jsou přílohou č.1. Je nutné konstatovat a zdůraznit, že s přihlédnutím k navýšení objemu práce a probíhajícímu zimnímu období, ve kterém byly tyto nepředvídatelné okolnosti zjištěny a popsány, mají výše zmíněné skutečnosti reálný dopad do celkové doby provedení díla a souvisejících činností a milníků. Jedná se výhradně o části díla, které s provedením zpevněných ploch a komunikací přímo souvisí, zejména části objektu veřejného osvětlení, oplocení, závorového systému, vodorovného značení, závlahového systému a sadových úprav.

S přihlédnutím k dodržení technologických postupů výstavby se předpokládá možnost zahájení prací na sanacích pláň, včetně přeložky potrubní trasy kanalizace od 15.3.2020. Po dokončení těchto prací je možné pokračovat v provádění následných konstrukčních skladeb zpevněných ploch a komunikací.

Nové řešení:
Přeložka a ochrání trasy dešťové kanalizace


Původní řešení v PD:
nebylo uvažováno

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
SO07 - Úprava komunikací a zpevněných ploch

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč
Odpočet:	kpl	1		0,00
Připočet:	kpl	1	184 909,64	184 909,64
viz příložený položkový rozpočet o počtu ... stran	celkem		184 909,64	184 909,64

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,05%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,05%


PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Řez chráničkou - obetonování, výztuž
Příloha č.3 Kubatury
Příloha č.4 Zápis z KD č. 51, zápis ve stavebním deníku
Příloha č.5 Harmonogram stavby



Datum předložení změny:	11.12.2019	ZL č.	023
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Má dopad na celkovou dobu pro dokončení, viz. aktualizace HMG

Dne: 11.12.2019		za dodavatele:	Martin Kramoliš	Podpis:	
-----------------	--	----------------	-----------------	---------	---

Vyjádření TDS:

Dne: 11.12.2019		za TDS:	Vladislav Vondra	Podpis:	
-----------------	--	---------	------------------	---------	---

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 11.12.2019		za projektanta:	Petr Strakoš	Podpis:	
-----------------	--	-----------------	--------------	---------	---

Vyjádření objednatele:

Dne: 11.12.2019		za objednatele:	Tomáš Fibír	Podpis:	
-----------------	--	-----------------	-------------	---------	---

ZÁVĚR:

Tyto změny mají vliv HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 184 909,64 Kč. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 a odst. 6 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

KAPITULACE STAVBY

Objed: 14300
Stavba: Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

KSO:
Místo: Praha 6 - Suchbát

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			184 909,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	184 909,64	38 831,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			223 740,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14300

Stavba: Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Místo: Praha 6 - Suchbát

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		184 909,64	223 740,66
ZL23	kolize kanalizace - železobetonové žebro	184 909,64	223 740,66

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Objekt:

ZL23 - kolize kanalizace - železobetonové žebro

KSO:

Místo:

Praha 6 - Suchdol

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			184 909,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 909,64	21,00%	38 831,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		223 740,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Objekt:

ZL23 - kolize kanalizace - železobetonové žebro

Místo:

Praha 6 - Suchdol

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 909,64

HSV - Práce a dodávky HSV

184 909,64

1 - Zemní práce

29 792,07

8 - Trubní vedení

139 038,01

998 - Přesun hmot

779,56

OST - Ostatní

15 300,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Projekt: ZL23 - kolize kanalizace - železobetonové žebro

Místo: Praha 6 - Suchbát

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 909,64

D HSV Práce a dodávky HSV

184 909,64

D 1 Zemní práce 29 792,07

37	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	90,90	9 090,00	CS ÚRS 2019 02
33	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	22,000	312,00	6 864,00	CS ÚRS 2019 02
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,317	223,60	2 530,48	CS ÚRS 2019 02

VV Výkop pro potrubí mimo sanované plochy zemní pláně (2,42+3,8)*0,71
VV výkop pro šachty (4,48+4,04)*(0,71+0,1)
VV Součet
11,317

2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	5,659	18,80	106,39	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV položka 1
VV 11,317*0,5
VV Součet
5,659

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,317	156,80	1 774,51	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,317	14,10	159,57	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	20,371	209,00	4 257,54	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV 11,317*1,8
VV Součet
20,371

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,746	194,40	1 117,02	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV podsyp potrubí 22*0,025
VV podsyp šachet (4,48+4,04)*0,1
VV obsyp šachet 4,48*(0,7-0,1)+4,04*(0,7-0,29)
VV Součet
5,746

9	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	10,343	268,00	2 771,92	CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,740	11,40	168,04	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV zemní plán mimo rozsah pod šachtami a potrubí bez chráničky (t. plocha bez sanované zemní pláně a plochy rozšíření komunikací)
VV 6,9+7,84
14,740

11	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	17,320	55,00	952,60	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV Zpevnění pláně pod potrubím a šachtami
VV 4,48+4,04
VV pod podsyp potrubí v chráničce 0,4*22
VV Součet
17,320

D 8 Trubní vedení 139 038,01

12	K	80116	Dod+mont plastová šachta DN600 osazená na stávající potrubí - kompletní sestava, vč. poklopu litinového D400 výška do 1,5m	ks	2,000	13 650,80	27 301,60	
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

15	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	26,000	148,00	3 848,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV 26
26,000

16	M	801014	Dod potrubí PP SN16 DN315 vč. těsnění	m	26,000	1 016,81	26 437,06	
----	---	--------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV		2*1 Součet		2,000 26,000		
WV		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	2,000	381,00	762,00 CS ÚRS 2019 02
21	K 877375211					
22	M 8011015	Přechodka kameninové potrubí/PP 315 mm SN16	ks	2,000	1 222,65	2 445,30
24	K 892381111	Tlakové zkoušky vodou nebo vzduchem na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	26,000	29,10	756,60 CS ÚRS 2019 02
25	K 892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	26,000	62,70	1 630,20
26	K 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 703,40	3 406,80 CS ÚRS 2019 02
31	K 899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	13,134	3 520,00	46 231,68 CS ÚRS 2019 02
WV		22*(1,5*0,51+0,36*0,3+0,4*0,15)		13,134		
32	K 899623181.1	Výztuž žebra z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,667	25 602,50	17 076,87
WV		tlíninky R8				
WV		190*1,4*0,0003946		0,105		
WV		podělná výztuž R14		0,363		
WV		50*6*0,0012084				
WV		šíř 8/100-8/100		0,200		
WV		37*0,005399		0,667		
WV		Součet		23,970		
30	K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	23,970	370,00	8 868,90 CS ÚRS 2019 02
WV		boky žebra		22,440		
WV		2*(0,51*22)				
WV		celá žebra		1,530		
WV		2*(0,51*1,5)		23,970		
WV		Součet				
27	K 899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	40	26,000	10,50	273,00
D	998	Přesun hmot				779,56
34	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,481	67,90	779,56 CS ÚRS 2019 02
D	OST	Ostatní				15 300,00
35	K 9999901	Dodatečná mobilizace dodavatele monolitických konstrukcí	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
36	K 9999902	Příplatek za zimní opatření - monolitické konstrukce	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00

S1


②



Edef,,2 = MIN, 45,0MPa

TR DN 300-PLAST KG/SN16

①



Zápis z kontrolního dne č.51

Projekt:	ČZU – pavilon Fakulty tropického zemědělství / registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514	Zapsal:	Vladislav Vondra (Gleeds)
Předmět:	Kontrolní den	Datum vydání:	27.10.2019
Místo konání:	staveniště - stavební buňky	Revize:	0
Datum a čas:	Čtvrtek 24.10.2019 / 9:30	Distribuce:	Přítomni a omluveni
Datum příštího KD: Čtvrtek 31.10.2019 / 9:30, staveniště – stavební buňky			

Tento zápis je přepisem obsahu jednání a přijatých rozhodnutí, tak jak mu zapisovatel porozuměl. Účastníci jsou informováni, že zápis je distribuován pouze pro účely uceleného záznamu z jednání. Každému z přítomných se doporučuje zapisovat si poznámky dle vlastního uvážení pro pozdější doplnění do zápisu.

Všichni účastníci jsou vyzváni tento zápis pečlivě pročíst a neprodleně písemně upozornit na možné chyby, vynechání nebo korektury. Pokud nebudou uplatněny námitky proti tomuto zápisu do 2 dnů od jeho vydání, je tento zápis považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný. Přeskrtnutý bod „xxxxxx“ nebo bod označený textem „bod bude vymazán (BBV)“ bude z následujícího zápisu vynechán. Neúčast zástupce účastníka výstavby na KD ho nevyvazuje z plnění povinností vyplývajících ze zápisu.

Vysvětlivky:

Přítomní: x ano, - ne

Číslování bodů: Číslo KD / Číslo kapitoly . Pořadí bodu (z příslušného KD)

Typografie: Staré body z předešlých jednání (obyčejně) / **Nový bod nebo úprava starého bodu (tučně) /**

Revize a oprava zápisu z jednání po korektuře (modře)

Společnost	Jméno	Zkr.	Telefon	Email	Přít.
Zástupce Stavebníka (dle SoD Objednatel - Klient) / ČZU					
Zmocněnec ČZU	Jana Vohralíková	JVo	+420 606 677 088	vohralikova@rektorat.czu.cz	
Ředitelka PTO	Miloslava Jungmannová	MJu	+420 602 360 281	jungmannova@rektorat.czu.cz	
Project Manager	Tomáš Fibír	TFi	+420 733 677 034	fibir@rektorat.czu.cz	X
	Josef Kůrka	JKu	+420 604 588 025	kurka@rektorat.czu.cz	
úsek tepelné techniky	Radek Mlejnek	RMI	+420 777 611 676	mlejnek@rektorat.czu.cz	X
TDS (Technický dozor Stavebníka) / GLEEDS					
Ředitel	Tomáš Homola	THo	+420 602 612 480	tomas.homola@gleeds.cz	
Koordinátor TDS	Václav Polata	VPo	+420 602 211 162	vaclav.polata@gleeds.cz	X
TDS	Vladislav Vondra	VVo	+420 603 147 390	vladislav.vondra@gleeds.cz	X
TDS - TZB	Petr Novák	PNo	+420 602 141 889	petr.novak@gleeds.cz	
TDS - elektro	Petr Doležal	PDo	+420 725 889 811	petr.dolezal@gleeds.cz	
TDS - statika	Pavel Janeček	PJa	+420 606 622 020	pavel.janecek@gleeds.cz	
Koordinátor BOZP					
Koordinátor BOZP	Jan Kouba	JKo	+420 777 333 926	stavbyhana@email.cz	

Zástupce projektanta, autorský dozor / CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zástupce HIP	Petr Strakoš	PSt	+420 733 128 392	strakos@chvalekatelier.cz	X
Zástupce HIP	Tamara Staňková	TSt	+420 608 508 860	tamara.stankova@gmail.com	

Generální dodavatel stavby (dle SoD Zhotovitel) / GEOSAN + ZLÍNŠTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

výrobní ředitel	Marek Podzemný	MPo	+420 733 610 206	podzemny.marek@zlinstav.com	
ředitel závodu SZ 01	Vojtěch Hribal	VHr	+420 736 500 390	hribal.vojtech@zlinstav.com	
vedoucí provozu	Martin Kramoliš	MKr	+420 736 500 391	kramolis.martin@zlinstav.com	X
stavbyvedoucí	Jan Novák	JNo	+420 605 224 301	novak.jan@zlinstav.com	X
specialista TZB	Jiří Kozman	JKo	+420 732 482 122	kozman.jiri@zlinstav.com	X
ředitel závodu	Robert Schneider	RSc	+420 602 559 946	robert.schneider@ggc.eu	
vedoucí projektového týmu	Zdeněk Očenášek	ZOc	+420 724 241 010	zdenek.ocenasek@ggc.eu	X

Ostatní účastníci jednání

ČZU - FTZ	Jan Banout	JBa	+420 777 823 974	banout@ftz.czu.cz	X
ČZU - FTZ	Pavčina Hutová	PHu	+420 224 382 397	hutova@ftz.czu.cz	X
ČZU - FTZ	L. Ackermann Blažková	LAB	+420 608 512 898	blazkova@ftz.czu.cz	X
ČZU – oddělení strategie	Ladislav Král	LKr	+420 224 382 262	krall@rektorat.czu.cz	X
ČZU - elektro	Pavel Procházka	PPr	+420 737 758 477	prochazkapavel@rektorat.czu.cz	
ČZU – OIKT	Jiří Mach	JMa	+420 607 737 676	machjiri@oikt.czu.cz	
ČZU – OIKT	Ladislav Stach	LSt	+420 776 085 186	stachl@oikt.czu.cz	
ČZU – OIKT	Lukáš Gajarský	LGa	+420 703 183 029	gajarsky@oikt.czu.cz	X
ČZU – OIKT	Ondřej Vacek	OVa	+420 737 325 694	ovacek@oikt.czu.cz	
ČZU – OIKT - SL	Radek Vostřez	RVo	+420 605 333 497	vostrez@oikt.czu.cz	
ČZU – údržba	Miroslav Ptáčník	MPt	+420 721 897 154	ptacnikm@rektorat.czu.cz	
ČZU – úsek tepelné techniky	Václav Zavadil	VZa	+420 732 107 467	zavadil@rektorat.czu.cz	
ČZU – CAVP (konzultant AVT)	Petr Herold	PHe	+420 734 170 771	herold@oikt.czu.cz	
ČZU – odbor bezpečnosti	Ondřej Gojda	OGa	+420 737 402 555	gojda@rektorat.czu.cz	
ČZU – servisní služby	Anton Turčani	ATu	+420 720 361 411	turcania@rektorat.czu.cz	
ČZU - skleníky	Petr Iran	PIr	+420 723 830 953	iran@af.czu.cz	

Seznam příloh

Příloha č.1	seznam změnových listů
Příloha č.2	subdodavatelé
Příloha č.3	vzorkování




č. bodu	znění zápisu (viz vysvětlivky)	termín	zodpovídá
1	Smluvní a finanční záležitosti		
	<u>ZL 13 - IO 08 –slaboproudá elektrotechnika</u>		
36/1.1	KD 40 – ČZU-OIKT předložilo podklady pro zpracování výkazu výměr. Upravený výkaz výměr zpracuje AD.	15.08.2019	AD
	KD 48 – GDS nepředložil CN ke schválení – úkol trvá	info	
	KD 49 – GDS nepředložil CN ke schválení – úkol trvá	info	
	KD 50 – GDS provádí kontrolu od subdodavatele. GDS předloží ke kontrole 18.10.2019	18.10.2019	GDS
	KD 51 – ZL č.13 byl předložen ke kontrole a následně schválen (TDS, ČZU-OIKT)	info	
	<u>Předpokládané vícepráce</u>		
43/1.1	GDS vypracuje seznam předpokládaných nákladů podle platné projektové dokumentace a uzavřených smluv mezi GDS a subdodavatelem. Jedná se o požadavek ČZU	12.09.2019	GDS
	KD 45 – předpokládané změnové listy – multikanál (změna trasy)		
	- zvýšení počtu zásuvek 400V		
	- rolovací vrata		
	- elektrorozvody pro ovládání žaluzií a rolet		
	- termoregulační ventily		
	KD 46 – předpokládané změnové listy – požární klapky (chybí ve VV)		
	KD 48 – GDS předpokládá navýšení cen – kanalizační přípojka, ovládání žaluzií a montáž závlahového systému	info	
	KD 51 – u vjezdu do garáže byla nalezena funkční dešťová kanalizace o průměru 300mm. Tato kanalizace je v kolizi s podkladní vrstvou komunikace. Na základě této skutečnosti bude vytvořen další ZL	info	
	<u>CETIN</u>		
46/1.1	Provedení přípojky CETIN bude řešeno v souladu s Dodatkem č.1 k SOD. Fakturace bude upřesněna pracovníkem PTO-ČZU (J.Kůrka)	26.09.2019	ČZU
	KD 47 – CETIN nepředložil opravenou SOD, tudíž nelze fakturovat	info	
	KD 47 – GDS předloží SPP ke schválení	10.10.2019	GDS
	KD 50 – úkol trvá	info	
	KD 51 – GDS předložil SPP od firmy CETIN. TDS provede věcnou kontrolu a následně předá ČZU	29.10.2019	TDS
	<u>Dodatek č.6 k SOD</u>		
47/1.1	Změnové listy č.13-19 budou po schválení TDS předloženy ČZU k vytvoření dodatku č.6	info	
	KD 49 – k ZL č.13-19 bude přidán ZL č.20 – rohové plastové lišty pod obklady	info	
	KD 50 – ucelený balík ZL č.13-20 předá TDS po provedení kontroly ČZU k dalšímu postupu	23.10.2019	TDS
	KD 51 – TDS provedl kontrolu a předá ČZU k dalšímu projednání	25.10.2019	TDS


č. bodu	znění zápisu (viz vysvětlivky)	termín	zodpovídá
	<u>fakturace</u>		
48/1.1	Fakturace za minulé období bude předložena do 07.10.2019	07.10.2019	GDS
49/1.1	Dne 09.10.2019 byla předložena fakturace ve výši 31.345.859,44 Kč k odsouhlasení. TDS provede kontrolu v souladu s SOD (Čl.V. platební podmínky, odstavec 6b) a vydá stanovisko	info	
50/1.1	TDS odsouhlasil fakturaci ve výši 30.692.175,53 Kč KD 51 – ČZU požaduje dodržovat podmínky SOD ohledně fakturace (GDS – 5 kalendářních dnů pro předání ke kontrole, TDS – 5 pracovních dnů na kontrolu)	info info	
2	Harmonogram prací		
	<u>Plnění harmonogramu</u>		
51/2.1	KD 51 - Prováděná činnost je v souladu se schváleným hmg.	info	
	<u>Následující milníky</u>		
37/2.2	Milník č.16 – rozvody TUV, SV cirkulace	31.10.2019	GDS
41/2.2	Milník č.8 - realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	09.11.2019	GDS
3	Povolení a DOSS		
4	Projektová dokumentace		
	<u>Upřesnění závlahy</u>		
47/4.1	GDS požaduje upřesnit projektovou dokumentaci SO 05.3 Závlahový systém	03.10.2019	AD
	KD 48 - GDS zpracovává dílenskou dokumentaci	info	
	KD 51 – GDS upřesnil termín dodání dílenské dokumentace na závlahový systém – 31.10.2019	info	
5	BOZP		
51/5.1	Zápisy BOZP jsou prováděny do stavebního deníku a rozesílány podle rozdělovníku. Archivní zápisy jsou umístěny na serveru GLEEDS.	info	
51/5.2	Za uplynulé období není evidován pracovní úraz při provádění stavby	info	
6	Činnost zhotovitele na stavbě		
	<u>Předpokládané činnosti na další týden</u>		
51/6.1	- konstrukce podlah 3.NP - Provádění konstrukce pro SDK – 1.PP, 3.NP a 4.NP - Montáže VZT, malby, rozvody elektro, MaR, tlakové zkoušky - zemní práce – kanalizace, multikanál (před budovou FAPPZ) - Montáže rozvodů ZTI - Kabeláže silnoproudu a slaboproudu, - Montáž konstrukce pro fotovoltaiku, zámečnické konstrukce	info	

č. bodu	znění zápisu (viz vysvětlivky)	termín	zodpovídá
	<u>Demontáž jeřábu</u>		
51/6.2	Ve dnech 01.11.2019 – 02.11.2019 bude provedena demontáž věžového jeřábu včetně odvozu. Odvoz jeřábu bude proveden tak, aby nedošlo k ohrožení osob v areálu. Po demontáži výtahu bude rozebrán betonový základ.	info	
	<u>Kontrola kvality</u>		
51/6.3	TDS průběžně provádí kontrolu prováděných prací. Zjištěné nedostatky umísťuje na server GLEEDS	info	
	<u>subdodavatelé</u>		
51/6.4	Seznam schválených subdodavatelů je přílohou č.2 KD 51	info	
7	Vzorkování		
	<u>Fasádní prvky</u>		
41/7.1	KD 46 – GDS předloží vzorek nápisu na fasádě a protidešťové žaluzie	24.09.2019	GDS
	KD 48 – na základě vzorkování bylo AD vybráno provedení v zelené barvě (3 varianty) GDS předloží požadované vzorky	15.10.2019	GDS
	KD 51 – AD (ing.Smejkal) vydá stanovisko do 14 dnů. Stavba potvrzuje, že pozdější stanovisko nemá vliv na termín dodání a ani na cenu.	info	
8	Různé		
	<u>Parkování u objektu PEF</u>		
49/8.1	ČZU důrazně upozorňuje na zákaz parkování a skladování materiálu na pozemku u budovy PEF KD 51 – stále platí – GDS opět upozorní své subdodavatele na tento zákaz	info	
	<u>Vzájemná komunikace mezi účastníky výstavby</u>		
49/8.2	TDS požaduje dodržovat vzájemnou e-mailovou komunikaci mezi účastníky výstavby pavilonu FTZ KD 51 – úkol trvá	info info	
	<u>Kontrolní návštěva z MŠMT</u>		
51/8.1	Ve středu 30.10.2019 od 13.00 hod se uskuteční kontrolní návštěva z MŠMT	info	

- konec zápisu -

Datum	Denní záznamy stavby
24.10.2019	ZÁPIS ZHOTOVITEL:
PÁTEK	ZHOTOVITEL UPOZORNĚJE NA KOLIZI V K-ČMÍČA
	VRSTVÁCH KOMUNIKACE S007 VŠED DO GARÁŽE
	KDE BYLA OBJEVENA KANALIZAČNÍ ROVNA
	(KAMENINOVÁ), ZHOTOVITEL NEMŮŽE PROVÁDĚT
	PRÁCE NA KOMUNIKACÍCH.
	ZA ZLINSTAV a.s.
	JAKL TOMAS
25.10.19	Zápis z kontroly BOP
	Zúčastnění upozornili že do dnešního dne
	nebyly odstraněny výhledy zdiva z minulých
	kolizí. Pokud se jedná o stávající na jezd
	budu navrhnout finální řešení dle podmínek BOP
	Zapsal kontrolní BOP Karel
25.10.2019	Pátek
	Přesun materiálu
	Počet pracovníků: 2x Zlinstav, 1x Geosan, 3x Ptočák, 25x Golsys,
	8x Seřko, 11x MS Vatra, 3x Neolstav, 14x LWT,
	6x Alumarc, 2x Mareš, 6x Bara FC, 6x Komerc,
	5x Tlašťal,
	Mechanizace: věžový jeřáb, JCB, drobná mechanizace, ruční el nářadí
	Postup prací:
	- uklid střechy 4NP, technické střechy 5NP
	- uklid + vysávání vody z podlahy vnitřního únikového schodiště 1PP
	- přesun materiálu
	- provádění dostavěných svadů osa E
	- montáž VET potrubí 1PP-4NP
	- montáž SDK stěn 1PP-4NP
	- montáž ETI potrubí 1PP-4NP
	- montáž silnoproudů, slaboproudů a MAR 1PP-4NP
	- montáž keramických obkladů 4NP
	- betonářské zařizovací práce
	- montáž skel do denních rámu 1NP-4NP
	- montáž vnitřních blukových dveřních prahů
	- montáž zábradlí ochozů 3NP osa 10
	- provádění křes fasády
	- provádění střešního pláště 4NP
	- příprava pláně před rampou do vjezdu garáže

Datum	Denní záznamy stavby
2.11.2019 Sobota	Postup prací: - provádění střešního souvrství technické střechy SWP - provádění kzs fasády - úklid staveniště za Zlinstav: Charvát 
3.11.2019 Neděle	Počasí: ráno +7°C, odpoledne +13°C (zataženo) Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ (16⁰⁰ - 7⁰⁰ hlídací služba) Počet pracovníků: 1x Zlinstav, 2x Dentemont, 4x Bara FC, 5x MS Vatra Mechanizace: ruční d. nářadí Postup prací: - betonáž prostupů 1PP-1UP - podbetonování dna na hlavním schodišti - drobná technická práce - oprava zedbradli + BORP - úklid stavby - montáž kolev pro ocel. kci sloupkami SWP oosa - provádění střešního souvrství technické střechy SWP za Zlinstav: Charvát 
4.11.2019 Pondělí	ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZHOTOVITEL UPOZORNĚJE, ŽE STÁLE NEVUŽE PROVÁDĚT ZEMNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI S007 - VJEZD DO GARáže A KOMUNIKACE PODÉL OSY O Z DÚRDU KOLIZE TRASY KANALIZACE VIZ ZÁPIS ZE 24.10. 2019. ZÁKAZNÍK - O VYZNÁLENÝ NÁVRH ŘEŠENÍ. za ZLINSTAV a.s. JUREK TOMÁŠ 
4.11.2019 Pondělí	Počasí: ráno +8°C, odpoledne +12°C (pohledno) Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ (17⁰⁰ hlídací služba) Počet pracovníků: 5x Zlinstav, 4x Geosan, 1x Ptačík, 31x Calsys, 10x MS Vatra, 1x Ukolstav, 7x Seftko, 18x LWIT, 2x Mareš, 3x Dentemont, 5x Bara FC, 7x Komerc, 3x Profi desafi, 5x Tráskal, 2x Atera, 4x Měsa, 4x RV řešení Mechanizace: ruční d. nářadí, 2x JCB, drobná mechanizace, 1x MAN



ID	Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2. půlrok		
							III.	IV.	
70	39	Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 1PP + 1NP + 2NP	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	69			
71	40	03 Plynoinstalace vnitřní	74 dny	28.08. 19	09.11. 19	39SS+70 dny			
72	41	ležatá kanalizace (splašková + dešťová) 1PP	25 dny	05.02. 19	01.03. 19	17FS-25 dny			
73	42	vnitřní kanalizace ostatní	74 dny	28.08. 19	09.11. 19	39SS+70 dny			
74	43	rozvody TUV, SV, cirkulace	68 dny	18.08. 19	24.10. 19	39SS+60 dny			
75		Milník č.16 - rozvody TUV, SV, cirkulace	0 dny	31.10. 19	31.10. 19	74FS+7 dny			
76	44	Milník č.17 - 05 VZT a klimatizace - zahájení montáže VZT rozvodů	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	39SS+56 dny			
77	45	zahájení montáže zařízení pro ochlazování - rozvody chlazení	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	39SS+56 dny			
78	46	zahájení montáže rozvodů UT vč podlahového vytápění	0 dny	21.09. 19	21.09. 19	39SS+95 dny			
79	47	zahájení montáže a osazení fancoilů a otopných těles	0 dny	13.09. 19	13.09. 19	43SS-11 dny			
80	48	zahájení montáže a vybavení plynové kotelny, dodávka kotlů	0 dny	09.09. 19	09.09. 19	39SS+83 dny			
81	49	Milník č.18 - zahájení montáže rozvodů silnoproud, slaboproud, MAR	0 dny	21.08. 19	21.08. 19	37FS-25 dny			
82	50	ukončení montáže všech rozvodů nad podhledem	0 dny	21.11. 19	21.11. 19	48SS-5 dny			
83	51	zprovoznění plynové kotelny	0 dny	03.03. 20	03.03. 20				
84	52	Milník č.19 - zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny	0 dny	17.03. 20	17.03. 20	83FS+15 dny			
85	53	montáž hromosvodu	200 dny	10.09. 19	27.03. 20	51SS+67 dny			
86		Milník č.20 - montáž hromosvodu	0 dny	01.04. 20	01.04. 20	85FS+5 dny			
87	54	10 Měření a regulace - montáž prvků, zprovoznění	43 dny	02.01. 20	13.02. 20	48			
88	55	04 dokončení retenčních a vsakovacích nádrží	0 dny	30.11. 19	30.11. 19				
89	56	05.1 Zahrádní úpravy - Ozelenění	28 dny	02.03. 20	29.03. 20				
90	57	05.2 Zahrádní úpravy - Mobiliář	21 dny	09.03. 20	29.03. 20	89FS-21 dny			
91	58	05.3 Zahrádní úpravy - Závahový systém	63 dny	23.10. 19	24.12. 19				
92	59	06 Opěrná stěna a oplocení	264 dny	09.09. 19	29.05. 20				
93		Milník č.21 - 06 Opěrná stěna a oplocení	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	92			
94	60	07 Úprava komunikací a zpevněných ploch	303 dny	01.08. 19	29.05. 20				
95		Milník č.22 - 07 Úprava komunikací a zpevněných ploch	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	94			
96	61	IO 01.1 Přeložky areálových sítí NN	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11			
97	62	IO 01.2 Přeložka účastnického rozvaděče	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11			
98	63	IO 01.3 Přeložka vedení CETIN a.s.	31 dny	09.10. 19	08.11. 19				
99		Milník č.23 - IO 01.3 Přeložka vedení CETIN a.s.	0 dny	08.11. 19	08.11. 19	98			
100	64	IO 01.4 Přeložka splaškové kanalizace	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11			
101		Milník č.24 - IO 01.4 Přeložka splaškové kanalizace	0 dny	10.01. 19	10.01. 19	100			
102	65	IO 02 Připojky vodovodu	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36			
103	66	IO 03 Připojka dešťové kanalizace	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36			
104	67	IO 04 Připojka splaškové kanalizace	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36			
105	68	IO05 Připojka plynovodu	120 dny	14.08. 19	11.12. 19	36			
106	69	IO 07 Připojka elektro NN	115 dny	14.08. 19	06.12. 19	36			
107	70	IO 08-1,2 Šachty a SEK (připojky SLP)	115 dny	14.08. 19	06.12. 19	36			
108	71	IO 09 Areálové osvětlení	41 dny	23.10. 19	02.12. 19	36FS+70 dny			
109	72	TZ01 Osobní výtah	72 dny	22.11. 19	01.02. 20	34FS+100 dny			
110	73	TZ02.2 Tepelná čerpadla	110 dny	09.06. 19	26.09. 19				
111	74	TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (rozvody v základech)	44 dny	23.01. 19	07.03. 19	16SS+13 dny			
112		TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (ostatní rozvody)	110 dny	01.08. 19	18.11. 19				
113		Milník č.25 - TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel	0 dny	10.12. 19	10.12. 19	112FS+22 dny			
114	75	Milník č.26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel	0 dny	17.03. 20	17.03. 20	112FS+120 dny			
115	76	TZ03 Fotovoltaické zařízení	36 dny	15.11. 19	20.12. 19				
116	77	TZ05 Nouzový zdroj Dieselagregát	36 dny	15.11. 19	20.12. 19				
117	78	TZ07 EPS rozvody a TZ06 UPS	44 dny	15.11. 19	28.12. 19				
118		Realizace díla pro stavební připravenost ...70 týdnů x 7 = 490 dnů	490 dny	18.10. 18	19.02. 20				
119	79	Milník č.27 - Stavební připravenost pro montáž přístrojového vybavení, laboratorního vybavení, audiovizuální techniky, interiéru, PC a kopírovací techniky, dle přílohy "Dodávky nezahrnuté v předmětu SoD na dodávku stavby"	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny			
120	80	vybavení hygienických zařízení	57 dny	11.01. 20	07.03. 20				
121	81	orientační systém , bezpečnostní značení (PBR ...)	21 dny	15.02. 20	06.03. 20				
122	82	systém generálního klíče	51 dny	16.01. 20	06.03. 20				
123	83	Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)	41 dny	26.01. 20	06.03. 20				
124		Ostatní a výše neuvedené práce	100 dny	28.11. 19	06.03. 20				
125	84	Předpřejímky	14 dny	25.03. 20	07.04. 20				
126		Milník č.28 - Předpřejímky.	0 dny	07.04. 20	07.04. 20				
127		Předávání podkladů ke kolaudaci	1 den	09.04. 20	09.04. 20				
128	85	Milník č.29 - Předání podkladů ke kolaudaci	0 dny	15.05. 20	15.05. 20				
129	86	Milník č.30 - Dokončení stavebních prací	0 dny	29.05. 20	29.05. 20				
130		Provedení díla dle SOD -78 x 7 = 546 dnů + 8 dní přerušení (klimatické podmínky)	590 dny	18.10. 18	29.05. 20				
131	87	Časová rezerva na hlučné práce apod.	2 dny	06.04. 20	07.04. 20				
132	91	Přejímky stavby	43 dny	17.04. 20	29.05. 20				
133	88	Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol	0 dny	29.05. 20	29.05. 20				
134	89	Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS) - dle SOD	15 dny	16.06. 20	30.06. 20				
135		Odstranění zařízení staveniště dle SOD	36 dny	24.04. 20	29.05. 20				
136									

2019

I. pólrok

II.

III.

2. pólrok

IV.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	024
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ: D1-02-03 - Plynoinstalace

Název změny:	Změna potrubí ocelové na měděné
--------------	---------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Vnitřní plynový rozvod - stoupací rozvod plynu z 1.PP do 4.NP byl navržen z ocelových trubek. GDS předkládá tuto změnu (Fe za Cu) po projednání s projektantem a po obhlídce s TDS.

Nové řešení:

Řeší pouze záměnu ocelového potrubí za měděné a to pouze v části stoupacího rozvodu plynu, zbytek rozvodu je v mědi dle PD. Navrhovaná materiálová záměna na měď respektuje dopravované množství plynu do kotelny a do laboratoří a současně umožňuje řádnou realizaci rozvodu plynu (nebude docházet k poškození izolací svařováním ocelových trubek).

Původní řešení v PD:

Původní vnitřní stoupací rozvod plynu byl řešen materiálově z ocelových černých trubek (vnitřní ležatý rozvod plynu byl a bude z trubek měděných).

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-41 781,56		-41 781,56
Přípočet:	kpl	1	41 781,56		41 781,56
viz příložený položkový rozpočet o počtu ... stran	celkem		0,00		0,00

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	024
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu

Dne: 20.11.2019

za dodavatele:

Martin Kramoliš

Podpis:



Vyjádření TDS:

Dne: 20.11.2019

za TDS:

Vladislav Vondra

Podpis:



Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 20.11.2019

za projektanta:

Petr Strakoš

Podpis:




Vyjádření objednatele:

Dne: 20.11.2019

za objednatele:

Tomáš Fibír


Podpis:



ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG a cenu stavby. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy



Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
D1-02-03 - Plynoinstalace
ZL24 - změna potrubí ocelového na měděné

		Cenová hladina URS				
poř. číslo	položka	popis	jednotka	množství	jed.cena	cena Kč
	800-721	Rozvody plynu - ODPOČET				
		Položky obsahují dodávku a montáže veškerých zařízení				
5.	723150312	Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařováním profilu 57/2,9 (DN 50), včetně závěsů a uložení	m	-5,00	475,20	-2 376,00
6.	723150313	Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařováním profilu 76/3,2 (DN 65), včetně závěsů a uložení	m	-68,00	543,60	-36 964,80
7.	723150314	Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařováním profilu 89/3,6 (DN 80), včetně závěsů a uložení	m	-2,00	647,20	-1 294,40
12.	723150369	Chránička potrubí - do DN 80	m	-1,00	716,30	-716,30
		Součet				-41 351,50
31.	998723201	Přesun hmot	%	1,04	-413,52	-430,06
		Rozvody plynu - ODPOČET				-41 781,56

	800-721	Rozvody plynu - PŘÍPOČET				
		Položky obsahují dodávku a montáže veškerých zařízení				
5.		Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 54, včetně závěsů a uložení	m	73,00	538,92	39 341,16
7.		Potrubí PE HD 90 - spojeno elektrotvarovkami	m	2,00	647,02	1 294,04
12.	723150369	Chránička potrubí - do DN 100	m	1,00	716,30	716,30
		Součet				41 351,50
31.	998723201	Přesun hmot	%	1,04	413,52	430,06
		Rozvody plynu - PŘÍPOČET				41 781,56

Celkem za změnu ocelového potrubí za měděné	0,00
--	-------------

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	025
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ - Chlazení

Název změny:	Měření nemrznoucích směsí
--------------	---------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V rámci koordinace dodavatele zařízení Chlazení s dodavatelem MaR byl zjištěna v PD absence senzoru indukčního průtokoměru a jeho převodníku, bez těchto zařízení není možné jakkoliv řídit oběhová čerpadla chladu.

Nové řešení:

Doplnění senzoru indukčního průtokoměru a jeho převodníku.

Původní řešení v PD:

Ve VV uveden pouze vodoměr PN16 DN 80 pro měření nemrznoucích směsí. Bez doplnění zmíněných zařízení není možné řídit oběhová čerpadla chladu a není možné tyto informace vyhodnocovat a předat do řídicího systému MaR. Výkresová část: D1/02/07/012_00, schéma zdroje chladu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

nemá

Díličí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		136 032,00	136 032,00
viz příložený položkový rozpočet o počtustran		celkem		136 032,00	136 032,00

CELKEM Kč (bez DPH):


Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Zákres komponentů

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	025
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		


Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu.			
Dne: 20.11.2019		za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	

Vyjádření TDS:			
Dne: 20.11.2019		za TDS:	Vladislav Vondra
		Podpis:	

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 20.11.2019		za projektanta:	Petr Strakoš
		Podpis:	




Vyjádření objednatele:			
Dne: 20.11.2019		za objednatele:	Tomáš Fibír
		Podpis:	

ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 136 032 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



Výkaz výměr

Stavba :		Pavilon FTZ v areálu ČZÚ		CHLAZENÍ			
Objekt :		SO 02 - 07 Zařízení pro ochlazování					
Chlazení							
			kus	2,00	31 721,00	63 442,00	
1	7222662R01	senzor indukčního průtokoměru ,DN 80 PN 16 ,příruby ,výstelka ,tvrdá guma					
2	7222662R02	převodník indukčního průtokoměru ,napájení 115/230 V stř.výstup 4 - 20mA ,1x relé ,1x impulzní výstup ,LCD displej	kus	2,00	36 295,00	72 590,00	
Celkem za		Chlazení				136 032,00	

[illegible][illegible]nemrznoucí
směs (-20°C)

suchý chladič

suchý chladíř

SIDOT CHLORIDE S.E.
Vignen 2x2575ML, Oqjw
eg98P₂, 2x40Jm3/h
P=catZdA, 650at, I=act
2x400K; Hsdno dnatl
ygnur, 768B U 47dB
2x 5275x2368x1135cm
linetowel, de 2x1000=
Wetzel modulu pro bio
po eliermaku.

DZHEGETU, FOMOLIM OXODU

2 DOD
ELECTRONIC CONTROL DEVICE
0-3.5 tons/h, 0-80
0-1.500, 0-4.0, 0-2000
WATER, WATERING, ELECTRIC CONTROL
DEVICE (WATERING) 0-100

2 1/2"
CONDENSER 2x10T
2-3 tons/h
#1570

2"
CONDENSER 2x10T

2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"

EVAPORATOR #1
20-25 tons/h
#1570

VACUUM COMPENSATION
METER DEVICE

Elektron. čerpadlo DV65

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEDMĚTNÉHO ZVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE PRÁMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	026
investor:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
GDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	D1-02-04 - Zdravotně technické instalace

Název změny:	Rozvody demineralizované vody
--------------	-------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Původní pateřní trasa demineralizované vody byla řešena v podhledu hlavních chodeb v 1.NP. GDS vzhledem k prostorové nemožnosti tuto trasu realizovat a po konzultaci s projektantem navrhl náhradní trasu přes učebny.

Nové řešení:

Nová trasa je vedena přes učebny v 1.NP na původní místa dle PD.

Původní řešení v PD:

Trasa demineralizované vody byla řešena v podhledu hlavních chodeb a přes učebny prostupem do 2.NP.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad


	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Připočet:	kpl	1		8 832,75	8 832,75
viz příložený položkový rozpočet o počtustran		celkem		8 832,75	8 832,75

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,00%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy



Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	026
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		


Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu.

Dne: 20.11.2019

za dodavatele: Martin Kramoliš

Podpis:



Vyjádření TDS:

Dne: 20.11.2019

za TDS: Vladislav Vondra

Podpis:



Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 20.11.2019

za projektanta: Petr Strakoš

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Dne: 20.11.2019

za objednatele: Tomáš Fibír

Podpis:



ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 8 832,75 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

Položkový soupis prací a dodávek

K16782010	Pavilon FTZ v areálu ČZU				
SO 02	Novostavba pavilonu FTZ				
D1-02-04	Zdravotně technické instalace - Rozvody demineralizované vody - VCP				
	Rozvody demineralizované vody - VCP				
	722 17-6 Montáž rozvodů vody podle technologie spojování				
289	722176113R00 ...svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	12,00000	176,60	2 119,20
297	7224-03 Trubka PP-H, šedá, PN16, d25x3,5	m	12,00000	154,50	1 854,00
	767 99 Ostatní atypické kovové prvky				
301	767990010RAA ...do 5 kg/kus	kg	6,00000	115,00	690,00
129	722182001R00 ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25	m	12,00000	31,40	376,80
180	722182001P Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč.dodávky fólie	m	12,00000	166,30	1 995,60
196	63143051R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	12,00000	139,60	1 675,20
304	998722203R00 ...v objektech výšky do 24 m	%	87,10800	1,40	121,95
	Celkem za Rozvody demineralizované vody - VCP				8 832,75

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	027
Photovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Změna trasy vodovodu - kolize
---------------------	-------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Původně navržené trasy páteřních rozvodů vody v objektu 1.NP až 4.NP měly být v podhledu hlavních chodeb. Vzhledem k prostorové nemožnosti tuto trasu realizovat a po konzultaci s projektantem došlo k úpravě těchto tras.

Nové řešení:

V kolizních místech 1.NP až 4.NP obcházíme VZT rozvody přes sociální zázemí a místnosti v jednotlivých patrech.

Původní řešení v PD:

Původně navržené trasy páteřních rozvodů vody v objektu 1.NP až 4.NP měli být umístěny v podhledu na hlavních chodbách.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad



	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	232 326,67		232 326,67
viz přiložený položkový rozpočet o počtu stran		celkem	232 326,67		232 326,67


CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,06%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,06%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	027
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu			
Dne:		za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	
Vyřádění TDS:			
Dne:		za TDS:	Vladislav Vondra
		Podpis:	
Vyřádění projektanta/ vliv na PD:			
Dne:		za projektanta:	Petr Strakoš
		Podpis:	
Vyřádění objednatele:			
Dne:		za objednatele:	Tomáš Fibíř
		Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 232 326,67 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			





Položkový soupis prací a dodávek

K16782010	Pavilon FTZ v areálu ČZU
SO 02	Novostavba pavilonu FTZ
D1-02-04	Zdravotně technické instalace - změna trasy vodovodu - kolize

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
722	Vnitřní vodovod				232 326,67
105 941955003R00	...pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demi-vodu)	m2	10,00000	150,50	1 505,00
111 722151113R00	...D 18 mm, s 1,0 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	5,00000	478,20	2 391,00
112 722151114R00	...D 22 mm, s 1,2 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	12,00000	588,40	7 060,80
113 722151115R00	...D 28 mm, s 1,2 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	10,00000	709,50	7 095,00
114 722151116R00	...D 35 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	14,00000	911,90	12 766,60
115 722151117R00	...D 42 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	20,00000	1 232,40	24 648,00
116 722151118R00	...D 54 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	20,00000	1 954,70	39 094,00
722 28	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí				
145 722280109R00	...přes DN 50 do DN 65	m	81,00000	10,90	882,90
722 29-023	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí				
146 722290234R00	...do DN 80	m	81,00000	3,40	275,40
159 722-02a	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 15, d+m	kus	8,00000	2 644,50	21 156,00
160 722-02b	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 20, d+m	kus	8,00000	3 079,70	24 637,60
161 722-02c	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 25, d+m	kus	6,00000	3 967,10	23 802,60
162 722-02d	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 32, d+m	kus	6,00000	5 231,40	31 388,40
767 99	Ostatní atypické kovové prvky				
188 767990010RAA	...do 5 kg/kus	kg	30,00000	115,00	3 450,00
129 722182001R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25	m	17,00000	31,40	533,80
130 722182004R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	34,00000	42,80	1 455,20
131 722182006R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	20,00000	58,50	1 170,00
180 722182001P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč.dodávky fólie	m	17,00000	166,30	2 827,10
181 722182004P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč.dodávky fólie	m	34,00000	190,40	6 473,60
182 722182006P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč.dodávky fólie	m	20,00000	283,20	5 664,00
195 63143050R	pouzdro potrubní minerální vlny; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	5,00000	138,60	693,00
196 63143051R	pouzdro potrubní minerální vlny; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	12,00000	139,60	1 675,20
197 63143052R	pouzdro potrubní minerální vlny; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	14,00000	145,70	2 039,80
198 63143053R	pouzdro potrubní minerální vlny; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	20,00000	146,70	2 934,00
199 63143055R	pouzdro potrubní minerální vlny; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	20,00000	175,00	3 500,00
206 998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	2 291,19000	1,40	3 207,67
Celkem za	Zdravotně technické instalace - změna trasy vodovodu - kolize				232 326,67

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	028	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Projektant:	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18			
Ze dne:	11.10.2018			
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514			
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství			
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ			
Název změny:	Připojení dřezu			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Absence rozvodů v PD pro uvedené umyvadlo v m.č.407.				
Nové řešení:				
Doplněn rozvod teplé a studené vody.				
Původní řešení v PD:				
Absence rozvodů v PD pro uvedené umyvadlo v m.č.407.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Bez dopadu na ostatní profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	14 234,73	14 234,73
viz příložený položkový rozpočet o počtustran		celkem	14 234,73	14 234,73
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet				

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	028
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu			
Dne: 20.11.2019	za dodavatele:	Martin Kramoliš	Podpis: 
Vyřádění TDS:			
Dne: 20.11.2019	za TDS:	Vladislav Vondra	Podpis: 
Vyřádění projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 20.11.2019	za projektanta:	Petr Strakoš	Podpis: 
Vyřádění objednatele:			
Dne: 20.11.2019	za objednatele:	Tomáš Fibír	Podpis: 
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 14 234,73 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

Položkový soupis prací a dodávek

K16782010 Pavilon FTZ v areálu ČZU
SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
D1-02-04 Zdravotně technické instalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
722	Vnitřní vodovod				14 234,73
941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné				
105 941955003R00	...pomocné, o výšce lešerňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	150,50	752,50
722 17-81	polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén				
121 722176212R00	...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	26,00000	280,50	7 293,00
722 18-1	Izolace vodovodního potrubí				
722 18-12	návrhová				
125 722181213R77	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	26,00000	102,20	2 657,20
722 19	Připojky ke strojům a zařízením				
132 722190401R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	2,00000	239,90	479,80
722 28	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí				
145 722280109R00	...přes DN 50 do DN 65	m	26,00000	10,90	283,40
722 29-023	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí				
146 722290234R00	...do DN 80	m	26,00000	3,40	88,40
725 81-4	Rohové ventily				
147 725814101R00	...rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	2,00000	303,50	607,00
725 82	Baterie umyvadlové a dřezové				
149 725823111RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000	1 301,90	1 301,90
767 99	Ostatní				
188 767990010RAA	...do 5 kg/kus	kg	5,00000	115,00	575,00
998 72-2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod				
72-2	vodorovně do 50 m				
206 998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	140,38200	1,40	196,53

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	029
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	D1-02-03 - Plynoinstalace

Název změny:	Doplnění HUP
--------------	--------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Zhotovitelem objeven rozpor mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změnového listu je doplnění výkazu výměr tak, aby byl HUP kompletní a bylo možné získat výchozí revizi.

Nové řešení:

Doplnění výkazu výměr o dodávky nezbytně nutné pro řádné provedení díla a získání výchozí revize.

Původní řešení v PD:

VV bez uvedených položek ve změnovém listu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

nemá

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Připčet:	kpl	1		27 442,67	27 442,67
viz příložený položkový rozpočet o počtustran	celkem			27 442,67	27 442,67

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	20.11.2019	ZL č.	029
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu

Dne: 20.11.2019

za dodavatele:

Martin Kramoliš

Podpis:


Vyjádření TDS:

Dne: 20.11.2019

za TDS:

Vladislav Vondra

Podpis:


Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 20.11.2019

za projektanta:

Petr Strakoš

Podpis:


Vyjádření objednatele:

Dne: 20.11.2019

za objednatele:


Tomáš Fibír

Podpis:


ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 27 442,67 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



popis prací a dodávek						
stavilon FTZ v areálu ČZÚ						
HUP						
		Cenová hladina URS				
poř.číslo	položka	popis	jednotka	množství	jed.cena	cena Kč
	800-721	Rozvody plynu dolnění HUP				
		Bezpečnostní armatura pro kotelnu DN 25 (NTL)	ks	1	12 214,00	12 214,00
23.		Montáž bezpečnostní armatury	ks	1	538,00	538,00
25		závitová spojka PE/ocel dn 63 / 2 '' přímé provedení	ks	1	1 034,60	1 034,60
6		kulový kohout 2'' pro plyn PN5	ks	1	1 705,40	1 705,40
25.		Manometr plynový včetně kohoutu	ks	2	2 632,40	5 264,80
6		kulový kohout 2'' pro plyn PN5	ks	2	1 705,40	3 410,80
18		kulový kohout DN 25 plynový	kpl	2	783,30	1 566,60
		kulový kohout DN 32 plynový	kpl	1	1 426,00	1 426,00
		Součet				27 160,20
31.	998723201	Přesun hmot	%	1,04	271,60	282,47
Cena celkem - doplnění HUP						27 442,67

Datum předložení změny:	02.12.2019	ZL č.	030
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ - silnoproudá elektrotechnika

Název změny:	Doplnění zásuvek 400 V
--------------	------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku objednatele byla projektová dokumentace doplněna o dvě zásuvky na 400 V v místnostech č. 209 a č. 227 dle zápisu z KD 43/4.1.

Nové řešení:

Doplněny dvě zásuvky na 400 V, 1x v místnosti č. 209 a 1x v místnosti č. 227.

Původní řešení v PD:

VV bez uvedených položek ve změnovém listu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

nemá

Dílčí cenový dopad


	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Připočet:	kpl	1		10 075,80	10 075,80
viz přiložený položkový rozpočet o počtu stran		celkem		10 075,80	10 075,80


CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,00%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č. 1 Rozpočet

Datum předložení změny:	02.12.2019	ZL č.	030
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu			
Dne: 2.12.2019		za dodavatele: Martin Kramoliš	Podpis: 
Vyřádění TDS:			
Dne: 2.12.2019		za TDS: Vladislav Vondra	Podpis: 
Vyřádění projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 2.12.2019		za projektanta: Petr Strakoš	Podpis: 
Vyřádění objednatele:			
Dne: 2.12.2019		za objednatele: Tomáš Fibír	Podpis: 
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 10 075,80 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



doplnění zásuvek 400 V - ZL 30

Pavilon FTZ v areálu ČZU

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ


D1-02-08 Silnoproudá elektrotechnika

JKSO:

Datum: 14.3.2018

Číslo	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem
Položky jsou jako individuální kalkulace. Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní, jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti. Dodávky, materiály a montáže musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele.								
		1	Rozváděče					
			Úprava a doplnění rozváděče	kpl	1,00	909,58	1 528,10	2 437,68
113			Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 pevně	m	125,00	32,70	19,10	6 475,00
181			Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE	ks	2,00	102,10	150,80	505,80
234			HZS - REVIZE	hod	1,00	0,00	402,00	402,00
267			Dopravné	kpl	1,00	0,00	98,20	98,20
268			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1,00	0,00	49,10	49,10
269			PPV	kpl	1,00	0,00	68,74	68,74
270			Podružný materiál	kpl	1,00	39,28	0,00	39,28
Celkem bez DPH								
								10 075,80

Navrhovatel:	02.12.2019	ZL č.	032	
Stavba:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV			
Objekt:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Investor:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.			
Gleeds Česká republika a.s.				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18			
Dne:	11.10.2018			
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514			
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství			
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ - silnoproudá elektrotechnika			
Název změny:	Napojení rolovacích vrat			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Absence dieslovnaného napájení rolovacích vrat pro vjezd do garáží, PD neobsahovala napájení z RHPO, požadavek HIP a investora ČZU.				
Nové řešení:				
Nová trasa z rozvaděče RHPO (rozvaděč napojený na Dieselagregát)				
Původní řešení v PD:				
Napájení bylo pouze z hlavního rozvaděče				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Bez dopadu na ostatní profese				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Připočet:	kpl	1	12 691,62	12 691,62
viz přiložený položkový rozpočet o počtustran		celkem	12 691,62	12 691,62
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet				



Datum předložení změny:	02.12.2019	ZL č.	032
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu

Dne: 2.12.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis:



Vyjádření TDS:

Dne: 2.12.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis:



Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 2.12.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis:



Vyjádření objednatele:


Dne: 2.12.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis:



ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 12 691,62 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



2 napojení rolovacích vrat

Pavilon FTZ v areálu ČZU

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

D1-02-08 Silnoproudá elektrotechnika

JKSO:

Datum:

14.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem
Položky jsou jako individuální kalkulace. Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní, jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti. Dodávky, materiály a montáže musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele.								
113			Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 pevně	m	-100,00	32,70	19,10	-5 180,00
131			Kabel 1-CXKH-V 5x2,5 FE180/P60-R B2s1d0	ks	100,00	77,80	19,10	9 690,00
		57 (PZTS)	Kabelové kovové přichytky certifikované, např. KOPOS, HILTI pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru (počet co 30cm / 1ks)	ks	300,00	11,10	15,10	7 860,00
267			Dopravné	kpl	1,00	0,00	123,70	123,70
268			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1,00	0,00	61,85	61,85
269			PPV	kpl	1,00	0,00	86,59	86,59
270			Podružný materiál	kpl	1,00	49,48	0,00	49,48
Celkem bez DPH								
								12 691,62

Datum předložení změny:	11.12.2019	ZL č.	033
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	IO.08 SEK

Název změny:	Uprava rozsahu IO.08 - první část elektro
--------------	---

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě skutečného zaměření při realizaci došlo k optimalizaci Multikanálové trasy (9komor), TDS a GDS.

Nové řešení:

Řešeno v souladu s PD a změnovým listem deklarujeme skutečné zaměření realizovaného Multikanálu

Původní řešení v PD:

Řešeno v souladu s PD

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-303 031,97		-303 031,97
Přípočet:	kpl	1			0,00
viz příložený položkový rozpočet o počtustran		celkem	-303 031,97		-303 031,97

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,08%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,08%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	11.12.2019	ZL č.	033
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu

Dne: 11.12.2019

za dodavatele:

Martin Kramoliš

Podpis:


Vyjádření TDS:

Dne: 11.12.2019

za TDS:

Vladislav Vondra

Podpis:


Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 11.12.2019

za projektanta:

Petr Strakoš

Podpis:


Vyjádření objednatele:

Dne: 11.12.2019

za objednatele:

Tomáš Fibír

Podpis:


ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snížena o 303 031,97 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL33 Optimalizace multikanálové trasy IO.08

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: IO 08 SEK

JKSO:

Datum:

14.03.2018

Část:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ocelová chránička do základů, D 100 mm	m	-30	230,10	-6 903,00
30			Multikanál 9-ti otvorový pro uložení do země, pro vysoké mechanické zatížení, pro možnost uložení dva kanály nad sebou, kompletní systém včetně spojek, průchodek, odboček, ukončovacích dílů, zhotovení otvorů do kabelových šachtic a jejich začistění a utěsnění, včetně jedné šachty s ocelovým víkem	m	-155	1 732,60	-268 553,00
38			Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	-80	72,40	-5 792,00
39			Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů	m	-80	241,20	-19 296,00
235			Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha - Otvor do kolektoru	ks	1,00	0,00	1 507,50
			Podpokopání teplovodu	m	1	4 210,00	4 210,00
57			Mimostav. doprava	kpl	1	-2 948,26	-2 948,26
58			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1	-1 474,13	-1 474,13
59			PPV	kpl	1	-2 603,78	-2 603,78
60			Podružný materiál	kpl	1	-1 179,30	-1 179,30
61							
62							
63			Celkem bez DPH				-303 031,97

Podání návrhu změny:	31.01.2020	ZL č.	034
Investor:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
Stavba:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Záměna kamer
--------------	--------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku ČZU-OIKT požadována záměna 37 ks bullet kamer za dome kamery.

Nové řešení:

Instalace 37 ks dome kamer.

Původní řešení v PD:

Instalace 37 ks bullet kamer.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Díličí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-5 242,90		-5 242,90
Přípočet:	kpl	1	0,00		0,00
viz příložený položkový rozpočet o počtustran		celkem	-5 242,90		-5 242,90

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,00%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č. 2 Technické listy

Datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	034
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín

Dne: 31.1.2020

za dodavatele:

Martin Kramoliš

Podpis:


Vyjádření TDS:

Dne: 31.1.2020

za TDS:

Vladislav Vondra

Podpis:


Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 31.1.2020

za projektanta:

Petr Strakoš

Podpis:


Vyjádření objednatele:

Dne: 31.1.2020

za objednatele:


Tomáš Fibír

Podpis:


ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snížena o 5 242,90 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.


Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



ÚKAZ VÝMĚR - CCTV IP TECHNOLOGIE - Záměna kamer					materiál		montáž	
č.	typ	Kamerový systém IP	j.	poč.	cena	celkem	cena	celkem
4.	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)	Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m (Nový model nahrazující populární kompaktní kameru DS-2CD2632F-I. Tato kamera má vyšší rozlišení 4MP a je navíc vybavena výkonným WDR 120dB a podporou komprese H.264+, která výrazně snižuje datový tok)	ks	-46	6 759,60	-310 941,60	1 809,00	-83 214,00
	DS-2CD1643G0-IZ (2,8 - 12mm)	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2,8 - 12mm VDR 120db IR 30m H.265+, IP 67	ks	9	6 759,60	60 836,40	1 809,00	16 281,00
3.	DS-2CD2742FWD-IS (2.8-12mm)	Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m	ks	37	6 919,40	256 017,80	1 507,50	55 777,50
5.	DS-1260ZJ	Instalační krabice pro montáž bullet kamer	ks	-37	369,80	-13 682,60	185,90	-6 878,30
5.	DS-1260ZJ	Instalační krabice pro montáž dome kamer	ks	37	369,80	13 682,60	185,90	6 878,30
Mezisoučet materiálu a montáže						5 912,60		-11 155,50
Celkem v Kč bez DPH								-5 242,90

DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)

4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera



- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Up to 4 megapixel resolution
- 120dB WDR
- 3D DNR
- Motorized lens 2.8-12mm (-Z)
- Up to 30 meters IR range
- Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
- Audio/alarm I/O (-S)
- Mobile Monitoring via EZVIZ P2P or iVMS-4500
- 12V DC $\pm$ 10% & PoE(802.3af)
- Support H.264+
- IP66
- IK10

Accessories



DS-1227ZJ
In-ceiling mount



DS-1273ZJ-135
Wall mount



DS-1273ZJ-135B
Wall mount with Junction box



DS-1280ZJ-DM21
Junction box



DS-2CD2742FWD-I(Z)(S) 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera



Specification

Camera

Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3 s ~ 1/10,000 s
Slow Shutter	Support
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4, motorized lens (-Z)
Angle Adjustment	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 355°
Lens Mount	Φ14
Day & Night	IR cut filter with auto switch
WDR	120dB

Compression

Video Compression	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 Type	Main Profile
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
Audio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

Image

Max. Resolution	2688×1520
Frame Rate	50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
Enhancement	BLC/3D DNR/ROI
Image Setting	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser
Day/Night Switch	Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

Network

Network Storage	NAS (Support NFS,SMB/CIFS); ANR, Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
Alarm Trigger	Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
Protocols	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Security	One-key reset, flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, anonymous access
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

General

Interface	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Operating Conditions	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12V DC±10%, PoE (802.3af)
Power Consumption	Max. 5.5 W
Ingress Protection	IP66
Impact Protection	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK10
IR Range	20~30 meters
Dimensions	Φ 140 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.94")
Weight	1000g (2.20lbs)

Order Model

DS-2CD2742FWD-I, DS-2CD2742FWD-IS, DS-2CD2742FWD-IZ, DS-2CD2742FWD-IZS

datum předložení změny:	22.01.2020	ZL č.	035
podávatel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ: D1-02-04 ZTI

Název změny:	Automatický filtr pro užitkovou vodu
--------------	--------------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Absence vodovodního filtru na užitkové vodě. Technologický celek bude umístěn v 1PP na rozvod užitkové vody. Požadavek Objednatele.

Nové řešení:

Na rozvod užitkové vody bude umístěn v 1PP tento technologický celek.

Původní řešení v PD:

V PD nebylo řešeno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Tato změna má dopad na profesi elektro, nutné přivést elektro 2x230 V, součástí cenové kalkulace.

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč
Odpočet:	kpl	1		0,00
Přípočet:	kpl	1	75 399,68	75 399,68
viz přiložený položkový rozpočet o počtustran		celkem	75 399,68	75 399,68


CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet


Příloha č.2 Technický list filtru se zpětným proplachem

Datum předložení změny:	22.01.2020	ZL č.	035
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu			
Dne: 22.1.2020		za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	

Vyjádření TDS:			
Dne: 22.1.2020		za TDS:	Vladislav Vondra
		Podpis:	

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 22.1.2020		za projektanta:	Petr Strakoš
		Podpis:	

Vyjádření objednatele:			
Dne: 22.1.2020		za objednatele:	Tomáš Fibír
		Podpis:	

ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 75 399,68 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

ZL35 doplnění odkalovacího filtru

Pavilon FTZ v areálu ČZU

Novostavba pavilonu FTZ

ZL35 doplnění odkalovacího filtru

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	Vnitřní vodovod				
	Filtr odkalovací pitné vody DN 50	ks	1,00000	30 443,75	30 443,75
	automatika elektronická pro odkalení filtrů	ks	1,00000	10 787,50	10 787,50
	stanice přečerpávací	ks	1,00000	12 315,00	12 315,00
	přechod 89/3"	ks	2,00000	997,50	1 995,00
	přechod 3"/2"	ks	2,00000	585,00	1 170,00
	nerezové šroubení 2"	ks	2,00000	610,00	1 220,00
	demontážní práce	hod	15,00000	365,80	5 487,00
	montáž zařízení ,uvedení do provozu	hod	20,00000	365,80	7 316,00
	celkem				70 734,25
Díl:	Silnoproudá elektrotechnika				
	komplet viz. samostatný soupis	kpl	1,00000	4 665,43	4 665,43
	celkem				4 665,43

Cena celkem za ZL 35 doplnění odkalovacího filtru

75 399,68

F76S

Jemný filtr se zpětným proplachem

POUŽITÍ

Filtry se zpětným proplachem F76S zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi nebo písečných zrněk. Filtry F76S jsou osazeny patentovanou technologií **"Double Spin"** zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu. Zařízení odpovídá požadavkům DIN/DVGW76S

CERTIFIKÁTY

- DVGW
- SVGW

Platí pro všechny filtry se sítí 100 µm

HLAVNÍ RYSY

- Technologie **"Double Spin"** dostupná pro dimenze připojení od 1/2" do 1 1/4"
 - Vložka filtru s externím rotorem umožňuje současné čištění dolní i horní části filtru
 - Možnost vizuální kontroly během proplachu
- Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka
- Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
- Bajonetové uchycení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach
- Velká plocha sítka
- Jímka z mechanicky odolného čírého plastu umožňuje snadno zkontrolovat znečištění
- Snadná výměna filtračního sítka a jímky filtru
- Dostupné i ve verzi bez šroubení
- Standardní dimenze vypouštění
- Použité materiály odpovídají ACS
- Použité materiály odpovídají KTW
- Schváleno TUEV LGA pro nízkou hlučnost, skupina 1 bez omezení




TECHNICKÉ ÚDAJE

Média	
Médium:	Pitná voda
Připojení/Velikosti	
Dimenze připojení:	1/2" - 2"
Pracovní tlaky	
Max. pracovní tlak	1.5 - 16.0 bar s průhlednou jímkou 1.5 - 25.0 bar s bronzovou jímkou
Pracovní teploty	
Max. pracovní teplota média:	40 °C s průhlednou jímkou 70 °C s bronzovou jímkou
Specifikace	
Montážní pozice:	V horizontálním potrubí s jímkou směřující dolů

Poznámka: Filtr je určen pro použití v instalacích s pitnou vodou. Pro případ použití s procesní vodou, či jiným médiem, musí být jeho použití posouzeno individuálně.

KONSTRUKCE

Vyobrazení



Komponenty		Materiály
1	Tělo filtru s připojením na manometr	Korozivzdorná mosaz
2	Nátrubky s vnějším závitem (verze AA a AAM)	Mosaz
3	Jemné filtrační sítko v průhledné jímce (verze AA a EA) Jemné filtrační sítko v bronzové jímce (verze AAM)	Jemné sítko filtru z nerezové oceli, Jímka filtru z čirého mechanicky odolného plastu nebo bronzu
4	Odkalovací kulový kohout s výtokovou trubicí	Mosaz (Tělo ventilu), Nerezová ocel (koule ventilu), Plast Durethan (výtoková trubice)
Komponenty bez vyobrazení		
	Dvojitý montážní klíč	Plast
	Těsnění	NBR

POPIS FUNKCE

Filtrační vložka je složena z hlavního a pomocného sítka. V pracovní poloze protéká voda hlavním spodním sítkem směrem dovnitř. Vstup do pomocného horního sítka je uzavřen a sítko není v kontaktu s nepřefiltrovanou vodou. Při otevření odkalovacího kulového ventilu, je celá filtrační vložka stlačena tlakem vody směrem dolů a voda nyní protéká do středu horního pomocného sítka. Voda potřebná pro čištění filtru protéká pomocným sítkem směrem na výstup filtru a část vstupuje do rotační trysky, která je ve středu pomocného sítka. Tato tryska se tlakem vody roztáhne a proudem vody propláchne celou plochu hlavního sítka filtru od středu směrem ven. Tímto je hlavní sítko zpětně propláchnuto filtrovanou vodou. Stejným způsobem dojde pomocí trysky k pročištění i horního pomocného sítka. Po opětovném zavření kulového ventilu se filtr automaticky přepne zpět do provozní polohy, kdy proudí voda přes hlavní spodní sítko. Filtry s technologií **Double Spin** obsahují malou turbínu s lopatkami, které způsobují oběh vody kolem sítka filtru. Oběhem vody dochází k roztáhnutí prstence nacházejícího se v horní části filtru. Rotace vnitřního prstence splachuje nečistoty, které se zachycují v horní části filtru.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte součásti v původním obalu a rozbalte je až těsně před použitím. Během přepravy a skladování dodržujte následující podmínky:

Parametr	Hodnota
Prostředí:	čisté, suché a bezprašné
Min. teplota okolí:	5 °C
Max. teplota okolí:	55 °C
Min. relativní vlhkost okolního vzduchu:	25 % *
Max. relativní vlhkost okolního vzduchu:	85 % *


*nekondenzující

MONTÁŽNÍ POKYNY

Požadavky na instalaci

- Instalujte do vodorovného tak, aby jímka filtru směřovala směrem dolů
 - Tato pozice zaručuje optimální účinnost filtru
- Instalujte uzavírací ventily na vstupu a výstupu
- Tyto filtry jsou zařízení, která vyžadují pravidelnou údržbu.
- Zajistěte dobrý přístup pro:
 - Snadné odečítání tlaku manometru
 - Snadnou vizuální kontrolu znečištění sítka filtru
 - Jednodušší údržbu a kontrolu filtru
- Místo instalace musí být nezámrzné
- Filtr instalujte bezprostředně za vodoměrem dle doporučení DIN EN 806-2
- Aby nedošlo k zaplavení prostoru, doporučuje se zajistit trvalé dostatečně dimenzované připojení vypouštěcí části filtru na odpadní potrubí

Příklad instalace




TECHNICKÉ PARAMETRY

kvs-hodnoty


Velikost připojení:	15	20	25	32	40	50
kvs- hodnota (m ³ /h):	4.8	7.2	9.8	10.7	21.0	22.0

Charakteristiky tlakových ztrát



ROZMĚRY

Vyobrazení



Parametry	Hodnoty						
Připojovací rozměry:	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dimenze:	DN	15	20	25	32	40	50
Hmotnost:	kg	2.9	2.9	3.1	3.3	4.0	4.8
Rozměry:	L	170	178	209	222	246	267
	I	110	110	130	130	150	150
	H	449	449	453	453	532	532
	h	350	350	351	351	417	417
	D	97	97	97	97	120	120
Průtok při $\Delta p=0.5$ bar:	m ³ /h	3.8	5.5	7.5	8.9	15.6	16.5
Registrační číslo DVGW:	NW-9301 AT 2308						
Double Spin Technologie:	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne

Poznámka: Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak.

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Následující tabulky obsahují veškeré informace, potřebné k objednání položky podle Vašeho výběru. Při objednávání vždy uveďte typ a objednací číslo.

Možnosti

Filtry jsou k dispozici v následujících velikostech: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" a 2".

• standard

- není k dispozici

Typ a připojení:		F76S-...AA	F76S-...AAM	F76S-...EA
Průhledná jímka, šroubení s vnějšími závity, jemnost sítka 100 µm		•	-	-
Jímka z bronzu, šroubení s vnějšími závity, jemnost sítka 100 µm		-	•	-
Bez šroubení, jemnost sítka 100 µm		-	-	•

Poznámka: ... vynechané v objednací číslo je nutno doplnit velikostí připojení - např. F76S-1AA pro dimenzi 1" typ AA

Poznámka: Filtry s jinou jemností sítka jsou k dispozici na vyžádání.


Příslušenství

	Popis	Dimenze	Objednací číslo
	Z11S	Automatická jednotka zpětného proplachu	
	Pro zajištění automatického proplachu v přednastaveném intervalu		
	230 V, 50/60 Hz, 10 se síťovou zástrčkou		Z11S-A
	24 V, 50/60 Hz, 10 bez síťové zástrčky		Z11S-B
	VST06B	Připojovací šroubení	
	Pájitelné		
		1/2"	VST06-1/2B
		3/4"	VST06-3/4B
		1"	VST06-1B
		1 1/4"	VST06-1 1/4B
	FT09RS	Jímka z bronzu	
	Pro provozní teplotu do 70°C a provozní tlak do 25.0 bar		FT09RS-1A
	DDS76	Diferenční tlakový spínač	
		1/2" + 3/4"	DDS76-1/2
		1" + 1 1/4"	DDS76-1
		1 1/2" + 2"	DDS76-1 1/2
	ZR10K	Klíč k demontáži jímky filtru	
		1/2" + 3/4"	ZR10K-1/2
		1" + 1 1/4"	ZR10K-1
		1 1/2" + 2"	ZR10K-1 1/2

Náhradní díly

Pro filtry F76S od roku výroby 2007

Vyobrazení



Popis	Dimenze	Objednací číslo
1 Manometr	0 - 16 bar	M76K-A16
2 Set šroubení s vnějším závitem	1/2"	VST06-1/2A
	3/4"	VST06-3/4A
	1"	VST06-1A
	1 1/4"	VST06-1 1/4A
	1 1/2"	VST06-1 1/2A
	2"	VST06-2A
2a Sada těsnících kroužků (10 ks)	1/2" + 3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
3 Kompletní filtrační vložka*, jemnost síta 100 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2A
	1" - 1 1/4"	AF11S-1A
	1 1/2" - 2"	AF11S-1 1/2A
4 Kompletní filtrační vložka*, pro filtry s technologií Double Spin, jemnost sítky 100 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2A
	1" - 1 1/4"	AF11DS-1A
5 Průhledná jímka filtru - kompletní	1/2" - 1 1/4"	KF11S-1A
	1 1/2" - 2"	KF11S-1 1/2A
6 Bronzová jímka filtru	1/2" - 1 1/4"	FT09RS-1A
	1 1/2" - 2"	FT09RS-1 1/2A
7 Set O-kroužků (10 ks)	1/2" + 1 1/4"	0900747
	1 1/2" + 2"	0900748
8 Výtoková trubice	1/2" - 2"	AA76-1/2A
9 Odkalovací kulový kohout	1/2" - 2"	KH11S-1A
10 Pružina	1/2" - 1 1/4"	2074900
	1 1/2" - 2"	2159400

*Horní segment filtru (s funkcí Double Spin nebo bez ní) je součástí balení náhradních vložek filtru (AF11DS a AF11S) pouze pro velikosti od 1/2" do 1 1/4"!

Ademco CZ, s. r. o. - o. z.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4
Tel. 00420 242 442 111
Další informace
www.honeywell.cz/home

Vyráběno v zastoupení
Pittway Srl, La Pièce 16, 1180
Rolle, Švýcarsko autorizovaným
zástupcem Ademco 1 GmbH
ENOH-1115GE23 R0918

© 2018 Ademco 1 GmbH

Honeywell

datum předložení změny:	22.01.2020	ZL č.	037
podatel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18		
Ze dne:	11.10.2018		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	VZT potrubí, požární klapky, izolace
--------------	--------------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Absence uvedených položek ve smluvním VV a dopřesnění požadavku izolací ze strany investora.

Nové řešení:
V souladu s revizní PD - VZT izolace

Původní řešení v PD:
Nebylo řešeno v PD


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá vliv na ostatní profese

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč
				Cena (bez DPH)
Odpčet:	kpl	1	-31 212,00	-31 212,00
Připčet:	kpl	1	619 829,26	619 829,26
viz příložený položkový rozpočet o počtu ... stran	celkem		588 617,26	588 617,26

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,17%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,17%


PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet
Příloha č. 2 Půdorysy

Datum předložení změny:	22.01.2020	ZL č.	037
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu			
Dne: 22.1.2020	za dodavatele:	Martin Kramoliš	Podpis: 

Vyjádření TDS:			
Dne: 22.1.2020	za TDS:	Vladislav Vondra	Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 22.1.2020	za projektanta:	Petr Strakoš	Podpis: 

Vyjádření objednatele:			
Dne: 22.1.2020	za objednatele:	Tomáš Fibir	Podpis: 

ZÁVĚR:	
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 588 617,263 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.	
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.	

D1-02-05 - Vzduchotechnika a klimatizace


ZL37 - VZT potrubí, požární klapy, izolace

Zař.	Poz.	Položka	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem
Havarijní odvětrání strojovny chlazení						
04	001	04 Havarijní odvětrání strojovny chlazení Požární klapka o rozměru 63x250mm, el.sposůl., servopohon 230V, vyřazení koncovými spínací polohy listu - provedení dle standardu VZT	ks	1	6 546,90	6 546,90
		Montáž požární klapy	ks	1	1 310,40	1 310,40
		Požární úspávka pro PPK	ks	1	1 061,60	1 061,60
		Montáž požární úspávky	ks	1	216,30	216,30
Cena celkem						
						9 155,20
Havarijní odvětrání strojovny chlazení						
1.1 Větrání 1.NP						
347	801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. tloušťky I, II - varovky, provedení dle standardu VZT	m2	68	397,10	23 031,80
348		Montáž potrubí - varovky	m2	68	238,30	13 821,40
349	902	Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem (potrubí v 1.PP), izolace vz standardy	m2	36	295,70	10 645,20
350		Montáž izolace	m2	36	83,60	3 009,60
Cena celkem						
						50 908,00
2.1 Větrání 2.NP						
643	401	Požární klapka o rozměru 1000x550mm, el.sposůl., servopohon 230V, vyřazení koncovými spínací polohy listu - provedení dle standardu VZT	ks	1	9 117,60	9 117,60
644		Montáž požární klapy	ks	1	1 823,50	1 823,50
645	401a	Požární úspávka pro PPK	ks	1	1 863,20	1 863,20
646		Montáž požární úspávky	ks	1	373,10	373,10
661	801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. tloušťky I, II - varovky, provedení dle standardu VZT	m2	4	397,10	1 588,40
662		Montáž potrubí - varovky	m2	4	238,30	953,20
665	903	Požární izolace s odolností 60 min	m2	4	457,70	1 830,80
666		Montáž izolace	m2	4	83,60	334,40
Cena celkem						
						17 884,20
2.5 Odvětrání digestoří v m.č. 206 a 226						
736	101	Regulační klapka nerez těsná se servopohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	-1	5 202,00	-5 202,00
738	102	Regulační klapka nerez těsná se servopohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	-1	5 202,00	-5 202,00
		Regulační klapka nerez těsná se servopohonem LM244-SR (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	1	6 638,53	6 638,53
		Regulační klapka nerez těsná se servopohonem LM244-SR (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	1	6 638,53	6 638,53
Cena celkem						
						2 873,06
2.6 Odvětrání digestoří v m.č. 206 a 218						
749	101	Regulační klapka nerez těsná se servopohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	-1	5 202,00	-5 202,00
751	102	Regulační klapka nerez těsná se servopohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	-1	5 202,00	-5 202,00
		Regulační klapka nerez těsná se servopohonem LM244-SR (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	1	6 638,53	6 638,53
		Regulační klapka nerez těsná se servopohonem LM244-SR (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	1	6 638,53	6 638,53
Cena celkem						
						2 873,06
2.7 Odvětrání digestoří v m.č. 230 a 234						
762	101	Regulační klapka nerez těsná se servopohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	-1	5 202,00	-5 202,00
764	102	Regulační klapka nerez těsná se servopohonem 230V (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	-1	5 202,00	-5 202,00
		Regulační klapka nerez těsná se servopohonem LM244-SR (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	1	6 638,53	6 638,53
		Regulační klapka nerez těsná se servopohonem LM244-SR (servo - dodávka VZT) o velikosti D250mm	ks	1	6 638,53	6 638,53
Cena celkem						
						2 873,06
Ostatní						
		Profilová žaluzie vč. alu 200 x 200 RAL 7038 mat	ks	2	1 360,68	2 721,36
		Mřížka KMH lahov. 200 x 200	ks	2	738,77	1 477,54
		Požární větrací mřížka bte EI 15 DP1	ks	1	5 795,90	5 795,90
		Mřížka KMH lahov. 200 x 200	ks	2	738,77	1 477,54
Cena celkem						
						20 983,93
Zařízení strojovny VZT - sání a výfuk - společně pro jednotky ve strojovně v 1.PP						
21		Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. tloušťky I, II - varovky, provedení dle standardu VZT	m2	8	397,10	2 776,20
22		Montáž potrubí	m2	8	238,30	1 906,40
27		Požární izolace s odolností 60 min.	m2	81	457,70	41 651,70
28		Montáž izolace	m2	81	83,60	7 607,60
		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem (potrubí v 1.PP), izolace vz standardy	m2	92	295,70	27 204,40
		Montáž izolace	m2	92	83,60	7 691,20
1327		Technická-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním, izolace vz standardy	m2	9	1 055,50	9 499,50
1328		Montáž izolace	m2	9	146,30	1 316,70
Cena celkem						
						99 854,75
Větrání 1.NP						
349		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem (potrubí v 1.PP), izolace vz standardy	m2	40	295,70	11 828,00
350		Montáž izolace	m2	40	83,60	3 344,00
25		Technická-akustická izolace tl. 60mm s Al polem (obalení sacího a výfukového potrubí mimo strojovnu chlazení)	m2	53	355,30	18 830,90
26		Montáž izolace	m2	53	83,60	4 430,80
Cena celkem						
						38 433,70
Větrání 2.NP						
603		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem (potrubí v 1.PP), izolace vz standardy	m2	45	295,70	13 306,50
604		Montáž izolace	m2	45	83,60	3 762,00
25		Technická-akustická izolace tl. 60mm s Al polem (obalení sacího a výfukového potrubí mimo strojovnu chlazení)	m2	75	355,30	26 647,50
26		Montáž izolace	m2	75	83,60	6 270,00
Cena celkem						
						49 986,00
Technologické větrání digestoří - přívod						
		Technologické větrání digestoří - přívod	m2	252	295,70	74 516,40
		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem (potrubí v 1.PP), izolace vz standardy	m2	252	83,60	21 067,20
Cena celkem						
						95 583,60
Větrání školních místností						
1041		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem, izolace vz standardy	m2	36	295,70	10 645,20
1042		Montáž izolace	m2	36	83,60	3 009,60
1327		Technická-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním, izolace vz standardy	m2	3	1 055,50	3 166,50
1328		Montáž izolace	m2	3	146,30	438,90
Cena celkem						
						17 260,20
Větrání hygienického zázemí 3. a 4.NP (u některých profesí je možné vidět pod číslem 3.3)						
		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem, izolace vz standardy	m2	43	295,70	12 715,10
		Montáž izolace	m2	43	83,60	3 594,80
Cena celkem						
						16 309,90
Větrání hygienického zázemí 3. a 4.NP (u některých profesí je možné vidět pod číslem 3.3)						
		Technická-akustická izolace tl. 40mm s Al polem, izolace vz standardy	m2	155	295,70	45 833,50
		Montáž izolace	m2	155	83,60	12 988,00
Cena celkem						
						58 791,50
Větrání CHUC 1						
1306		Požární izolace s odolností 60 min.	m2	70	457,70	32 039,00
1307		Montáž izolace	m2	70	83,60	5 852,00
1327		Technická-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním, izolace vz standardy	m2	6	1 055,50	6 333,00
1328		Montáž izolace	m2	6	146,30	879,80
Cena celkem						
						47 505,40

Větrání CHUC 2					
1415		Požární izolace s odolností 60 min.	m2	50	457,70
1416		Montáž izolace	m2	50	83,60
1327		Tepeľné-akustická izolace tl. 100mm s oplechováním, izolace viz standardy	m2	8	1 055,50
1328		Montáž izolace	m2	8	146,30
Cena celkem		Větrání CHUC 2			
Větrání 1.NP					
347	801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT	m2	14	397,10
348		Montáž potrubí - tvarovky	m2	14	238,30
349		Tepeľné-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem (potrubí v 1.PP), izolace viz standardy	m2	4	295,70
350		Montáž izolace	m2	4	83,60
Cena celkem		Větrání 1.NP			
Větrání 2.NP					
661	801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky, provedení dle standardu VZT	m2	9	397,10
662		Montáž potrubí - tvarovky	m2	9	238,30
663		Tepeľné-akustická izolace tl. 40mm s Al polepem (potrubí v 1.PP), izolace viz standardy	m2	13	295,70
664		Montáž izolace	m2	13	83,60
Cena celkem		Větrání 2.NP			
Cena celkem za		Vzduchotechniku a klimatizaci			

ODPOČTY
PŘÍPOČTY
CELKEM

-31 212,00
619 829,26
588 617,26



✓ OXYETANOL
 DICESTROL
 m. p. 230 + 234
 2,4,6-TRI
 - 2,4-DI
 KESPEK
 OXYANOL
 SELVO
 0-40 V

Year	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

* 0.000 = 281.76 m n.a., 849 m n.a., 101. 849 m

Q

FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ		CHVALSKÝ AKCIE	
1	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	2	CHVALSKÝ AKCIE
3	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	4	CHVALSKÝ AKCIE
5	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	6	CHVALSKÝ AKCIE
7	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	8	CHVALSKÝ AKCIE
9	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	10	CHVALSKÝ AKCIE
11	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	12	CHVALSKÝ AKCIE
13	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	14	CHVALSKÝ AKCIE
15	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	16	CHVALSKÝ AKCIE
17	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	18	CHVALSKÝ AKCIE
19	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	20	CHVALSKÝ AKCIE
21	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	22	CHVALSKÝ AKCIE
23	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	24	CHVALSKÝ AKCIE
25	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	26	CHVALSKÝ AKCIE
27	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	28	CHVALSKÝ AKCIE
29	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	30	CHVALSKÝ AKCIE
31	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	32	CHVALSKÝ AKCIE
33	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	34	CHVALSKÝ AKCIE
35	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	36	CHVALSKÝ AKCIE
37	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	38	CHVALSKÝ AKCIE
39	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	40	CHVALSKÝ AKCIE
41	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	42	CHVALSKÝ AKCIE
43	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	44	CHVALSKÝ AKCIE
45	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	46	CHVALSKÝ AKCIE
47	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	48	CHVALSKÝ AKCIE
49	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	50	CHVALSKÝ AKCIE
51	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	52	CHVALSKÝ AKCIE
53	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	54	CHVALSKÝ AKCIE
55	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	56	CHVALSKÝ AKCIE
57	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	58	CHVALSKÝ AKCIE
59	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	60	CHVALSKÝ AKCIE
61	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	62	CHVALSKÝ AKCIE
63	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	64	CHVALSKÝ AKCIE
65	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	66	CHVALSKÝ AKCIE
67	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	68	CHVALSKÝ AKCIE
69	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	70	CHVALSKÝ AKCIE
71	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	72	CHVALSKÝ AKCIE
73	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	74	CHVALSKÝ AKCIE
75	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	76	CHVALSKÝ AKCIE
77	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	78	CHVALSKÝ AKCIE
79	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	80	CHVALSKÝ AKCIE
81	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	82	CHVALSKÝ AKCIE
83	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	84	CHVALSKÝ AKCIE
85	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	86	CHVALSKÝ AKCIE
87	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	88	CHVALSKÝ AKCIE
89	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	90	CHVALSKÝ AKCIE
91	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	92	CHVALSKÝ AKCIE
93	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	94	CHVALSKÝ AKCIE
95	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	96	CHVALSKÝ AKCIE
97	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	98	CHVALSKÝ AKCIE
99	FAVORIT PTE V AKCIÍ ČSĚ	100	CHVALSKÝ AKCIE

Datum předložení změny:	30.01.2020	ZL č.	039
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Zápachové uzávěrky
--------------	--------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Předložený plastový vzorek zápachové uzávěrky dle SoD nebyl odsouhlasen. Investor požadoval vzorek pochromované zápachové uzávěrky.

Nové řešení:

Zápachová uzávěrka celokovová. Technické řešení respektuje původní řešení - dopoj umyvadel vs. odpad

Původní řešení v PD:

Původní řešení - plastová zápachová uzávěrka.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč
Odpočet:	kpl	1		0,00
Připočet:	kpl	1	50 393,60	50 393,60
viz přiložený položkový rozpočet o počtu stran	celkem		50 393,60	50 393,60

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:


Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č. 2 Technické listy

Datum předložení změny:	30.01.2020	ZL č.	039
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín

Dne: 30.1.2020 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 

Vyřádění TDS:

Dne: 30.1.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

Dne: 30.1.2020 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 

Vyřádění objednatele:

Dne: 30.1.2020 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 50 393,60 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.


Položkový soupis prací a dodávek

S:	K16782010	Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	SO 02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	D1-02-04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				50 393,60
	725 86-01	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty				
39	725860213R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	-62,00000	547,40	-33 938,80
		Sifon umyvadlový DN32, celokovový	kus	62,00000	884,00	54 808,00
		Výpust umyvadlová, celokovová	kus	62,00000	476,20	29 524,40

A392C

umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka



Použití

Pro umyvadla s přepadem

Vlastnosti

- Dlouhá životnost mechanismu CLICK/CLACK
- Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou
- Pochromování je odolné proti mechanickému poškození
- Snadné čištění sifonu shora – díky kompletně vyjímatelné výpusti
- Závít pro připojení k umyvadlovému sifonu 5/4"

Rozsah dodávky

- Pochromovaná kovová zátka
- Tělo výpusti

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A392C	8595580561543	0,3579 10,7370 320,6360 kg	150x75x75 390x300x240 mm	30 840 ks

Záruky
2/3 roky

Celní kód
84818019


Normy
ČSN EN 274

Technické parametry

- Závít 5/4"

A400

umyvadlo DN32 DESIGN celokovový, kulatý



Použití

Pro umyvadlo

Vlastnosti

- Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou
- Napojení na odpadní trubku Ø32 mm
- Zvýšená odolnost proti poškrábání

Rozsah dodávky

- Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4"
- Rozeta kovová
- Tělo sifonu pod omítku

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A400	8594045937589	0,8974 10,7688 321,5264 kg	330x150x70 590x390x240 mm	12 336 ks

Záruky

2/3 roky

Celní kód

74182000

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 30 l/min
- Zápachová uzávěra 50 mm

datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	040
objednatel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
POS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18		
Ze dne:	11.10.2018		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Instalace čtečky - m.č.322
--------------	----------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku Objednatatele doplněna instalace čtečky do serverovny - m.č.322.

Nové řešení:

Doplněna čtečka do serverovny - m.č.322.

Původní řešení v PD:

PD instalaci v tomto místě neřeší.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez dopadu na ostatní profese

Díličí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		58 401,30	58 401,30
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			58 401,30	58 401,30

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet



Datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	040
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu			
Dne: 31.1.2020		za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	

Vyjádření TDS:			
Dne: 31.1.2020		za TDS:	Vladislav Vondra
		Podpis:	

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 31.1.2020		za projektanta:	Petr Strakoš
		Podpis:	

Vyjádření objednatele:			
Dne: 31.1.2020		za objednatele:	Tomáš Fibír
		Podpis:	

ZÁVĚR:	
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 58 401,30 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.	
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.	

L40 - Instalace čtečky - m.č.322					materiál		montáž	
č.	typ	položka	j.	poč.	cena	celkem	cena	celkem
5.		Řídicí jednotka CKP.22	ks	1	8 877,20	8 877,20	3 618,00	3 618,00
5.		FW pro řídicí jednotku CKP-22	ks	1	3 514,50	3 514,50	603,00	603,00
7.		Průchodka kabelová EG-7GY samosvřací	ks	4	12,10	48,40	180,90	723,60
1.		Čtečka karet RSW.04, - RSW.04 je čtečka bezkontaktních karet normy ISO/IEC 14443 např. Mifare DESfi re, Mifare Standard, Mifare Plus, FeliCa aj. - Čtečka čte informace ze zabezpečených souborů resp. sektorů karty. Pro autentifikaci karty je možno použít modul SAM. - Čtečka umožňuje komunikaci ve všech NFC režimech: R/W, Card emulation a Peer to peer.	ks	1	4 808,90	4 808,90	402,00	402,00
2.		Plech krycí pod čtečku RSW.04	ks	1	251,30	251,30	50,30	50,30
		Elektro magnetické zámky	x	0				
7.	EL000808, EL460/35/24	Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 92mm, backset 35mm	ks	1	12 683,10	12 683,10	351,80	351,80
8.	EL000273, EA218	Kabel k elektrickým zámkům (6 m)	ks	1	834,20	834,20	70,40	70,40
9.	EA323	Protiplech, nutno upřesnit levý nebo pravý	ks	1	467,30	467,30	100,50	100,50
0.	EL000028, SX43	Bezpečnostní kování IKON, klika klika rozteč 92mm	ks	1	5 015,00	5 015,00	150,80	150,80
1.	EL001303	Kab. průchodka typ: 10314-20-20, Kabelová zadlabací rozpojitelná průchodka do křídla dveří/zárubně	ks	1	2 010,00	2 010,00	185,90	185,90
		Instalační materiál	x	0				
		Úprava stávající kabeláže a trubkování	kpl	1	0,00	0,00	8 762,86	8 762,86
		HZS	x	0				
4.		Koordinace s uživatelem, SW naprogramování systému v rámci LAN sítě ACS	hod.	1	0,00	0,00	502,50	502,50
5.		Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace	kpl.	0,15	0,00	0,00	9 648,00	1 447,20
6.		Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému	kpl.	0,2	0,00	0,00	7 075,20	1 415,04
8.		Závěrečné odzkoušení a naprogramování systému ACS	hod.	1	0,00	0,00	502,50	502,50
0.		SW a integrace do stávající grafické nástavby, grafické body, kompletní nastavení, oživení, apod.	kpl.	0,02	0,00	0,00	25 125,00	502,50
1.		Inženýrská činnost, koordinace prací s ostatními profesemi, technický dozor	hod.	1	0,00	0,00	502,50	502,50
nezisoučet materiálu a montáže						38 509,90		19 891,40
celkem v Kč bez DPH								58 401,30

Předložení změny:	22.01.2020	ZL č.	041
Investor:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
POS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Zábradlí na mezipodestách
--------------	---------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Absence zábradlí na mezipodestách.

Nové řešení:
Doplnění zábradlí na mezipodestách dle návrhu Projektanta, povrchová úprava zábradlí: komaxit.

Původní řešení v PD:
Nebylo řešeno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na ostatní profese.

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Připočet:	kpl	1	32 751,78	32 751,78
viz příložený položkový rozpočet o počtustran	celkem		32 751,78	32 751,78

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Náskres Projektanta

Datum předložení změny:	22.01.2020	ZL č.	041
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:			
Bez dopadu na termín			
Dne: 22.1.2020		za dodavatele:	Martin Kramoliš
		Podpis:	
Vyřádění TDS:			
Dne: 22.1.2020		za TDS:	Vladislav Vondra
		Podpis:	
Vyřádění projektanta/ vliv na PD:			
Dne: 22.1.2020		za projektanta:	Petr Strakoš
		Podpis:	
Vyřádění objednatele:			
Dne: 22.1.2020		za objednatele:	Tomáš Fibír
		Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 32 751,78 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



ZL 41 - Zábradlí na mezipodestách

ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU
02 Novostavba pavilonu FTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
767zv1		Dod+mont zábradlí, madlo na schodišti kompletní prvek ZV1, povrchová úprava zábradlí komaxit	ks	3,00000	8 706,00	26 118,00
767zv2		Dod+mont zábradlí, madlo na schodišti kompletní prvek ZV2, povrchová úprava zábradlí komaxit	ks	1,00000	6 118,00	6 118,00
598	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	322,36000	1,60	515,78
						32 751,78

SCHODIŠTĚ ZADNÍ ZABRADÍ KAD MEZIPODESTOU (3x)



1 ks ZABRADÍ - 41 kg

SCHODIŠTĚ HLAVNÍ MEZIPODESTA NA 3. NP (1x)



1 ks ZABRADÍ 12 kg

datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	045
navrhovatel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
schvalovatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
projektant:	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.		
OS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	IO.08 SEK

Název změny:	Změna trasy optického kabelu
--------------	------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Dle PD byla navržena trasa, která vede od nově budovaného objektu SO02 stávajícím kolektorem. V rámci tohoto kolektoru mělo dojít v místě lomové šachty (za Aulou) k odbočení do koncového bodu k budově kolejí BCD. V místě trasy navržené dle PD je umístěna stávající areálová trafostanice - tato trasa je vzhledem k odstupovým vzdálenostem nevhodná. Rovněž v této trase není vybudován stávající areálový kolektor, multikanál a navrženou trasu tedy nelze realizovat. Nově navržená trasa respektuje stávající vybudované kolektory, multikanály.

Nové řešení:
Nově navržená trasa respektuje stávající vybudované kolektory, multikanály.


Původní řešení v PD:
Dle PD byla navržena trasa, která vede od nově budovaného objektu SO02 stávajícím kolektorem. V rámci tohoto kolektoru mělo dojít v místě lomové šachty (za Aulou) k odbočení do koncového bodu k budově kolejí BCD. V místě trasy navržené dle PD je umístěna stávající areálová trafostanice - tato trasa je vzhledem k odstupovým vzdálenostem nevhodná. Rovněž v této trase není vybudován stávající areálový kolektor, multikanál a navrženou trasu tedy nelze realizovat.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	79 145,45	79 145,45
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem		79 145,45	79 145,45

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet
Příloha č. 2 Situační zákres



Datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	045
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
Bez dopadu

Dne: 31.1.2020 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 31.1.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 31.1.2020 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 

Vyjádření objednatele:

Dne: 31.1.2020 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 79 145,45 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL45 - Změna trasy optického kabelu


Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: IO 08 SEK

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Nový telefonní kabel z AGRO 2 - FTZ							
1	12		Kabel TCEPKPFLE 50XNx 0,6 pevně včetně ukončení	m	150	295,40	44 310,00
			Skutečnost: 210 dle SoD: - 60				
2	16		Kabelová spojka na stávající kabel, kabel TCEPKPFLE 100x2x0,6, kompletní spojka včetně spojovacích konektorů	ks	-1	12 754,50	-12 754,50
3			Zakončení telefonního kabelu v objektu AGRO 2 na stávajících svorkovnicích	ks	1	12 112,94	12 112,94
Celkem za			Nový telefonní kabel z AGRO 2 - FTZ				43 668,44
Propoj na serverovnu na BCD							
4	13		Optický kabel pro uložení do země FO 48vl./SM OS2	m	459	66,30	30 431,70
			S5 - S4: 69,5 m S4 - S3: 105 m S3 - S2: 103 m Šachta - multikanál D: 65 m kolej BCD: 200 m Odpočet Šachta - serverovna: -125 m Celkem: 417,5*1,1				
Celkem za			Propoj na serverovnu na BCD				30 431,70
			Kordinace s OIKT	kpl	1	2 000,00	2 000,00
5	57		Mimostav. doprava	kpl	1	1 171,27	1 171,27
6	58		Přirážka na přesun dodávek	kpl	1	585,64	585,64
7	59		PPV	kpl	1	819,89	819,89
8	60		Podružný materiál	kpl	1	468,51	468,51
Celkem za			ZL45 - Změna trasy optického kabelu				79 145,45

Příloha č.2: Propoj ka serverovnu ka BCD



Datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	047
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Doplnění přívodů k pisoárům a osoušečům
--------------	---

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Absence kabeláže k pisoárům a osoušečům ve VV.

Nové řešení:
Doplnění kabeláže k pisoárům a osoušečům.

Původní řešení v PD:
Absence kabeláže ve VV.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	25 208,82	25 208,82
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem	25 208,82	25 208,82

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	31.01.2020	ZL č.	047
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		


Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu.

Dne: 31.1.2020

za dodavatele: Martin Kramoliš

Podpis:


Vyjádření TDS:

Dne: 31.1.2020

za TDS: Vladislav Vondra

Podpis:


Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 31.1.2020

za projektanta: Petr Strakoš


Podpis:


Vyjádření objednatele:

Dne: 31.1.2020

za objednatele: Tomáš Fibír

Podpis:


ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 25 208,82 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL47 - přírůdky k pískárnám a osoušečům

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Část: D1-02-08 Silnoproudá elektrotechnika

JKSO:


Datum: 14.3.2018

P.Č.	KIDN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem
112			Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně	m	630,00	19,90	19,10	24 570,00
			Kabely 1NP					
			osoušeče:100m					
			pískár:280m					
			Kabely 2NP					
			osoušeče:100m					
			pískár:150m					
267			Dopravné	kpl	1,00	0,00	245,70	245,70
268			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1,00	0,00	122,85	122,85
269			PPV	kpl	1,00	0,00	171,99	171,99
270			Podružný materiál	kpl	1,00	98,28	0,00	98,28

Celkem bez DPH**25 208,82**

ID	Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předpoklady	III.	IV.
1	1	Podpis SoD - předání výzvy k převzetí staveniště	0 dny	11.10. 18	11.10. 18			
2	2	Předání staveniště	0 dny	18.10. 18	18.10. 18			
3	90	soudržnost ústředí - termín předání závazné dokumentace interiéru (laboratorní technika, audiovizuální technika, interier)	0 dny	10.06. 19	10.06. 19			
4								
5		Zahájení stavebních prací	1 den	23.10. 18	23.10. 18	2FS+5 dny		
6	3	Zpracování výkresů výztuže	208 dny	22.10. 18	17.05. 19	1		
7	4	Výbudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny, přípojek a osvětlení)	21 dny	23.10. 18	12.11. 18	2FS+5 dny		
8	5	Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ)	14 dny	18.10. 18	31.10. 18	2		
9	6	01 Přípravné a demoliční práce včetně likvidace dřevin + sejmnutí ornice	36 dny	23.10. 18	27.11. 18	2FS+5 dny		
10	10	Milník 1.1 - Přípravné a demoliční práce vč. likvidace dřevin + sejmnutí ornice	0 dny	27.11. 18	27.11. 18	9		
11	7	Vynýčení stavby (KPS)	8 dny	28.11. 18	05.12. 18	9		
12	8	Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu	30 dny	06.12. 18	04.01. 19	11		
13	13	Milník 1.2 - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu	0 dny	04.01. 19	04.01. 19	12		
14	9	Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)	5 dny	05.01. 19	09.01. 19	12		
15	15	Milník 1.3 - kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)	0 dny	09.01. 19	09.01. 19	14		
16	10	piloty + základová deska (na podkladním betonu)	51 dny	10.01. 19	01.03. 19	14		
17	11	Milník 1.4 - piloty + základová deska (na podkladním betonu)	0 dny	01.03. 19	01.03. 19	16		
18	11	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1PP	1 den	02.03. 19	02.03. 19	16		
19	19	Nevhodné klimatické podmínky 3.3.2019	1 den	03.03. 19	03.03. 19	18		
20	20	Nevhodné klimatické podmínky 4.3.2019	1 den	04.03. 19	04.03. 19	19		
21	21	Nevhodné klimatické podmínky 5.3.2019	1 den	05.03. 19	05.03. 19	20		
22	22	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1PP	1 den	06.03. 19	06.03. 19	21		
23	23	Nevhodné klimatické podmínky 7.3.2019	1 den	07.03. 19	07.03. 19	22		
24	24	Nevhodné klimatické podmínky 8.3.2019	1 den	08.03. 19	08.03. 19	23		
25	25	Nevhodné klimatické podmínky 9.3.2019	3 dny	09.03. 19	09.03. 19	24		
26	11	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1PP	1 den	10.03. 19	12.03. 19	25		
27	27	Nevhodné klimatické podmínky 13.3.2019	11 dny	13.03. 19	13.03. 19	26		
28	28	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1PP	1 den	14.03. 19	24.03. 19	27		
29	29	Nevhodné klimatické podmínky 25.3.2019	10 dny	25.03. 19	25.03. 19	28		
30	30	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1PP	0 dny	26.03. 19	04.04. 19	29		
31	31	Milník 1.5 - betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1PP	75 dny	04.04. 19	04.04. 19	30		
32	32	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1NP-2NP	0 dny	05.04. 19	18.06. 19	31		
33	33	Milník 1.6 - betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 1NP-2NP	0 dny	18.06. 19	18.06. 19	32		
34	34	betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 3NP - 4NP vč. střech	56 dny	19.06. 19	13.08. 19	33		
35	35	Milník 1.7 - betonáž skeletu + žb stěn vč. stropu 3NP - 4NP vč. střech	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	34		
36	36	Dokončení monolitického žb skeletu vč. schodišť - dokončení hrubé stavby (0 dny	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	35		
37	15	SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, slino, slabo, voda , topení...) v 1PP, 1NP a 2NP včetně strojoven	67 dny	10.07. 19	14.09. 19	39SS+21 dny		
38	16	SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, slino, slabo, voda , topení...) v 3NP-4NP včetně strojoven	66 dny	04.09. 19	08.11. 19	41SS+21 dny		
39	17	zděné příčky, SDK příčky 1 PP - 2 NP	120 dny	19.06. 19	16.10. 19	32		
40	40	Montované příčky 1 PP - 2 NP	49 dny	10.11. 19	28.12. 19	43		
41	18	zděné příčky, SDK příčky 3 NP - 4 NP	95 dny	14.08. 19	16.11. 19	34		
42	42	Montované příčky 3 NP - 4 NP	35 dny	24.11. 19	28.12. 19	45		
43	19	realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	47 dny	24.09. 19	09.11. 19	39FS-23 dny		
44	44	Milník 1.8 - realizace podlah (bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP	0 dny	09.11. 19	09.11. 19	43		
45	20	realizace podlah (bez finální vrstvy) 3 NP - 4 NP	45 dny	10.10. 19	23.11. 19	41FS-38 dny		
46	21	Vzorová místnost 1 - kancelář např. 334 nebo 304 nebo 317	21 dny	15.01. 19	04.02. 19	19		
47	22	Vzorová místnost 2 - sociální zařízení např. 340 nebo 417a	37 dny	15.01. 19	04.02. 19	19		
48	23	D+M podhledy (bez kazet) 1PP - 2NP	38 dny	20.12. 19	26.01. 20	44FS+40 dny		
49	24	D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP	0 dny	26.01. 20	26.01. 20	49		
50	50	Milník 1.9 - D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP	275 dny	05.07. 19	04.04. 20	35FS-40 dny		
51	25	realizace fasádního pláště včetně oken a konstr. souvisejících	166 dny	22.10. 19	04.04. 20	51SS+109 dny		
52	26	realizace klempířských konstrukcí	0 dny	05.04. 20	05.04. 20	52FS+1 den		
53	53	Milník 1.10 - realizace klempířských konstrukcí	0 dny	16.08. 19	06.12. 19	34FS+2 dny		
54	27	realizace středního pláště	0 dny	13.12. 19	13.12. 19	54FS+7 dny		
55	28	zátupová zkouška na všech střechách	6 dny	28.03. 20	02.04. 20	54FS+112 dny		
56	29	Milník 1.11 - realizace středního pláště	0 dny	04.04. 20	04.04. 20	56FS+2 dny		
57	29	realizace zámečnických konstrukcí	102 dny	24.11. 19	04.03. 20	45		
58	30	realizace prvků vnějšího stínění	62 dny	25.10. 19	25.12. 19	45FS-30 dny		
59	31	realizace prvků vnitřního stínění	31 dny	24.11. 19	24.12. 19	45		
60	31	realizace prvků vnitřního stínění	132 dny	26.08. 19	04.01. 20	37FS-20 dny		
61	32	omítky , obklady , dlažby (vnitřní) 1PP - 2NP	98 dny	20.10. 19	25.01. 20	38FS-20 dny		
62	33	omítky , obklady , dlažby (vnitřní) 3PP - 4NP	0 dny	01.02. 20	01.02. 20	62FS+7 dny		
63	63	Milník 1.13 - omítky , obklady , dlažby (vnitřní) 3PP - 4NP	63 dny	24.11. 19	25.01. 20	45SS+45 dny		
64	34	finální podlahy	60 dny	24.11. 19	22.01. 20	61SS+90 dny		
65	35	malby,natěry	27 dny	11.01. 20	06.02. 20	62FS-15 dny		
66	36	dodávka a montáž vnitřních dveří	58 dny	16.01. 20	13.03. 20	62FS-10 dny		
67	37	kompletace profesí (světla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	0 dny	13.03. 20	13.03. 20	67		
68	68	Milník 1.14 - kompletace profesí (světla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny		
69	38	Milník 1.15 - Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP + 4NP 0 dny	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny		

38 Milník 1.15 - Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP + 4NP 0 dny



"Pavilon tropického zemědělství - aktualizace HMG ve vazbě na nepředvidat

ID	Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdi	118
							2. půlrok
70	39	Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 1PP + 1NP + 2NP	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	69	IV.
71	40	03 Plynoinstace vnitřní	74 dny	28.08. 19	09.11. 19	39SS+70 dny	
72	41	1ežatá kanalizace (splásková + dešťová) 1PP	25 dny	05.02. 19	01.03. 19	17FS+25 dny	
73	42	vnitřní kanalizace ostatní	74 dny	28.08. 19	09.11. 19	39SS+70 dny	
74	43	rozvody TUV, SV, cirkulace	68 dny	18.08. 19	24.10. 19	39SS+60 dny	
75		Milník 1.16 - rozvody TUV, SV, cirkulace	0 dny	31.10. 19	31.10. 19	74FS+7 dny	
76	44	Milník 1.17 - 05 VZT a klimatizace - zahájení montáže VZT rozvodů	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	39SS+56 dny	
77	45	zahájení montáže zařízení pro ochlazování - rozvody chlazení	0 dny	13.08. 19	13.08. 19	39SS+56 dny	
78	46	zahájení montáže rozvodů UT ve podlahového vytápění	0 dny	21.09. 19	21.09. 19	39SS+95 dny	
79	47	zahájení montáže a osazení fancoilů a otopných těles	0 dny	13.09. 19	13.09. 19	43SS+11 dny	
80	48	zahájení montáže a vybavení plynové kotelny, dodávka kotů	0 dny	09.09. 19	09.09. 19	39SS+83 dny	
81	49	Milník 1.18 - zahájení montáže rozvodů silnoproud, slaboproud, MAR	0 dny	21.08. 19	21.08. 19	37FS+25 dny	
82	50	ukončení montáže všech rozvodů nad podhledem	0 dny	21.11. 19	21.11. 19	48SS+5 dny	
83	51	zprovoznění plynové kotelny	0 dny	03.03. 20	03.03. 20		
84	52	Milník 1.19 - zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny	0 dny	17.03. 20	17.03. 20	83FS+15 dny	
85	53	montáž hromosvodu	200 dny	10.09. 19	27.03. 20	51SS+67 dny	
86		Milník 1.20 - montáž hromosvodu	0 dny	01.04. 20	01.04. 20	85FS+5 dny	
87	54	10 Měření a regulace - montáž prvků, zprovoznění	0 dny	02.01. 20	13.02. 20	48	
88	55	04 dokončení retenčních a vsakovacích nádrží	43 dny	30.11. 19	30.11. 19		
89	56	05.1 Zahradní úpravy - Ozelenění	28 dny	02.03. 20	29.03. 20		
90	57	05.2 Zahradní úpravy - Mobilář	21 dny	09.03. 20	29.03. 20	89FS+21 dny	
91	58	05.3 Zahradní úpravy - Závlažkový systém	63 dny	23.10. 19	24.12. 19		
92	59	06 Opěrná stěna a oplocení	264 dny	09.09. 19	29.05. 20		
93		Milník 1.21 - 06 Opěrná stěna a oplocení	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	92	
94	60	07 Úprava komunikací a zpevněných ploch	303 dny	01.08. 19	29.05. 20		
95		Milník 1.22 - 07 Úprava komunikací a zpevněných ploch	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	94	
96	61	IO 01.1 Přeložky areálových sítí NN	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11	
97	62	IO 01.2 Přeložka účastnického rozvaděče	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11	
98	63	IO 01.3 Přeložka vedení CETIN a.s.	31 dny	09.10. 19	08.11. 19		
99		Milník 1.23 - IO 01.3 Přeložka vedení CETIN a.s.	0 dny	08.11. 19	08.11. 19	98	
100	64	IO 01.4 Přeložka spláskové kanalizace	36 dny	06.12. 18	10.01. 19	11	
101		Milník 1.24 - IO 01.4 Přeložka spláskové kanalizace	0 dny	10.01. 19	10.01. 19	100	
102	65	IO 02 Přípojky vodovodu	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36	
103	66	IO 03 Přípojka dešťové kanalizace	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36	
104	67	IO 04 Přípojka spláskové kanalizace	110 dny	14.08. 19	01.12. 19	36	
105	68	IO 05 Přípojka plynovodu	120 dny	14.08. 19	11.12. 19	36	
106	69	IO 07 Přípojka elektro NN	115 dny	14.08. 19	06.12. 19	36	
107	70	IO 08-1,2 Šachty a SEK (přípojky SLP)	115 dny	14.08. 19	06.12. 19	36	
108	71	IO 09 Areálové osvětlení	41 dny	23.10. 19	02.12. 19	36FS+70 dny	
109	72	TZ01 Osobní výtah	72 dny	22.11. 19	01.02. 20	34FS+100 dny	
110	73	TZ02.2 Tepelná čerpadla	110 dny	09.06. 19	26.09. 19		
111	74	TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (rozvody v základech)	44 dny	23.01. 19	07.03. 19	16SS+13 dny	
112		TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (ostatní rozvody)	110 dny	01.08. 19	18.11. 19		
113		Milník 1.25 - TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel	0 dny	10.12. 19	10.12. 19	112FS+22 dny	
114	75	Milník 1.26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel	0 dny	17.03. 20	17.03. 20	112FS+120 d	
115	76	TZ03 Fotovoltaické zařízení	36 dny	15.11. 19	20.12. 19		
116	77	TZ05 Nouzový zdroj Dieselagregát	36 dny	15.11. 19	20.12. 19		
117	78	TZ07 EPS rozvody a TZ06 UPS	44 dny	15.11. 19	28.12. 19		
118		Realizace díla pro stavební připravenost ...70 týdnů x 7 = 490 dn	490 dny	18.10. 18	19.02. 20		
119	79	Milník 1.27 - Stavební připravenost pro montáž přístrojového vybavení, laboratorního vybavení, audiovizuální techniky, interierů, PC a kopírovací techniky, dle přílohy "Dodávky nezahrnuté v předmetu SOD na dodávku stavby"	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	118FS+26 dny	
120	80	vybavení hygienických zařízení	57 dny	11.01. 20	07.03. 20		
121	81	orientační systém, bezpečnostní značení (PBŘ ..)	21 dny	15.02. 20	06.03. 20		
122	82	systém generálního klíče	51 dny	16.01. 20	06.03. 20		
123	83	Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)	41 dny	26.01. 20	06.03. 20		
124		Ostatní a výše neuvedené práce	100 dny	28.11. 19	06.03. 20		
125	84	Předpřelímky	14 dny	25.03. 20	07.04. 20		
126		Milník 1.28 - Předpřelímky	0 dny	07.04. 20	07.04. 20		
127		Předávání podkladů ke kolaudaci	1 den	09.04. 20	09.04. 20		
128	85	Milník 1.29 - Předání podkladů ke kolaudaci	0 dny	15.05. 20	15.05. 20		
129	86	Milník 1.30 - Dokončení stavebních prací	0 dny	29.05. 20	29.05. 20		
130		Provedení díla dle SOD -78 x 7 = 546 dnů + 8 dní přerušení (klimatické podmínky)	590 dny	18.10. 18	29.05. 20		
131	87	Časová rezerva na hlučné práce apod.	2 dny	06.04. 20	07.04. 20		
132	91	Přelímky stavby	43 dny	17.04. 20	29.05. 20		
133	88	Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací protokol	0 dny	29.05. 20	29.05. 20		
134	89	Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS) - dle SOD	15 dny	16.06. 20	30.06. 20		
135		Odstranění zařízení staveniště dle SOD	36 dny	24.04. 20	29.05. 20		
136							

