LEGENDA SYMBOLŮ

- ROZVÁDĚČ ELEKTRO
- ROZVÁDĚČ TECHNOLOGIE/ MaR
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz. "1"
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ, řaz. "5"
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, řaz. "6"
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, řaz. "7"
- OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ, řaz. "1/0"
- ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ
- PŘIPOJOVACÍ KRABICE UZEMNĚNÍ

SYSTÉM ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

+RNO-EN17.10/ NG

- TYP NOUZOVÉHO SVÍTIDLA
- POŘADÍ SVÍTIDLA V OBVODU
- ČÍSLO OBVODU (VÝTVEJ NO
- NÁZEV STANICE CPS

SYSTÉM ZNAČENÍ VÝVODŮ

+R4.0-Z1

- ČÍSLO OBVODU
- TYP VÝVODU
- OZNAČENÍ NAPÁJECÍHO ROZVÁDĚČE

X	OBECNÝ VÝVOD
Z	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
E	SVĚTELNÝ OBVOD
M	MOTORICKÝ OBVOD
EH	ELEKTRICKÝ OHŘEV
ZS	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
SB	TLAČÍTKO
MS	TLAČÍTKOVÁ SKŘÍŇ

SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ

+R4.0-W1E CYKY-J 3x 2,5 -210

- ČÍSLO OBVODU
- POČET A PRŮŘEZ ŽIL KABELU
- TYP KABELU
- ČÍSLO KABELU
- NAPÁJECÍ ROZVÁDĚČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
201	POSLUCHÁRNA	78.95	41	P15	S1,S4,S5,S9	R3.1,R3.2	
202	CHODBA	91.71		P5	S1,S5	STÁV.,R12	
202a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0.83		-		-	
203	SKLAD	6.44		P26,P28,P29	S4,S5	R1	
204	SKLAD	6.38		P26,P28,P29	S4,S5	R1	
205	CHODBA	79.39		P5	S1,S4,S5	R4	
206	CHODBA	51.21		P26,P28,P29	S1,S4,S5	R1,R8	
207	SCHODIŠTĚ	37.16		P26,P28,P29	S4,S5	R1,R14	
208	VÝTAH	5.78		-	S4,S5	-	
209	VÝTAH	4.30		-	S4,S5	-	
212	WC ŽENY+SPRCHA	15.31		P7,P8	S1,S4,S5,S6,S12	R5,R6	
213	KANCELÁŘ	14.89	4	P21	S1,S4,S5,S9	R2	
214	KANCELÁŘ	17.55	4	P21	S1,S4,S5,S9	R2	
215	KANCELÁŘ	32.09	9	P10	S1,S4,S5	R2	
216	KANCELÁŘ sekr.	15.85	2	P10	S1,S4,S5	R2	
217	KANCELÁŘ	16.25	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
218	KANCELÁŘ	16.19	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
219	KANCELÁŘ	16.50	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
220	KANCELÁŘ	16.26	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
221	KANCELÁŘ	16.19	4	P9	S4,S5,S9	R2	
222	KANCELÁŘ	15.86	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
223	KANCELÁŘ	15.58	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
224	CHODBA	7.70		P6	S4,S5	R1,R8	
224a	SCHODIŠTĚ	15.69		P14,P26,P28	S5,S4	R1,R14	
225	KANCELÁŘ	34.55	9	P10	S4,S5	R2	
226	KANCELÁŘ sekr.	19.18	2	P10	S1,S4,S5	R2	
227	KANCELÁŘ	19.53	4	P9	S4,S5,S9	R2	
228	KANCELÁŘ	19.49	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
229	KANCELÁŘ	18.75	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
230	KANCELÁŘ	20.56	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
231	KANCELÁŘ	20.53	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
232a	KANCELÁŘ	17.94	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
232b	KANCELÁŘ	21.58	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
232c	KANCELÁŘ	17.75	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2	
233	TREZOROVÁ MÍSTNOST	18.88	2	P21	S1,S4,S5,S9	R2	
234	KANCELÁŘ	17.13	4	P21	S1,S4,S5,S9	R2	
235	WC MUŽI+SPRCHA	14.96		P7,P8	S1,S4,S5,S6,S12	R5,R6	
236	WC BEZBARIEROVÉ	3.50		P7	S1,S4,S5,S6,S12	R5	
	PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM	858.40	137				

POZNÁMKY

- VÝKRESY INSTALACE, OSVĚTLENÍ A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- POZICE KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ POZICE KOORDINOVAT PŘI STAVBĚ S PROJEKTEM INTERIÉRU A UMÍSTĚNÍM PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU NAPÁJENY Z PATROVÝCH ROZVÁDĚČŮ, VZÁJEMNÉ NÁVAZNOSTI ROZVÁDĚČŮ JSOU ZNÁZORNĚNY V DOKUMENTU PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ
- V LABORATOŘÍCH BUDOU OSAZENY PODRUŽNÉ ROZVODNICE PRO NAPÁJENÍ ROZVODŮ LABORATOŘE
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY PŘEDEVŠÍM V PÁTEŘNÍCH KABELOVÝCH TRASÁCH NAD PODHLEDY, POD OMÍTKOU, V DUTINÁCH KONSTRUKCÍ, NAD PODHLEDY A V PARAPETNÍCH ŽLABECH
- V TECHNICKÝCH PROSTORÁCH BUDOU ROZVODY PROVEDENY NA POVRCHU V INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH
- PÁTEŘNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU PROVEDENY Z DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ A BUDOU ZAVĚŠENY NA ZÁVITOVÝCH TYČÍCH
- TRASY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠKÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.9
- VÍCE KONCOVÝCH PRVKŮ VEDLE SEBE BUDE SDRUŽOVÁNO DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
- OSVĚTLENÍ V KANCELÁŘÍCH BUDE OVLÁDÁNO MÍSTNĚ POMOCÍ SPÍNAČŮ; OSVĚTLENÍ NA WC BUDE OVLÁDÁNO STROPNÍMI VESTAVĚNÝMI POHYBOVÝMI SENZORY; OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ A CHODEB BUDE ŘÍZENO SBĚRNICÍ DALI DLE PŘEDNASTAVENÉHO PROGRAMU; OSVĚTLENÍ POSLUCHÁREN A UČEBEN BUDE ŘÍZENO SBĚRNICÍ DALI DLE POŽADAVKŮ PROFESE AVT - NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM AVT
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 527.2
- ROZVODY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROVÉST S FUNKČNÍ INTEGRITOU KABELOVÉ TRASY DLE ČSN 730895
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDE NAPÁJENO Z CENTRÁLNÍ STANICE NO (CPS DLE ČSN EN 50171) +RNO
- ROZVODY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY S FUNKČNÍ INTEGRITOU DLE ČSN 730895, KABELY BUDOU KOTVENY DO BETONOVÉHO STROPU NA KABELOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH
- ÚNIKOVÉ CESTY A ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH BUDOU OZNAČENY NOUZOVÝMI SVÍTIDLY DLE ČSN EN 1838
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDENĚK.CZ
Ing. Pavel Zdeněk
Drnýšlea 49, Milevsko
www.epzdenek.cz

MÍSTO STAVBY: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649
OBJEDNATEL: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL
ŠÉFPROJEKTANT: Ing. Vladimír Čapka | PROJEKTANT: Ing. Pavel Zdeněk | VYPRACOVAL: Ing. Pavel Zdeněk

NÁZEV AKCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY
A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD – 2.ETAPA

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 2.PP

ČÍSLO ZAKÁZKY	0419
STUPEŇ	DVZ/DPS
POČET FORMÁTŮ	A1,0
DATUM	ZÁŘÍ 2019
MĚŘÍTKO	1:50

Č.KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
	D.1.4.5	ESI	2.17o