

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
106	CHODBA	91,26	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
106a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0,79	BETON	-	-	
151	KANCELÁŘ	13,40	KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
152	KUCHYŇSKÝ KOUT	5,50	KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
153	WC	11,17	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	v.o 1,52
154	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	16,46	KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
154a	ARCHIV	25,81	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
155	STUDIUNÍ	56,77	KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
156	KANCELÁŘ	17,95	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
157	KANCELÁŘ	20,48	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
158	KANCELÁŘ	20,72	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
159	KANCELÁŘ	18,75	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
159a	KANCELÁŘ	18,57	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
160	KANCELÁŘ	41,05	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
161	KANCELÁŘ	17,31	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
161a	KANCELÁŘ	11,96	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
162	CHODBA	8,39	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
162a	INSTALAČNÍ PROSTOR	1,07	BETON	-	-	
163	SCHODIŠTĚ	14,63	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
164	KANCELÁŘ	31,59	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
165	KANCELÁŘ	15,87	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
166	KANCELÁŘ	17,11	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
167	KANCELÁŘ	16,72	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
168	KANCELÁŘ	16,03	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
169	KANCELÁŘ	16,59	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
170	KANCELÁŘ	15,99	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
171	DENNÍ MÍSTNOST	50,48	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
172	KANCELÁŘ	14,69	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
172a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0,58	-	-	-	
173	WC	11,78	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	v.o 1,82
174	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,49	DLAŽBA	OMÍTKA/A.O.	OMÍTKA	v.o 1,52
175	KANCELÁŘ	21,81	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
175a	KANCELÁŘ	8,77	KOBEREC	OMÍTKA	MINERAL. P.	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŘÍSTAVBA						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
175	CHODBA	33,36		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
182	KANCELÁŘ	13,34	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
183	KANCELÁŘ	12,03	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
184	DENNÍ MÍSTNOST	14,16	7	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
185	WC ŽENY / IMOBIL	3,96		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
186	WC MUŽI	6,49		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
187	COFFEE ROOM	29,74	15	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	

LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, BETON
- PROSTUPY KONSTRUKCÍ

Pozn.:

- Pozor!!! Bourání stavebních otvorů, nik a prostupů nutno upravit dle vybraného dodavatele ocelových záruben, výrobků a zařízení.
- Jednotlivé drobné prostupy stěn pro rozvody vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, VZT, topení a chlazení budou do betonových, pórobetonových a cihelných stěn dodatečně vrtány.Veškeré jiné než v tomto výkrese vyznačené prostupy stropem musí být odsouhlaseny statikem. Poloha neoktovaných prostupů je pouze orientační a bude upřesněna dle dutin stropních panelů a v koordinaci s novým stavem a umístěním nových příček.
- Pozor - při rekonstrukci jednotlivých místností je nutné ochránit stávající dveře, okna a žaluzie!!!
- Provedení překladů nové vybourávaných otvorů ve stěnách:
  pro otvory a niky šířky do 300 mm: překlady není třeba osazovat
  pro otvory a niky šířky do 600 mm: v horní úrovni otvoru do stěny zařznout ocelový profil L60x60x6 s přesahem alespoň 150 mm na obě strany
  pro otvory a niky šířky nad 600 mm: osazení ocelových překladů dle výkresu detailu d01 - viz statická část
- Po odkrytí stropních dobetonáviek je nutné jejich technický stav konzultovat se statikem
- Před provedením otvorů do stávajících stropních dutinových panelů je nutné nejprve důkladně vytýčit polohy dutin
- Zakreslené rozměry a polohy svislých otvorů vrtaných do stávajících stropních panelů jsou pouze orientační a jejich provádění se musí řídit následujícími pravidly:
  Pro předpisované PPD panely (středová část): maximální rozměr otvoru je 185x600 mm a to jen v ose dutin.
  Vzájemná vzdálenost dvou otvorů v jedné dutině je min. 500 mm. Ve vnitřní třetině rozpětí panelu lze provést v jednom příčném řezu pouze jeden svislý prostup, v krajních třetinách pak maximálně dva prostupy v příčném řezu.
  Pro nepředpínané dutinové PZD panely (krajní část): maximální rozměr otvoru je 140x400 mm a to jen v ose dutin
  Pro monolitické dobetonávky: při vrtání otvoru nesmí dojít k porušení ocelových rámů výměn
  Pro plné pod panely šířky 300 mm: do jednoho panelu je možné vyvrtat pouze 1 otvor Ø50 mm.
  Při větším rozměru otvoru nebo jejich větším počtu je nutné konzultovat se statikem.



±0,000=287,59

Ing. Vladimír Čapka
projekce a inženýring
Gerstnerova 5658
170 00 Praha 7

MÍSTO STAVBY: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL, parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649			
OBJEDNATEL: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ KAMÝCKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL			
ŘEŠITEL PROJEKTANT: Ing. Vladimír Čapka	PROJEKTANT: Ing. Vladimír Čapka	VYPRACOVAL: Jaroslav Šamuel	
NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD**		ČÍSLO ZAKÁZKY	0419
		STUPEŇ	DVZ/DSPS
		POČET FORMÁTŮ	12 A4
		DATUM	ZÁŘÍ 2019
		MĚŘÍTKO	1 : 50
PŮDORYS 1.NP - stávající stav, bourání - 3. etapa		Č. KOPIE / ČÁST / PROFESE / Č.PŘÍLOHY	**D1.1. / AS / 03-3**