


PŮDORYS ROZVODU VODY

MĚŘÍTKO 1:50



POZNÁMKA :

- UPEVNĚNÍ VEŠKERÉHO POTRUBÍ VODOVODU BUDE KOVOVÝMI OBJÍMKAMI S GUMOVOU VLOŽKOU
- VEŠKERÉ VODOVODNÍ ARMATURY A VODOMĚRY UMÍSTĚNÉ BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNÍMI DVÍŘKY
- MONTÁŽ VODOVODU JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO TMELEM
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
- VÝŠKY NAPOJENÍ LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ VIZ. LABORATORNÍ VYBAVENÍ

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT NAPOJOVACÍ MÍSTO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ!!!!

MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6			OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6	
			ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT
			Ing. Vladimír Čapka	Jakub Hendrych
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY M.Č. 3.13			VYPRACOVAL Jakub Hendrych	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	0118
			STUPEŇ	DVZ / DPS
			DATUM	ÚNOR 2018
PŮDORYS ROZVODU VODY			Č. KOPIE	ČÁST
				D.1.4.1.04