


LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE – BOURÁNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- VYBOURÁNÍ OKENNÍCH DVĚŘNÍCH A JINÝCH VÝPLNÍ
- SCHEMATICKÉ VYZNAČENÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE
- ŽB KONSTRUKCE DOPLNĚNÁ
- ZAZDĚNÍ OTVORŮ
(u ztužujících stěn nepoužívat PUR pěnu!!!)

SCHEMA:



POZNÁMKY:

- POZN.1**
– PŘED PROVÁDĚNÍM OTVORU OVĚŘIT STAV BETONU V NADPRAŽÍ !!!
V PŘÍPADĚ PORUCH BETONU (PRASKLIN) ČI VÝSKYTU PRACOVNÍ SPÁRY V NADPRAŽÍ OTVORU
NOVÝ OTVOR DO STĚNY NEPROVADĚT! – NUTNO PŘÍVOLAT PROJEKTANTA.
- POZN.2**
– PŘI BOURÁNÍ OTVORU NEBO OSAZOVÁNÍ PŘEKLADU NESMÍ DOJÍT K PORUŠENÍ VÝZTUŽE
(NAVAZUJÍCÍHO ROHOVÉHO ŽB SLOUPU 1.NP) – V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VÝZTUŽE NUTNO
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- POZN.3**
– OTVOR BOURAT NA ETAPY – NEJPRVE BOURAT KRAJNÍ ČÁSTI OTVORU!!! PŘED VYBOURÁNÍM
STŘEDNÍ ČÁSTI OTVORU PROVĚST PO KRAJÍCH HYDROIZOLACI A PŘÍZDÍVKU Z BETONOVÝCH
TVÁRNIC, OSADIT PŘEKLADY A AŽ POTÉ VYBOURAT STŘEDNÍ ČÁST OTVORU!

±0 = 279.90 m. n. m. BpV		<div>Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 822 00 Brno 542215008, atelier@drnh.cz</div> <div>DRNH/</div>
generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	
vypracoval:	Ing. arch. Pavel Veselý, Ing. arch. Radovan Smejkal	
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	
díl:	D.1.1 Přípravné a demoliční práce	stupeň dokumentace: DVZ datum: 10.2017 formát: 8 x A4 měřítko: 1:100
obsah:	POHLEDY	číslo výkresu: D.1.1.09