



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2. Prodávající:** **FORM, spol. s r.o.**
Sídlo: Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice
Zastoupený: Ing. Alešem Bartákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 616344821/0100
IČO: 43964532
DIČ: CZ43964532
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2458
Prodávající je plátcem DPH
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Modernizace vybavení výukových prostor a prostor pro samostudium PEF ČZU – část 1 VZ“ v rámci projektu s názvem Rozvoj studijního prostředí na ČZU, č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k plnění veřejné zakázky smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží specifikované přílohou č. 1 této smlouvy – Technická specifikace a projektová dokumentace, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace



zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace, kalkulační model a Příloha č. 2- Projektová dokumentace, která tvoří její nedílnou součást.

- 2.2. Součástí závazku prodávajícího je rovněž provedení služeb souvisejících odevzdáním zboží, a to tak, jak jsou definovány v čl. 2.6 této smlouvy (dále jen „související služby“).
- 2.3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou.
- 2.4. Předmětem plnění této smlouvy je výroba, dodávka a instalace atypického nábytku do prostor atria Centra ekonomicko-manažerských studií podle projektové dokumentace, která je přílohou, která musí splňovat počty kusů, vlastnosti a funkce vymezené v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající je současně povinen zajistit vypracování dílenské dokumentace veškerých interiérových prvků nábytkového vybavení. Pro vyloučení všech pohybností smluvní strany uvádí, že v části plnění dle tohoto odstavce smlouvy, lze subsidiárně použít ustanovení § 2586 a násl. Obč. zák. upravující smlouvu o dílo
- 2.5. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je zajištění dodávky veškerých součástí předmětu plnění a případných doplňkových služeb.
- 2.6. Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v čl. 2.1., 2.2. a 2.3. této smlouvy je rovněž provedení souvisejících služeb, spočívajících v dopravě zboží kupujícímu, uvedení do provozu a úklidu obalového a odpadního materiálu, přičemž:
 - a. dopravou zboží se rozumí jeho dodání do místa plnění dle čl. III. této smlouvy, dle pokynů kupujícího;
 - b. úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených instalací zboží.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této smlouvě neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést, a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy.

III.

Doba, místo a způsob plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. Kupující uvádí, že zboží musí být dodáno nejpozději 31. 8. 2018.
- 3.2. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka, konkrétně prostor atria Centra ekonomicko-manažerských studií v sídle Provozně ekonomické fakulty.
- 3.3. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.



3.4. Povinným obsahem předávacího protokolu o předání a převzetí zboží je:

- a. údaj o prodávajícím a kupujícím;
- b. popis zboží, které je předmětem předání a převzetí;
- c. údaj o stavu zboží a jeho bezvadnosti, v případě vady uvedení termínu jejího odstranění;
- d. datum podpisu předávacího protokolu (toto datum je považováno za den uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

IV.

Cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení.

4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy celkovou sjednanou kupní cenu ve výši:

7.332.800,- Kč bez DPH (slovy: Sedmmiliónůtřistatřicetdvatisícsmsetkorunčeských)

Ceny za jednotlivé položky zboží, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace, kalkulační model.

4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje provedení souvisejících služeb uvedených v čl. 2.6. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré související náklady, zejména případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty a atesty, převod práv, pojištění, přepravní náklady či náklady na případnou ostrahu zboží do doby jeho řádného odevzdání kupujícímu, apod. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách.

4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 5 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.

4.5. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajících z této smlouvy nezbytné, a že při stanovení kupní ceny dle této smlouvy:

- a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,
- b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy,
- c. při kalkulaci kupní ceny zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a jejích přílohách.



- 4.6. Není-li uvedeno jinak, rozumí se veškeré ceny uvedené v této smlouvě bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude prodávajícím účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Rozvoj studijního prostředí na ČZU (reg. č. OP VVV CZ č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
- 4.8. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího: faktury_prostudent@czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.9. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.10. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající není povinen zveřejňovat účet dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 4.11. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 4.2 této smlouvy snížit částku poskytnutou na úhradu kupní ceny prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím o příslušnou částku DPH a prodávající není oprávněn po kupujícím uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.
- 4.12. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě si smluvní strany vrátí vše, co si navzájem dosud plnily. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody.



V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména přílohou č. 1, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v předávacím protokolu. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.3. Prodávající je povinen kupujícímu předat všechny doklady, které jsou nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží (zejména záruční listy). Vše v českém případně anglickém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.6. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.7. Prodávající se zavazuje zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost zboží a podmínek jeho užívání kupujícím. Pokud prodávající při plnění realizovaném na základě této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči kupujícímu, provede prodávající na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou kupujícímu.
- 5.8. Prodávající je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo mu byly v souvislosti s ní poskytnuty ze strany kupujícího. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané kupujícím byly nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by tato skutečnost mohla ovlivnit řádné dodání zboží, je v takovém případě povinností prodávajícího upřesnit či zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že kupujícím poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro dodání zboží, je vždy povinností prodávajícího si dané údaje ověřit. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v termínech dle svých provozních možností. Prodávající nemá nárok na žádné dodatečné platby ani prodloužení termínu dodání zboží z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- 5.9. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Jméno: Ing. Aleš Barták
e-mail: ales.bartak@formdesign.cz
tel.: 777 730 386

- 5.10. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno: Ing. Tereza Jedlanová
e-mail: jedlanova@pef.czu.cz
tel.: +420 224 382 354

Jméno: Ing. Ondřej Hradecký
e-mail: hradecky@pef.czu.cz
tel.: +420 224 384 338

- 5.11. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží je nové, nepoužívané ani nijak repasované, bez faktických a právních vad a odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům. Veškeré zboží dodané dle této smlouvy musí odpovídat podmínkám stanoveným technickými normami ČSN či obdobným normám států v rámci Evropské unie.
- 6.2. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu předávacího protokolu kupujícím v souladu s čl. 3.3. a 3.4. této smlouvy.
- 6.3. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na zboží. Prodávající kupujícímu zajišťuje zahájení opravy technikem nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení závady, a to v místě plnění. Čas pro nahlášení závady je v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00 hodin.
- 6.4. Zjistí-li kupující vadu v době trvání záruční doby stanovené touto smlouvou, nahlásí neprodleně zjištěnou vadu prodávajícímu prostřednictvím kontaktní osoby dle této smlouvy, a to v pracovních dnech v době mezi 8:00 až 17:00 a následně tuto skutečnost oznámí prodávajícímu i písemně viz článek 6.7.
- 6.5. Vykazuje-li technika stejnou vadu 3krát po sobě, je kupující oprávněn a prodávající povinen zboží vyměnit za zboží bezvadné a stejných nebo lepších technických vlastností.
- 6.6. Oprávnění k bezplatné záruční opravě zboží zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením zboží nebo prokazatelným provozováním a používáním zboží v nevhodném prostředí. Ze záruky jsou vyjmuty též vady způsobené živelnou



pohromou a neodbornou manipulací se zbožím způsobem nerespektujícím návod k použití zboží, nadměrným opotřebením.

- 6.7. Požadavek na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady, a to na e-mailovou adresu prodávajícího: obchodni@formdesign.cz nebo na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za včasné oznámení vady považuje ohlášení učiněné do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém se kupující o vadě dozvěděl. V písemné reklamaci uvede kupující popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit v souladu s § 2169 občanského zákoníku.
- 6.8. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím do jejího řádného odstranění prodávajícím.
- 6.9. Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového zboží za zboží vadné v souladu s ustanovením tohoto článku, se záruční doba stanovená v čl. 6.1 této smlouvy prodlužuje o 36 měsíců a kupujícímu zůstávají zachována veškerá práva z vadného plnění dle této smlouvy a občanského zákoníku.
- 6.10. Veškerá práva z vadného plnění v tomto článku neupravená se dále řídí platnými ustanovení občanského zákoníku.

VII.

Záruční servis

- 7.1. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět nebo zajistit provedení bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Prodávající je dále povinen v průběhu záruční doby uskutečnit na základě písemné výzvy kupujícího nejméně jednou bezplatnou servisní prohlídku zboží a všech jeho součástí, při níž provede bezplatně základní servisní úkony, zejména jeho seřízení.

VIII.

Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny stanovené v čl. 4.2. této smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 8.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny v čl. 4.2. této smlouvy za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení a s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.3. této smlouvy.
- 8.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.



- 8.4. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 8.5. Neodstraní-li prodávající vadu či nedodělek uvedený v protokolu o předání a převzetí zboží v termínu uvedeném tamtéž (nebo do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zboží, není-li termín odstranění vady v protokolu uveden), zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 8.6. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto účastník výběrového řízení v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem, odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu jednorázově ve výši 200.000,- Kč.
- 8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu (smluvní pokuty) ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje rovněž na úhradu úroků z prodlení.
- 8.8. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na řádné splnění povinností ze strany prodávajícího.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. Smlouvu je možné ukončit:
- a) písemnou dohodu smluvních stran,
 - b) písemnou výpověď
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 9.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.



- 9.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 9.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 9.6. Dojde-li k ukončení této smlouvy odstoupením od ní kteroukoliv ze smluvních stran, jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat veškeré pohledávky a závazky, dále si vydat bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy, resp. si vzájemně navrátit veškerá provedená plnění.
- 9.7. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 10.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.



- 10.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 10.4. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. Obč. zák. nebezpečí změny okolností.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, je kupující oprávněn vyzvat prodávajícího k uzavření dodatku této smlouvy, na jehož základě dojde k úpravě příslušných ustanovení této smlouvy tak, aby byly zcela v souladu s výše uvedeným nařízením a příslušnou národní legislativou navazující na výše uvedené nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Proávající je povinen kupujícímu poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro uzavření dodatku dle tohoto odstavce.
- 10.6. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 10.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 10.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace, kalkulační model
Příloha č. 2- Projektová dokumentace
Příloha č.3 - Předávací protokol



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



10.9. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.10. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

10.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 20/8/2018

V Kozmicích dne 20/8/2018

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:
FORM, spol. s r.o.



FORMDESIGN
DESIGN
NÁBYTEK
INTERIÉRY
FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoší 512/2A, 747 11, Kozmice
IČ: 439 645 32, DIČ: CZ 439 645 32

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Ing. Aleš Barták, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1 – Technická specifikace , kalkulační model (*odpovídá příloze č. 1a ZD – bude doplněno při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem*)

Projektant: IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Investor: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Zpracoval: Bláha

Projekt: CEMS – Interiérový návrh prostor atria

Duben 2018

Profese: Nábytkové vybavení

Číslo pozice		Položka	Měrná jednotka	Množství	Jedn.cena	Cena CZK bez DPH
1		Navržený mobiliář				
1.1	T 01	Stůl koza 2400 mm, deska kompak c 166 Calacatta	kus	12,00	49 045,00	588 540,00
1.2	T 02	Sezení koza 2400 mm	kus	24,00	20 225,00	485 400,00
1.3	T 03	Stůl koza 1900 mm, deska kompak c 166 Calacatta	kus	3,00	44 095,00	132 285,00
1.4	T 04	Sezení koza 1900 mm	kus	6,00	18 993,00	113 958,00
1.5	T 05	Sestava vlna	kus	1,00	553 186,00	553 186,00
1.6	T 06	Sezení box	kus	8,00	116 293,00	930 344,00
1.7	T 07	Lavice rovná	bm	32,50	21 074,00	684 905,00
1.8	T 08	Lavice půlkruhová	kus	4,00	36 590,00	146 360,00
1.9	T 09	Taburet	kus	2,00	11 785,00	23 570,00
1.10	T 10	Stůl 650x800 mm, deska kompak c 166 Calacatta	kus	12,00	7 505,00	90 060,00
1.11	T 11	Stůl 1200x800 mm, deska kompak c 166 Calacatta	kus	4,00	13 515,00	54 060,00
1.12	T 12	Stůl zaoblený 1200x800 mm, deska kompak c 166 Calacatta	kus	6,00	13 515,00	81 090,00
1.13	T 13	Stůl kruhový d=800 mm, deska kompak c 166 Calacatta	kus	5,00	8 700,00	43 500,00
1.14	T 14	Nástěnná vitrína	kus	4,00	69 405,00	277 620,00
1.15	T 15	Nástěnná kolejnice	kus	1,00	24 898,00	24 898,00
1.16	T 16	Barové sezení kolem centrálního světlíku	kus	2,00	552 600,00	1 105 200,00
1.18	T 18	Lamelový obklad stěny (počet kusů obkladu uveden vč. prořezu)	kus	17,00	17 340,00	294 780,00
1.19	T 19	Odpadkový koš, LTD + plech tl. 0,8 mm, kmxt	kus	2,00	23 083,00	46 166,00
1.20	T 20	Sestava šatních skříněk	kus	1,00	56 093,00	56 093,00
1.21	T 21	Plechový portál 1NP, LTD antracit	kus	1,00	138 460,00	138 460,00
1.23	T 23	Opláštění hlavního schodiště (bez jákové konstrukce)	kus	2,00	695 800,00	1 391 600,00
1.26	T 26	Plechový vstupní portál 1NP, LTD antracit	kus	1,00	70 725,00	70 725,00
CELKEM ZA VÝKAZ VÝMĚR						7 332 800,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (*bude doplněno při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem*)

LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ:

- T01 - Stůl koza 2400mm
- T02 - Sezení koza 2400mm
- T03 - Stůl koza 1900mm
- T04 - Sezení koza 1900mm
- T05 - Sestva vlna
- T06 - Sezení box
- T07 - Lavice rovná
- T08 - Lavice půlkruhová
- T09 - Taburet
- T10 - Stůl 650x800mm
- T11 - Stůl 1200x800mm
- T12 - Stůl zaoblený 1200x800mm
- T13 - Stůl kruhový d=800
- T14 - Nástěnná vitrína
- T15 - Nástěnná kolejnice
- T16 - Barové sezení kolem centrálního světlíku
- T18 - Lamelová obklad stěny
- T19 - Odpadkový koš
- T20 - Sestava šatních skříněk
- T21 - Plechový portál 1NP
- T23 - Opláštění hlavního schodiště
- T26 - Plechový vstupní portál 1NP

Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Blaha	IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	—	
Místo stavby:	PLF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO–MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor atriia	Formát: 2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Datum: 04/2018
Vykres:		Stupeň: STUDIE
Legenda:		Metrika:
		Číslo PG: A.1.2
		Č. výkresu: 00

POZNÁMKA:

Při konkrétním výběru a provedení úprav interiéru je nutno přihlížet zejména k těmto omezením ve vztahu na hořlavost vnitřních zařízení, včetně event. expozic, výzdob, dekorací a reklamních panelů ve znění ČSN 73 0831, přílohy E a § 19 odst 2) vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Dekorační materiály (textilní závěsy, záclony, čalounické materiály, plastové folie, hlukové zástěny) a pro výzdobu a dekoraci musí splňovat tato kritéria hořlavosti:

Textilní záclony, závěsy musí odpovídat klasifikační třídě 1 podle ČSN EN 13773 (zápalnost delší než 20 s ve smyslu ČSN EN 1101) - přitom nosné konstrukce a kryty opony musí být z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN 13501-1.

Čalounické materiály použité na sedáčky a lavice lze použít, pokud budou odzkoušeny podle ČSN EN 1021-2 - dotýká se všech čalouněných dílů přemístitelného nábytku osazeného či použitého v jakékoliv části dvoupodlažního koridoru s respirii, bufetu, apod.). Požadavky na interiérová zařízení jsou obecně splněny užitím výrobků třídy reakce na oheň v rozsahu tříd A1, A2, B až po C dle ČSN EN 13501-1.

U pevně osazených sedaček a lavic lze potom použít konstrukce vyhovující jako celek klasifikačnímu zařazení v rozsahu A1, A2, B, C nebo nejhůře D podle ČSN EN 13501-1.


Výše uváděné požárně bezpečnostní parametry a charakteristiky musí být prokazatelně deklarovány u všech aplikovaných materiálů interiérového zařízení - výhradně atesty a certifikáty vydanými výrobcí či dodavateli a platnými v době použití těchto materiálů a zařízení v objektu! Ve smyslu ČSN 73 0831, přílohy E, se toto nevztahuje na nábytek (krom čalouněného - viz výše), předměty s uměleckou hodnotou, výstavní exponáty, fotografické zvětšeniny a papírové potahy na pevné podložce třídy reakce na oheň nejhůře D dle ČSN EN 13501-1, projekční folie.

Revize:	REV_180420 -	Č. popis:
Kreslil:	Ing. Radek Břichá	IS Studio, s.r.o. Úpletarova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.isstudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	-	
Místo stavby:	PLF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha B	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha B	
Akos:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor sídla	Formát: 2x A4 Datum: 04/2018 Stupeň: STUD
Část:	A.1 - Architektonické a stavebně technické řešení	Verze: 001
Výkres:		Část PD: A.1.2
Materiálová specifikace:	mobilnata	Č. výkresu: 00

ČZU CEMS OPTIMALIZACE SPOLEČNÝCH PROSTOR
Nároky na integraci IOT do mobiliáře


KÓD MOBILIÁŘE	INTEGRACE	PŘÍPRAVA V BUDOVĚ	PŘÍPRAVA V NÁBYTKU	POZNÁMKA	PRVEK AVT
T01	Závlaha	vývod pro hadici na stropě	úchyty pro závlahový rozvod	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	4x nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC		
	1x nabíjení indukční	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro indukční modul, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC		
	4x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC		
	čidla závlahy				
T02	čidlo hmotnosti				
	čidlo obsazenosti				
T03	Závlaha	vývod pro hadici na stropě	úchyty pro závlahový rozvod	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	2x nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC		
	1x nabíjení indukční	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro indukční modul, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC		
	2x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC		
	čidlo závlahy				
T04	čidlo hmotnosti				
	čidlo obsazenosti				
	čidlo závlahy				
T05	8x nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	8x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC		
T06	1x Displej 55" na stojato	3x nástěnná krabice, 3x přívod 230VAC, 3x LAN	Prostor pro chlazení na spodní a horní hraně větrací mřížka	Rozmístění nutno zanést do výkresů	Digitální LCD flipchart s popisovačem, interaktivní zobrazovač, úhlopříčka 55" orientováno na stojato, rozměry 810 x 1305 x 52 mm, hmotnost 30 kg, bezdrátové sdílení obsahu s donesenými zařízení
	2x nabíjení USB	nástěnná krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Spodní strana stolu	
	1x nabíjení indukční	nástěnná krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro indukční modul, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Horní hrana stolu	
	4x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC	Spodní strana stolu	
	čidlo obsazenosti				
T07	1x na každý 1bm nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	1x na každý 1 bm napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC	Počet prvků dle počtu míst	
	čidlo obsazenosti				
T09	čidlo obsazenosti				
T14	digitální nástěnka	4x nástěnná krabice, 4x přívod 230VAC, 8x LAN	Prostor pro chlazení	Rozmístění nutno zanést do výkresů	Velkoplošný LCD zobrazovací panel v bezrámečkovém provedení s možností téměř bezešvé instalace na sraz určený do obrazových stěn, úhlopříčka 70", rozměry 1544 x 871 x 122mm, hmotnost 40 kg, provedení pro trvalý provoz 24/7, odolnost proti tepelnému namáhání, možnost instalace v libovolné orientaci
T15	Závlaha	vývod pro hadici na stropě	úchyty pro závlahový rozvod	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
T16	16x nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	16x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC		
	čidlo obsazenosti				
T20	33x nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	33x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC	Počet prvků dle počtu skříněk	
	33x rezervační zámkový systém s indikací obsazenosti	podlahová krabice, 7x LAN	zafrézování pro zámky, čtečky, a indikátory	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
T23	54x nabíjení USB	podlahová krabice, prostor pro napájecí zdroj, přívod 230VAC	zafrézování pro USB patice, kabelový úložný systém pro rozvody 5VDC	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
	54x napájení 230VAC	podlahová krabice, přívod 230VAC	zafrézování pro modul zásuvky 230VAC, kabelový úložný systém pro rozvod 230VAC	Počet prvků dle počtu skříněk	
	54x rezervační zámkový systém s indikací obsazenosti	podlahová krabice, 7x LAN	zafrézování pro zámky, čtečky, a indikátory	Rozmístění nutno zanést do výkresů	
Infopanely ke vchodům	digitální rozpiska místnosti	1x nástěnná krabice, 1x přívod 230VAC, 2x LAN	Prostor pro chlazení	Rozmístění nutno zanést do výkresů	Velkoplošný LCD zobrazovací panel pro veřejné prostory, vysoká svítivost 700cd/m2, úhlopříčka 90", rozměry 1197 x 2055 x 122mm, hmotnost 75 kg, provedení pro trvalý provoz 24/7, odolnost proti tepelnému namáhání, možnost instalace v libovolné orientaci

Revize:	REV_180420	Č. paré:	
Kreslil:	Ing. Radek Bišho	ID Studio, s.r.o. Cipetaleva 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.idstudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	—		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor celá	Formát:	2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Datum:	04/2018
Výkres:		Stupeň:	STUDIE
Specifikace elektrotechnického vybavení mobiliáře		Měřítko:	
		Číslo PD:	A.1.2
		Č. výkresu:	00




přední pohled


POZNÁMKA: Povrchová úprava dřevěných prvků bude lesklá polyuretanovým lakem hluboký mat super mat matla efekt.
Závěsné korze prvky budou osazeny kompozitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011.
Povrchové úpravy všech materiálů budou prodávány v souladu s předem dohodnutými vzorci. Konstrukční řešení a elektronická řešení výpočet.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



levý pohled




řez A-A'




Revizor	REV_180420	Č. par.	
Kreslil	Ing. Radek Bláňa	iD Studio, s.r.o. Opátova 16, Praha 1 IČ: 26180275 www.idstudio.cz	
Kontroloval	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HP	-		
Město stavby	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Adres. CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II		Formát	2x A4
Interiérový návrh vstupních prostor a tria		Datum	04/2018
Část A.1 - Architektonické a stavební technické řešení		Stupeň	STUD
		Měřítko	1:16
Výkres: Výkres mobilní		Část Pj	A.1.2
T01 5101 kaza 2400mm		Č. výkresu	T01-01

horní pohled




řez B - B'




Revize:	REV_180420	Č. paré:	
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IO Studio, s.r.o. Úpietova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Luka Krizek		
MIP:	---		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor atria	Formát:	2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Datum:	04/2018
		Stupeň:	STUDI
		Mařítka:	1:10
Výkres:	Výkres mobiláře	Část PD:	A.1.2
	T01 Stůl koza 2400mm	Č. výkresu:	T01-02

půdorys stolová deska



půdorys horní police




půdorys spodní police



Revize:	REV_180420	Č. parh:	
Kresil:	Ing. Radek Bláha	B2 Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 26180215 www.b2studio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	-		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	Formát:	2x A4
Aace: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupního prostoru atria		datum:	04/2018
		Stupeň:	STUDI
Část: A1 – Architektonické a stavební technické řešení	Meritka:	1:10	
Vyprac: Výkres mobiliáře	Část PD:	A.1.2	
101 Stůl kosa 2400mm	Č. výkresu:	101-03	


přední pohled

POZNÁMKA: Záměšnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.




řez A - A'

ocelová kolejnice výšky 60mm tl. 6mm na zavěšení háčků je zapuštěná do masivní dubové nohy stolu



plechový háček zavěšený na ocelovou kolejnici


zadní pohled




Revize:	REV. 3.30.4.20	Č. parčí:	
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IQ Studio, s.r.o. Opelálova 16, Praha 1 iČ: 28180275 www.iqstudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	—		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	Formát:	2x A4
	interiérový návrh vstupních prostor atria	Datum:	04/2018
		Stupeň:	studie
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Mřížka:	1:2
Výkres:	Výkres mobiláře	Část PD:	A.1.2
T01 Stůl koza 2400mm		Č. výkresu:	T01-04

přední pohled


POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměrnícké kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dilenskou dokumentaci k odsouhlasení.




řez A - A



pūdorys




boční pohled




přední pohled


POZNÁMKA Povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměrné kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení a elektroinstalaci řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dle nároku dokumentaci k odsouhlasení.



levý pohled




řez A-A'




Revize:	REV_180420	Č. parčí:
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	iO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Luka Krížek	
HIP:	-	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor a bria	Formát: 2x A4 Datum: 04/2018 Stupeň: STUDIE Měřítka: 1:10
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Část PD: A.1.2
Výkres:	Výkres mobilifé T03 Stěr koza 1900mm	výkresu: T03-01

horní pohled




řez B - B'




Revize:	REV_180420	Č. par:	
Kreslil:	Ing. Radek Bišho	IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
MIP:	-		
Místo stavby:	PIF ČZU v Praze, Kamycká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamycká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor atri	Formát:	2x A4
		Datum:	04/2018
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Stupeň:	STUDI
		Měřítko:	1:10
Výkres:	Výkres mobiláře	Část PD:	A.1.2
T03 Stůl kůže 1900mm		výkresu:	T03-02

půdorys stolová deska



půdorys horní police




půdorys spodní police



Revize:	REV_180420	Č. parčí:	
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	iO Studio, s.r.o. Opieřelova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Křížek		
HIP:	-		
Místo stavby:	PER ČZU v Praze, Komýčká 129, Praha 6		
investor:	ČZU v Praze, Komýčká 129, Praha 6		
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II		Formát:	2x A4
Interiérový návrh vstupních prostor atria		Datum:	04/2018
		Stupeň:	STUDIE
Část:	A1 – Architektonické a stavební technické řešení	Mapka:	1:10
Výkres: Výkres mobiliáře		Část PD:	A.1.2
T03 Stůl koza 1900mm		Č. výkresu:	T03-03


přední pohled

POZNÁMKA: Záměšnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.




řez A - A'

ocelová kolejnice výšky 60mm tl. 6mm na zavěšení háčků je zapuštěná do masivní dubové nohy stolu




zadní pohled




Revize:	REV_180420	Č. pará:
Kreslil:	Ing. Radek Břhna	IQ Studio, s.r.o. Opeláková 18, Praha 1 IČ: 28180275 www.iqstudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HiP:	-	
Místo stavby:	PEI ČZU v Praze, Karmýská 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Karmýská 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návh vstupních prostor atriu	Formát: 2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Datum: 04/2018
Výkres:	Výkres mobiliáře	Stupeň: STUD
T03 Stůl kázo 1900mm		Mařička: 1:2
		Část PD: A.1.2
		Č. výkresu: T03-04

řez A - A




přední pohled


POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměčnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



boční pohled




půdorys



Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	iO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Luka Křížek	
HIP:	-	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor atria	Formát: 2x A4 Datum: 04/2018 Stupeň: STUDIE Měřítko: 1:10
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	
Výkres:	Výkres mobiliáře	Část PD: A.1.2
104 Sezení kosa 1900mm		Č. výkresu: T04-Q1

Pudorys

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dilenskou dokumentaci k odsouhlasení. Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu jednoduše demontovat.




— — —

je operak ze zadu strany čalouněný
kuzi SORENSEN Range
Aniline Cognac 25064


3. přední hrana je opatřena
dubovým nálepkem 11. 00mm

kuzi SORENSEN Range
Aniline Cognac 25064

Přední pohled




Zadní pohled



Revizní list	Rev. číslo	Rev. popis
1	01	01
2	02	02
3	03	03
4	04	04
5	05	05
6	06	06
7	07	07
8	08	08
9	09	09
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Řez A-A' Řez B-B'



Revize	REV_180420	Č. par:	
Kreslil	Ing. Radek Bláha	JI Studio, s.r.o. Upravičova 16, Praha 1 IČ: 28180228 www.jistudio.cz	
Kontroloval	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP	-		
Místo stavby	PEF T20 v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Area	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ I: interiérový návrh vstupních prostor OTIS	Formát	2x A4
Časť	8.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Datum	04/2018
výkres	Výkres nábytku	Stupeň	STUŽ
TD5 Sestava vlna		Meritka	1:8
		Číslo RD	A.1.2
		Č. výkresu	105-05

prawy pohled

Kolejni obráběcí křivka na desce.
Deska zvenčená různými různými
hranickami a v horní části je
částečně vyřezána
kech odvětrávání

Kolejni částka sádky k. 10 mm
S vyřezáním na horní hraně
Deska opatřená s dřevem hrany

První vrstva kůže
opatřená s dřevem
pokrývacím 15 mm

opravek je zárukován 10 let
MDF podlahová deska
2500 x 1140 mm


Čelo setku je řešeno
řezáním MDF podlahové
desky dle
výškového rozložení

Čelo je řešeno z ocelové
desky s 40 mm a je opatřeno
výškovým rozložením


1140 380 600 15 20

[illegible][illegible]


POZNÁMKA Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží diležskou dokumentaci k odsouhlasení. Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu jednoduše demontovat.



řez A-A'




řez C-C'




Revizní	Rev. 1/2014/20	č. par.
Kreslí	Ing. Radek Břhna	IQ Studio, s.r.o. Opelova 18, Praha 1 IČ 28180235 www.iqstudio.cz
Konstruktér	Ing. Jirka Lukš Krizek	
HIP		
Místo stavby	PI CZ v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor	FZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Acce	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ a intenzivní návrh vstupních prostor atřia	
Formát	2x A4	
Datum	04/2014	
Stupeň	STUDI	
Část	A1 - Architektonické a stavební technické řešení	
Verze	Výkres mobilní	
Č. výkresu	T06-02	

přední pohled


POZNAMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt.
Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.




horní pohled



řez A - A




boční pohled




Revize:	Rev_180420	č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Křížek	
HIP:		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	Formát: 2x A4 Datum: 04/2018 Stupeň: STUDIE Měřítko: 1:10 Část: PEI Č. výkresu: T07-01
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	
Interiér:	Interiérový návrh vstupních prostor atriá	
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	
Výkres:	Výkres mobiláře	
T07 Lavice rovná		

boční pohled


POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt.
Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



svislý řez



horní pohled




Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Břinda	IO Studio, s.r.o. Opelova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIF:	-	
Místo stavby:	PEI ČZU v Praze, Komýčka 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Komýčka 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor dílny	Formát: 2x A4 Datum: 04/2018 Stupeň: STUDII Měřítko: 1:10
Část:	A1 – Architektonické a stavebně technické řešení	
Výkres:	Výkres mobiliáře	Číslo PP: A.1.2
	TDB Lavice půlkruhové	Č. výkresu: TDB-01


přední/boční pohled

svislý řez


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



horní pohled



půdorys




Revize:	REV_180420	Č. paré:	
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IO Studio, s.r.o. Upletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	-		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor atriá	Formát:	2x A4
		Datum:	04/2018
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Stupeň:	STUDI
		Měřítko:	1: 8
Výkres:	Výkres mobiliáře	Část PD	A.1.2
109 Taburet		VÝKRESU	T09-01


přední pohled

POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměčnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

řez A - A




horní pohled




Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslí:	Ing. Radek Bláha	ID Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.idstudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	-	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor atriá		Formát: 2x A4
		Datum: 04/2018
		Stupeň: STUDIE
Část: A.1 – Architektonické a stavební technické řešení		Měřítko: 1:8
Výkres: Výkres mobilního		Část PP: A.1.2
T10 Stůl 600x800mm		Č. výkresu: T10-01

levý pohled


POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Zaměčnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dilenskou dokumentaci k odsouhlasení.



přední pohled




horní pohled



Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IO Studio, s.r.o. Opletalova 15, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Křížek	
njp	-	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	Formát: 2x A4
	interiérový návrh vstupních prostor atriia	Datum: 04/2018
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Stupeň: STUDIE
Výkres:	Výkres mobilního	Měřítko: 1:8
T11 Stůl 1200x800mm		Část PD: A.1.2
		Č. výkresu: T11-01

řez A - A




Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslí:	ing. Radek Bláha	IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	—	
Místo stavby:	REF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II		Formát: 2x A4
Interiérový návrh vstupních prostor atria		Datum: 04/2018
Část: A.1 – Architektonické a stavební technické řešení		Stupeň: STUDIE
Výkres: výkres mobiláře		Mařítka: 1:8
T11 Stůl 1200x800mm		Část PD: A.1.2
		Č. výkresu: T11-02

levý pohled


POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměčnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

přední pohled




Revize:	REV_180420	Č. paré:	
Kreslí:	Ing. Radek Blaha	IO Studio, s.r.o. Opieřatova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	—		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor atria	Formát:	2x A4
		Datum:	04/2018
		Stupeň:	studie
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Měřítko:	1: 8
Výkres:	Výkres mobiliáře	Část PD:	A.1.2
T12 Stůl 1200x800mm zaoblený		Č. výkresu:	T12-01

řez A-A




horní pohled




Revize:	REV_180420	Č. příř.
Kreslil:	Ing. Radek Blaha	ID Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.lostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
MIP:	—	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Arce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDII II interiérový návrh vstupních prostor atria	Formát: 2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Datum: 04/2018
Výřez:	Výřez mobilního	Stupeň: STUDIE
T12 Stůl 1200x800mm zobrazený		Měřítko: 1:8
		Část PD: A.1.2
		C. výkresu: T12-02

přední pohled

POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměšnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.




horní pohled



Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Blaha	IO Studio, s.r.o. Opelálova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	---	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor atriu		Formát: 2x A4
		Datum: 04/2018
Část: A.1 - Architektonické a stavební technické řešení		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:8
Výkres: Výkres mobiláře		Část PD: A.1.2
T13 Stůl kruhový d=800mm		Č. výkresu: T13-01

PŪDORYS



atypicky vyrobený
obdelníkový plechový
terč k systému např. HAFELE
pro uchycení skla

- kalené sklo čiré tl. 6mm


atypicky vyrobený
obdelníkový plechový
terč k systému např. HAFELE
pro uchycení skla

posuvné kování např. HAFELE
Silent VF 80 úchyty budou
přizpůsobeny na posuv skla
connex čiré tl. 6mm
viditelné s jemnou lakovanou komaxitovým
lakem s čistou strukturou RAL 9011

boky nástěnek budou
opatřeny AL plechovým
čilkem k vuli zakrytí
konstrukce a pojezdů

ve spodu nástěny
bude umístěn atypicky
vyrobený zámek
pro posuvné skla

SVISLÝ ŘEZ




Revize:	REV. 180420	Č. poré
Kreslí:	Ing. Radek Bohus	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krizek	
HIP:		
Místo stavby:	Hř. č. 120 v Praze, Komenského 120, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Komenského 120, Praha 6	
Arch:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	
Interiér:	interiérový návrh vstupních prostor atria	
Část:	A.1 - Architektonické a stavební technické řešení	
Výzva:	výzva pro výběr podizpě	
T14	Nástěnná vitrina	
C. výkresu		T14-04


přední pohled

POZNÁMKA: Záměšnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

ocelová kolejnice výšky 120mm tl. 6mm je zavěšená na stěnu pomocí ocelových konzolek chemicky kotvených do stěny



plechová police zavěšená ocelovou kolejnicí vznikne pomocí ohranovacího lisu



plechový háček zavěšený na ocelovou kolejnici

horní pohled

odsazení kolejnice od stěny je 50mm vytvořené nosných konzolek z plochého ocelového profilu 60x6mm chemicky kotvených do stěny




plechový háček zavěšený na ocelovou kolejnici

plechová police zavěšená ocelovou kolejnicí vznikne pomocí ohranovacího lisu


Revize:	REV_180420	č. paré	
Kreslil:	ing. Radek Blaha	ID Studio, s.r.o. Opletalova 15, Praha 1 IČ: 28180278 www.idstudio.cz	
Kontroloval:	ing. arch. Lukáš Krížek		
HiP:	-		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Karmelitská 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Karmelitská 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	Formát:	2x A4
	interiérový návrh vstupních prostor atria	Datum:	04/2018
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Stupeň:	STUDI
		Měřítko:	1: 4
Výkres:	Výkres mobiliáře	Část PD:	A.1.2
T15 Nástěnná kolejnice		Č. výkresu:	T15-01

přední pohled

POZNÁMKA: Záměšnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



horní pohled




Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslí:	Ing. Radek Bláha	IQ Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iqstudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	-	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II		Formát: 2x A4
Interiérový návrh vstupních prostor atri		Datum: 04/2018
Část: A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení		Stupeň: STUD
Výkres: Výkres mobiliáře		Mapka: 1:4
T15 Nastěnná kolejnice		Část PD: A.1.2
		Č. výkresu: T15-02

řez B - B'

ocelová kolejnice je zavěšena na stěnu pomocí ocelových konzolek chemicky kotvených do stávající stěny

Ze zadní strany ocelové pásoviny bude přilepen LED diodový pásek v AL profilu s difuzorem 2700K




řez C - C'

Ze zadní strany ocelové pásoviny bude přilepen LED diodový pásek v AL profilu s difuzorem 2700K

odsazení kolejnice od stěny je 50mm vytvořené nosných konzolek z plochého ocelového profilu 60x6mm


kolejnice z ocelové pásoviny 120x6mm je zavěšena na stěnu pomocí ocelových konzolek chemicky kotvených do stěny



řez A - A'

Ze zadní strany ocelové pásoviny bude přilepen LED diodový pásek v AL profilu s difuzorem 2700K

kolejnice z ocelové pásoviny 120x6mm je zavěšena na stěnu pomocí ocelových konzolek chemicky kotvených do stěny



Revize:	REV_180420	č. par.	
Kreslil:	Ing. Radek Blaha	ID Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.ustudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	—		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	Formát:	2x A4
	interiérový návrh vstupních prostor atis	Datum:	04/2018
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Stupeň:	STUDI
		Měřítko:	1:4
výkres:	výkres mobiláře	Číslo PD:	A.1.2
T15 Nástěnná kolejnice		č. výkresu:	T15-03

ocelová nasazená kolejnička
 viz. samostatný výkres 115

kožený řemínek tl. 3,5mm
 - např. kůže SÖRENSEN Range
 Aniline Cognac 25064

zrcadlo z kaleného skla
 tl. 6mm kourlové zabarveného
 celokříšňové lepeného s DTD
 podýhování dubovou
 dýhou tl. 12mm

přední pohled

POZNÁMKA: všechny kovové prvky budou za studena valcované s ostrými hranami, případně budou dodatečně vohraněné. Povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Dřevo bude jemně přímotořeno a kartáčováno. Záměčnické kovové prvky budou ošetřeny brynýrováním - černěním. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Technical drawing showing the front view of a long, low cabinet or display unit. The unit has a total width of 1400mm and a height of 280mm. It features three glass doors, each 80mm wide and 1210mm high. The doors are made of 6mm thick tempered glass. The cabinet is supported by three casters. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Labels and dimensions:


- ocelová nástěnná kolejmice (steel wall track)
- 80 (door width)
- 1130 (distance between doors)
- 80 (door width)
- 1130 (distance between doors)
- 80 (door width)
- 280 (cabinet height)
- 1210 (door height)
- 1400 (total width)
- zrcadlo je zavěšeno na koženém řemenu II. 3.5mm - např. kuže SØRENSEN Range Aniline Cognac 25064 (mirror is hung on a leather strap II. 3.5mm - e.g. SØRENSEN Range Aniline Cognac 25064)
- otvor pre provlečení kožených řemínků (hole for passing leather straps)
- zrcadlo z kaleného skla II. 6mm kroužově zabarveného, celoplošně lepeného z MDF podýňované dubovou dýhou II. 12mm (mirror of tempered glass II. 6mm ring-colored, fully glued from MDF with a dark wood grain finish II. 12mm)

výkres tvaru zrcadla


A' ↓

Celkový pohled

POZNÁMKA Zaměcnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení a elektroinstalaci řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Prostor je nutné před výrobou zameřit.



Celkový horní pohled




Revize:	REV_180420	Č. paré:	
Kreslil:	Ing. Radek Biana	10 Studio, s.r.o. Opelatuova 18, Praha 1 IČ: 26180275 www.10studio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	-		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II		Formát:	2x A4
Interiérový návrh vstupních prostor atria		Datum:	04/2018
Část: A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení		Stupeň:	STUDI
výkres: výkres mobilního		Metrika:	1:10
T15 Nástěnná kolejnice		Část PR:	A.1.2
		Č. výkresu:	T15-05

POZNÁMKA: Zámečnické Kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Prostor je nutné před výrobou zaměřit! Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzájemného, konstrukčního řešení mezi výrobcem. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.


Pudorys

POZNÁMKA: Zamechutke kovové prvky budou osazeny komarkovou barvou s jemnou struktúrou RAL 9011. Prostor je nutné před výrobou zameřit!




přední pohled

svislý řez



půdorys



Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslí:	Ing. Radek Blaho	IO Studio, s.r.o. Opelásova 16, Praha 1 IČ: 28180215 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II interiérový návrh vstupních prostor atria	Formát: 2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavební technické řešení	Datum: 04/2018
Výkres:	Výkres mobiláře	Stupeň: STUDIE
T18 Lamelový obklad stěny		Měřítko: 1:5
		Část PD: A.1.2
		Č. výkresu: T18-02

POZNÁMKA: Záměnnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



POZNAMKA: Prostor je nuže před výrobou zaměřit! Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dlelenskou dokumentaci k odsouhlasení.

3,280


konstrukční LTD
deska 4. 15mm
černý lak

Interna BLS na zavesení
 dvojitého panelu
 symetricky odrazení
 od stěny kvak flexibilitě
 tvaru připadne si
 křivěže je 40mm

Prvek T18 masivní dubové lamely hranol 20x50mm
mezera mezi lamelami je 20mm, lamely budou
připevněny na LTD nerezni černá barva, která bude
na stěnu zavešena pomocí lakované kůly, lamela bude
lakována polyuretanovým lakovým nátěrem affect 100% mat
s ovlivřením přírodní dřeva

• • • • •

DET A



SPOJ "NA TUHO" S PŘÍZNANOU MEZEROU 3mm.
V MÍSTĚ STYKU PLECHŮ JE UMÍSTĚN KONSTRUKČNÍ JACKEL
40x20x2 KVŮLI ZAMEZENÍ PRŮHLEDU DO KCE.
JACKEL VE SHODNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ. JEDNOTNÁ
DILATACE š. 3 mm.

MECHANICKÁ KOTVA DO ŽB


NOSNÝ RÁM PLECHOVÉHO AI OBKLADU ŘEŠEN JAKO
JACKELOVÉ KCE Z PROFILU 40x20x2 JE KOTVEN DO ŽB
STĚNY POMOCÍ DVOJICE MATIC, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO
REKTIFIKACE K VYROVNÁNÍ PODKLADNÍCH NEROVNOSTÍ.

AL PLECHOVÁ TABULE tl. 3mm, ROZMĚR DLE VÝPISU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA PŘED INSTALACÍ
V PRAŠKOVÉ LAKOVNĚ, RAL 9011 FINE TEXTURE.

Revize:	REV_180420	Č. panel:	
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	ID Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.idstudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek		
HIP:	—		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor alria	Formát:	2x A4
Část:	A.1 – Architektonické a stavebně technické řešení	Datum:	04/2018
Výkres:	Výkres mobiláře	Stupeň:	STUDI
T21 Plechový portál INP		Měřítko:	1:2
		Část PD:	A.1.2
		Č. výkresu:	T21-02

ŘEZ A-A'

Dřevěné dubové lamely 50x30mm budou přichyceny ve spodní části ze zadní strany k ocelové pásnici, tak aby spoje byly vizuálně zakryté. Ocelová pásnice bude z předu nasazena na ŽB tělo ochozu balkonu a uchycena pomocí chemických kotví.




ŘEZ B-B'

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešeno z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OŽB desku. horní část v místě madla bude zaklopena dubovým masivním náklížkem

Dřevěné dubové lamely 50x30mm budou přichyceny ve spodní části ze zadní strany k ocelové pásnici, tak aby spoje byly vizuálně zakryté. Ocelová pásnice bude z předu nasazena na ŽB tělo ochozu balkonu a uchycena pomocí chemických kotví

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešeno z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OŽB desku. horní část v místě madla bude zaklopena dubovým masivním náklížkem



POHLED

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před výrobou je nutné prostor zamerit. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Dřevěná dubová lamela 30x50mm bude přichycena ve spodní části k ocelové pásnici. V místě zapuštěného madla bude zužena na profil 30x20mm.

Dřevěné dubové lamely 50x30mm budou přichyceny ve spodní části ze zadní strany k ocelové pásnici, tak aby spoje byly vizuálně zakryté. Ocelová pásnice bude z předu nasazena na ŽB tělo ochozu balkonu a uchylena pomocí chemických kotvě.

Ocelová pásnice výškově přesahuje úroveň podlahy 2NP a vytváří tak sokl

ok a sádkové zaklopení skříněk je řešeno ala dubovými
eně z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm

Přední čelo skříněk je řešeno z HPL barevné a strukturou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011.

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěná ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku, horní část v místě madla bude zaklopena dubovým masivním náklízkem

Dvřka skříněk jsou řešena z HPL, barevně a povrchem jsou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011, ABS hrany

O 40mm uskočeny sokl z HPL RAL 9011

Dvířka skříněk jsou řešena z HPL, barevně a povrchem jsou přizpůsobena komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011. ABS hrany

O 40mm uskočený sokl z HPL RAL 9011

Přední čelo skříněk je řešeno z HPL barevně a strukturou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011

PŮDORYS

Zábradlí bude řešeno z ocelové
jeklové konstrukce, která bude
oplaštěna ala dubovými prkny
řešené z dubové sendvičové
podlahy tl. 15mm nalepené
na OZB desku

Přední madlo je
řešeno z dubového
masivního hranolu

Přední bok a šikmé
zaklopení skříněk je
řešeno z AL plechu
tl. 3mm ošetřeno
komaxitovou barvou
s jemnou strukturou
RAL 9011

Vnitřní korpusy skříněk řešeno z LTD černá

Vnitřní korpusy skříněk řešeno z LTD černá

Vnitřní korpusy skříněk řešeno z LTD černá

Přední bok a šikmé
zaklopení skříněk je
řešeno z AL plechu
tl. 3mm ošetřeno
komaxitovou barvou
s jemnou strukturou
RAL 9011

Přední madlo je
řešeno z dubového
masivního hranolu

Zábradlí bude řešeno z ocelové
jeklové konstrukce, která bude
oplaštěna ala dubovými prkny
řešené z dubové sendvičové
podlahy tl. 15mm nalepené
na OZB desku

ŘEZ D-D'

Zábradlí je řešeno z dřevěné dubové lamely 50x30mm přichycené ve spodní části ze zadní strany k ocelové pásnici, tak aby spoje byly vizuálně zakryté. Ocelová pásnice bude z předu nasazena na ŽB čelo ochozu balkonu a uchycena pomocí chemických kotev

Dřevěná dubová lamela 30x50mm bude přichycena ve spodní části k ocelové pásnici. V místě zapuštěného madla bude zužena na profil 30x20mm

Detail B Detail D

Detail C

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku

Stávající ŽB schodiškové rameno je opláštěno teracovou stupnicí a podstupnicí

Stávající ŽB schodiškové rameno bude ze spodní části opláštěno ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm přichycenou k ŽB kce pomocí falcové lišty

Detail E

Detail A

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku

Stávající stupně ŽB schodiště jsou opláštěné teracovou stupnicí a podstupnicí

Přední čelo skříňek je řešeno z HPL a je barevně a strukturou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011, ABS hrany

Ø 40mm uskočený sokl z HPL RAL 9011

Vnitřní korpusy skříňek řešeno z LTD černá

Přední čelo skříňek je řešeno z HPL a je barevně a strukturou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011, ABS hrany

Ø 40mm uskočený sokl z HPL RAL 9011

ŘEZ C-C'

Zabradlí je řešeno z dřevěné dubové lamely 50x30mm přichycené ve spodní části ze zadní strany k ocelové pásnici, tak aby spoje byly vizuálně zakryté. Ocelová pásnice bude z předu nasazena na ŽB čelo ochozu balkonu a uchycena pomocí chemických kotví.

Dřevěná dubová lamela 30x50mm bude přichycena ve spodní části k ocelové pásnici. V místě zapuštěného madla bude zúžena na profil 30x20mm.

Detail D

Detail E

Detail A

Zabradlí bude řešeno z ocelové jeřkové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešeno z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku.

Stávající stupně ŽB schodiště jsou opláštěné teracovou stupnicí a podstupnicí.

Zabradlí bude řešeno z ocelové jeřkové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešeno z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku.

Stávající stupně ŽB schodiště jsou opláštěné teracovou stupnicí a podstupnicí.

Stávající ŽB schodišťové rameno bude ze spodní části opláštěné ala dubovými prkny řešeno z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm přichycené k ŽB kce pomocí falcové listy.

Přední čelo skříněk je řešeno z HPL barevně a strukturou přizpůsobeně komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011.

Přední čelo skříněk je řešeno z HPL a je barevně a strukturou přizpůsobeně komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011, ABS hrany.

Vnitřní korpusy skříněk řešeno z LTD černá

O 40mm uskočený sokl z HPL RAL 9011

O 40mm uskočený sokl z HPL RAL 9011

Dvířka skříněk jsou řešena z HPL, barevně a povrchem jsou přizpůsobeně komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011, ABS hrany.

Číslo projektu:	01/2024
Název projektu:	RENOVACE SCHODIŠTĚ
Objednatel:	Stavby s.r.o.
Projektant:	Ing. Jan Novák
Stupeň projektu:	Technická zpráva
Datum:	15. 11. 2024
Strana:	1 z 1

ŘEZ E-E'

Zábradlí je řešeno z dřevěné dubové lamely 50x30mm přichycené ve spodní části ze zadní strany k ocelové pásnici, tak aby spoje byly vizuálně zakryté. Ocelová pásnice bude z předu nasazena na ŽB čelo ochozu balkonu a uchycena pomocí chemických kotvek

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku

Detail B

Dřevěná dubová lamela 30x50mm bude přichycena ve spodní části k ocelové pásnici. V místě zapuštěného madla bude zužena na profil 30x20mm

Detail D

Přední bok a šikmé zaklopení skříněk je řešeno ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm

Detail A

Horní madlo je řešeno z dubového masivního hranolu

Zábradlí bude řešeno z ocelové jeklové konstrukce, která bude opláštěna ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm nalepené na OZB desku

Stávající stupně ŽB schodiště jsou opláštěné teracovou stupnicí a podstupnicí

Stávající stupně ŽB schodiště jsou opláštěné teracovou stupnicí a podstupnicí

Naložené dvířka skříněk jsou řešeny z HPL a ze shora je vidět horní ABS hrana

Stávající ŽB schodišťové rameno bude ze spodní části opláštěné ala dubovými prkny řešené z dubové sendvičové podlahy tl. 15mm přichycené k ŽB kce pomocí falcové listy

Přední čelo skříněk je řešeno z HPL barevně a strukturou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011


Přední čelo skříněk je řešeno z HPL a je barevně a strukturou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011. ABS hrany

Vnitřní korpusy skříněk řešeny z LTD černá


Ø 40mm uskočený sokl z HPL RAL 9011

Dvířka skříněk jsou řešeny z HPL, barevně a povrchem jsou přizpůsobené komaxitové barvě s jemnou strukturou RAL 9011. ABS hrany


DET E




DET B




DET D



DET A




DET C




PŘEDNÍ POHLED


POZNÁMKA: Záměčnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011.
Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před výrobou
e nutné prostor zaměřit. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dilenskou dokumentaci k odsouhlasení.



BOČNÍ POHLED



PŮDORYS



Revize:	REV_180420	C. par.6	
Kreslil:	Ing. Radek, Biana	10 Studio, s.r.o.	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	Opletalova 16, Praha 1	
HP:		id: 28180275	
Místo stavby:	Pf ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	www.10studio.cz	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	Formát:	3x A4
	interiérový návrh vstupních prostor atria	Datum:	04/2018
Část:	A.1 - Architektonické a stavební technické řešení	Stupeň:	5000
Výkres:	Výkres mobiláře	Měřítko:	1:10
	T26 Plechový vstupní portál INP	Část PD:	A.1.2
		Č. výkresu:	T26-01

DET A

SPOJ "NA TUPO" S PŘÍZNANOU MEZEROU 3mm.
V MÍSTĚ STYKU PLECHŮ JE UMÍSTĚN KONSTRUKČNÍ JACKEL
40x20x2 KVŮLI ZAMEZENÍ PRŮHLEDU DO KCE.
JACKEL VE SHODNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ. JEDNOTNÁ
DILATACE š. 3 mm.

MECHANICKÁ KOTVA DO ŽB

NOSNÝ RÁM PLECHOVÉHO AI OBKLADU ŘEŠEN JAKO
JACKELOVÉ KCE Z PROFILU 40x20x2 JE KOTVEN DO ŽB
STĚNY POMOCÍ DVOJICE MATIC, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO
REKTIFIKACE K VYROVNÁNÍ PODKLADNÍCH NEROVNOSTÍ.

AL PLECHOVÁ TABULE tl. 3mm, ROZMĚR DLE VÝPISU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA PŘED INSTALACÍ
V PRAŠKOVÉ LAKOVNĚ, RAL 9011 FINE TEXTURE.


558

Revize:	REV_180420	Č. paré:	
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IG Studio, s.r.o. Opelátova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.igstudio.cz	
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Křížek		
inP:	—		
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6		
Akce: CENTRUM EKONOMICKO–MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II		Formát:	2x A4
Interiérový návrh vstupních prostor atria		Datum:	04/2018
Část: A 1 – Architektonické a stavebně technické řešení		Stupeň:	STUDI
		Měřítko:	1: 2
Výkres:	Výkres mobiliáře	Část PD	A.1.2
T26 Plechový vstupní portál INP		Č. výkresu	T26–02


PŘEDNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

POZNÁMKA: Záměšnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před výrobou je nutné prostor zaměřit. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dilenskou dokumentaci k odsouhlasení.



PŮDORYS




Revize:	REV_180420	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Radek Blaho	OS Studio, s.r.o. Vodňanská 18, Praha 3 IČ: 26180275 www.osstudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Kráček	
Titul:	—	
Místo stavby:	PEJ 120 s Pápej, Kamýček 120, Praha 3	
Investor:	MD v Praze, Kamýček 120, Praha 3	
Ákce:	CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH SLUŽEB Interiérový návrh vstupních prostor MD	Formát: A4
Část:	A.3 - Architektonické a stavební technické řešení	Datum: 04/2018
Výrob:	Výrobce materiálů	Stupeň: 0000
	126 Písecký vstupní portál MDP	Měřítko: 1:10
		Číslo PS: A.1.2
		Č. výkresu: 126-03


PŘEDNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

POZNÁMKA: Záměčnické kovové prvky budou ošetřeny komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před výrobou je nutné prostor zaměřit. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



PŮDORYS



Spoj plechů "na tupo" s příznanou mezerou 3mm v místě styku plechů je umístěn konstrukční jekl kvůli zamezení průhledu do KCE

Obložení sloupu je řešené z AL plechu tl. 3mm ošetřeného komaxitovou barvou s jemnou strukturou RAL 9011. Plechy jsou připevněné k samonosné ocelové jeklové konstrukci

Revize	REV_180420	Č. poré:
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180278 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. arch. Lukáš Krížek	
HIP:	—	
Místo stavby:	PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6	
Akce: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II Interiérový návrh vstupních prostor atria		Formát: 2x A4
Část: A1 – Architektonické a stavebně technické řešení		Datum: 04/2018
Výkres: Výkres mobiliáře		Stupeň: STUDIE
T26 Plechový vstupní portál 1NP		Měřítko: 1:10
		Část PD: A.1.2
		Č. výkresu: T26-04



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 3 - Předávací protokol

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát

IČ: 60460709

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen jako „přebírající“)

a

.....

Se sídlem:

IČ:

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen jako „předávající“)

I.

- 1) Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne 2018, předávající odevzdal níže uvedené zboží:

.....

Datum dodání:

Datum instalace:

Datum zaškolení obsluhy:

Seznam předaných dokladů:

.....

II.

- 1) **Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.**
- 2) *Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité okolnosti:*



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



.....

.....

.....

3) Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Praze dne	Vdne
Za přebírajícího	Za předávajícího