

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŘÍSTAVBA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
175	CHODBA	33.36		x	x	x	
176	VEDOUCÍ	21.56	1	x	x	x	
177	VEDOUCÍ	18.90	1	x	x	x	
178	KANCELÁŘ sekr.	12.91	1	x	x	x	
179	KANCELÁŘ	11.10	2	x	x	x	
180	KANCELÁŘ	12.91	2	x	x	x	
181	KANCELÁŘ	11.10	2	x	x	x	
182	KANCELÁŘ	13.34	2	x	x	x	
183	KANCELÁŘ	12.03	2	x	x	x	
184	DENNÍ MÍSTNOST	14.16	7	x	x	x	
185	WC ŽENY / IMOBIL	3.96		x	x	x	
186	WC MUŽI	6.49		x	x	x	
187	COFFEE ROOM	29.74	15	x	x	x	
	PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM	201.56	35				
	PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM	168.21					
	PLOCHA KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAVENÍ	33.36					

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
102	CHODBA	37.63					
103	VSTUPNÍ HALA	50.59					
104	PC STUDOVNA	64.08	32				
105	SCHODIŠTĚ	37.17					
106	CHODBA	89.89					
106a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0.72					
107	ZÁDVEŘÍ	6.24					
108	ZÁDVEŘÍ	6.10					
109a	CHODBA	24.57					
109b	CHODBA	53.15					
110a	VÝTAH	5.78					
110b	VÝTAH	6.10					
112	WC ŽENY+SPRCHA	15.17					
113	KANCELÁŘ	15.14	2				
114	KANCELÁŘ	17.64	2				
115	KANCELÁŘ	32.39	5				
116	KANCELÁŘ	15.69	1				
117a	KANCELÁŘ	34.12	1				
117b	KANCELÁŘ	15.70	1				
118a	KANCELÁŘ	17.20	2				
118b	KANCELÁŘ	15.53	1				
119	KANCELÁŘ	31.97	1				
120	CHODBA	7.68					
121	SCHODIŠTĚ	15.56					
122a	KANCELÁŘ	18.94	1				
122b	KANCELÁŘ	14.47	2				
123	KANCELÁŘ	19.09	2				
124	DENNÍ MÍSTNOST	20.62					
125	ZASEDACÍ MÍSTNOST	148.35	46				
126	KANCELÁŘ	19.25	2				
127	KANCELÁŘ	39.88	1				
128	WC MUŽI+SPRCHA	14.67					
129	WC BEZBARIEROVÉ	3.87					
152	WC MUŽI+SPRCHA+ÚKLID	19.10					
153	ARCHIV	38.54					
154	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	18.04					
155	STUDIJNÍ	56.76	3				
156	KANCELÁŘ	17.95	1				
157	KANCELÁŘ	20.48	1				
158	KANCELÁŘ	20.78	2				
159	KANCELÁŘ	18.75	3				
159a	KANCELÁŘ	18.58	2				
160	KANCELÁŘ	41.05	4				
161	KANCELÁŘ	19.04	3				
161a	KANCELÁŘ	14.78	2				
162	CHODBA	9.42					
163	SCHODIŠTĚ	14.63					
164a	KANCELÁŘ	16.13	1				
164b	KANCELÁŘ	15.75	2				
165	KANCELÁŘ	15.87	2				
166	KANCELÁŘ	17.12	2				
167	KANCELÁŘ	16.70	2				

Legenda zařizovacích předmětů :

SK...sprchový kout – výška připojení 1250 mm čistá podlaha
U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
Um...umývátko – výška připojení 630 mm čistá podlaha
WC..klozet závěsný – výška připojení 1100 mm čistá podlaha
WCI..klozet invalidní závěsný – výška připojení 1100 mm čistá podlaha
D..dřez – výška připojení 500 mm čistá podlaha

V1 stoupací potrubí
kulový uzávěr
potrubní oddělovač BA

Legenda

požární voda–oc. potrubí pozinkované
studená voda– celoplastové potrubí (S 4, SDR 9, PN 22)
teplá voda–celoplastové potrubí (S 4, SDR 9, PN 22)
cirkulace–celoplastové potrubí (s 4, SDR 9, PN 22)

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu budou provedeny z celoplastového potrubí (S 4, SDR 9, PN 22).
Pro upevnění trubek budou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace, např. systém HILTI.
Připojovací potrubí bude vedeno volně instalačními přizdívkami, drážkami ve zdi nad podlahou, nebo v konstrukci podlahy.
Potrubí je ukončeno stojánkovou baterií, RV KK15 nebo výtokovým ventilem.
Připojovací potrubí je chráněno izolačními návleky na bázi polyetylenu tl. 9 mm.
Ležáté rozvody SV, TV a cirkulace v 1.PP budou vedeny v podhledu.
Ležáté rozvody TV a cirkulace v 1.PP a stoupací potrubí TV a cirkulace budou tepelně izolovány dle vyhlášky č. 193/2007.
Rozvody SV budou tepelně izolovány dle ČSN 75 5409.
Rozvod požární vody a rozvod vody pro závlahy bude od rozvodu pitné vody oddělen potrubním oddělovačem BA.

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY:
SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

±0,000=287,59

OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL	ZHOTOVITEL: Ing. Zdeněk Zimmer–Projekce ZTO, K Roztokům 76/3, 165 00 PRAHA 6 – SUCHDOL
MÍSTO STAVBY : KAMÝCKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649	ŠÉFPROJEKTANT: Ing. arch. Vít Svoboda
NÁZEV STAVBY : **STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD**	PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Zimmer
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Zimmer
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118
	STUPEŇ PD: DUR+DSP
	POČET FORMÁTŮ: 12xA4 / MĚŘÍTKO: 1:100
	DATUM: srpen 2018
VÝKRES : **PŮDORYS 1.NP – VODOVOD**	PROFESE: ZTI / Č.PARÉ: / ČÁST: D.1.4.1 / Č. PŘÍLOHY: 10