

Legenda zařizovacích předmětů :

3x...umyvadlo bar	
U...mísa/klo. – výška přívěsu 520 mm, šířka 340mm	
Um...umyvadlo – výška přívěsu 190 mm, šířka 560mm	
UK...kuchyňský dřez – výška přívěsu 220 mm, šířka 600mm	
S...bidet – výška přívěsu 400 mm, šířka 360mm	
	odpad svislý
	odpad pro vodní sloupec
D1 DN 100	odpad potrubí dešťové svislý
S1 DN 70	odpad potrubí splaškové svislý

Poznámka :

Stupeň účinnosti požárního ucpávkového systému musí odpovídat požadované odolnosti stavebních konstrukcí, ve kterých jsou ucpávky osazeny.
Požární ucpávky musí být provedeny v souladu s montážním návodem výrobce ucpávkového systému.
Prostupující potrubí musí být opatřeno izolací proti šíření požáru.
Požární ucpávky musí být provedeny v souladu s montážním návodem výrobce ucpávkového systému.
Prostupy instalací musí být provedeny tak, aby nebyla snížena požární odolnost stavebních konstrukcí.
Požární ucpávky musí být provedeny tak, aby nebyla snížena akustická izolace stavebních konstrukcí.
Požární ucpávky musí být provedeny tak, aby nebyla snížena tepelná izolace stavebních konstrukcí.
Požární ucpávky musí být provedeny tak, aby nebyla snížena hydroizolační funkce stavebních konstrukcí.
Požární ucpávky musí být provedeny tak, aby nebyla snížena únosnost