

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŘÍSTAVBA

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | POČET OSOB | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | CHODBA | 33.36 | | x | x | x | |
| 176 | VEDOUCÍ | 21.56 | 1 | x | x | x | |
| 177 | VEDOUCÍ | 18.90 | 1 | x | x | x | |
| 178 | KANCELÁŘ sekr. | 12.91 | 1 | x | x | x | |
| 179 | KANCELÁŘ | 11.10 | 2 | x | x | x | |
| 180 | KANCELÁŘ | 12.91 | 2 | x | x | x | |
| 181 | KANCELÁŘ | 11.10 | 2 | x | x | x | |
| 182 | KANCELÁŘ | 13.34 | 2 | x | x | x | |
| 183 | KANCELÁŘ | 12.03 | 2 | x | x | x | |
| 184 | DENNÍ MÍSTNOST | 14.16 | 7 | x | x | x | |
| 185 | WC ŽENY / IMOBIL | 3.96 | | x | x | x | |
| 186 | WC MUŽI | 6.49 | | x | x | x | |
| 187 | COFFEE ROOM | 29.74 | 15 | x | x | x | |
| | PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM | 201.56 | 35 | | | | |
| | PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM | 168.21 | | | | | |
| | PLOCHA KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAVENÍ | 33.36 | | | | | |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | POČET OSOB | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | CHODBA | 37.63 | | | | | |
| 103 | VSTUPNÍ HALA | 50.59 | | | | | |
| 104 | PC STUDOVNA | 64.08 | 32 | | | | |
| 105 | SCHODIŠTĚ | 37.17 | | | | | |
| 106 | CHODBA | 89.89 | | | | | |
| 106a | INSTALAČNÍ PROSTOR | 0.72 | | | | | |
| 107 | ZÁDVEŘÍ | 6.24 | | | | | |
| 108 | ZÁDVEŘÍ | 6.10 | | | | | |
| 109a | CHODBA | 24.57 | | | | | |
| 109b | CHODBA | 53.15 | | | | | |
| 110a | VÝTAH | 5.78 | | | | | |
| 110b | VÝTAH | 6.10 | | | | | |
| 112 | WC ŽENY+SPRCHA | 15.17 | | | | | |
| 113 | KANCELÁŘ | 15.14 | 2 | | | | |
| 114 | KANCELÁŘ | 17.64 | 2 | | | | |
| 115 | KANCELÁŘ | 32.39 | 5 | | | | |
| 116 | KANCELÁŘ | 15.69 | 1 | | | | |
| 117a | KANCELÁŘ | 34.12 | 1 | | | | |
| 117b | KANCELÁŘ | 15.70 | 1 | | | | |
| 118a | KANCELÁŘ | 17.20 | 2 | | | | |
| 118b | KANCELÁŘ | 15.53 | 1 | | | | |
| 119 | KANCELÁŘ | 31.97 | 1 | | | | |
| 120 | CHODBA | 7.68 | | | | | |
| 121 | SCHODIŠTĚ | 15.56 | | | | | |
| 122a | KANCELÁŘ | 18.94 | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122b | KANCELÁŘ | 14.47 | 2 | | | | |
| 123 | KANCELÁŘ | 19.09 | 2 | | | | |
| 124 | DENNÍ MÍSTNOST | 20.62 | | | | | |
| 125 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 148.35 | 46 | | | | |
| 126 | KANCELÁŘ | 19.25 | 2 | | | | |
| 127 | KANCELÁŘ | 39.88 | 1 | | | | |
| 128 | WC MUŽI+SPRCHA | 14.67 | | | | | |
| 129 | WC BEZBARIEROVÉ | 3.87 | | | | | |
| 152 | WC MUŽI+SPRCHA+ÚKLID | 19.10 | | | | | |
| 153 | ARCHIV | 38.54 | | | | | |
| 154 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 18.04 | | | | | |
| 155 | STUDIJNÍ | 56.76 | 3 | | | | |
| 156 | KANCELÁŘ | 17.95 | 1 | | | | |
| 157 | KANCELÁŘ | 20.48 | 1 | | | | |
| 158 | KANCELÁŘ | 20.78 | 2 | | | | |
| 159 | KANCELÁŘ | 18.75 | 3 | | | | |
| 159a | KANCELÁŘ | 18.58 | 2 | | | | |
| 160 | KANCELÁŘ | 41.05 | 4 | | | | |
| 161 | KANCELÁŘ | 19.04 | 3 | | | | |
| 161a | KANCELÁŘ | 14.78 | 2 | | | | |
| 162 | CHODBA | 9.42 | | | | | |
| 163 | SCHODIŠTĚ | 14.63 | | | | | |
| 164a | KANCELÁŘ | 16.13 | 1 | | | | |
| 164b | KANCELÁŘ | 15.75 | 2 | | | | |
| 165 | KANCELÁŘ | 15.87 | 2 | | | | |
| 166 | KANCELÁŘ | 17.12 | 2 | | | | |
| 167 | KANCELÁŘ | 16.70 | 2 | | | | |

## Legenda zařizovacích předmětů :

SK...sprchový kout
U...umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
Um...umývátko – výška připojení 580 mm čistá podlaha
WC..klozet závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
WCI..klozet invalidní závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha

dešťová kanalizace
splašková kanalizace
potrubí pro odvod kondenzátu
D1 DN 100 stoupací potrubí dešťové kanalizace
S1 DN 70 stoupací potrubí splašková kanalizace

## Poznámka :

Stoupací potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP s vysoce protihlukovými vlastnostmi.
Dešťové odpadní potrubí bude proti rosení opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm.
Potrubí bude upevněno objímkami se zvukově izolačními elementy.
Na odpadních potrubích splaškové i dešťové kanalizace boudou v přízemí osazeny čistící tvarovky pod revizními dvířky.
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP-HT.
Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními návleky tl.5 mm.
V místě prostupu stav. konstr. bude potrubí chráněno izolací tl.20 mm.
Připojení zařizovacích předmětů bude vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%, nebo bude vedeno volně při stěně v instalační příčce.
Zařizovací předměty budou navrženy ve standartu (dle požadavků investora) a budou osazeny zápachovými uzávěrkami.
Stoupačky spl. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střechy ventilační hlavicí.
Svodné splaškové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PP-KG s min. spádem 2%.
Svodné dešťové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PP-KG s min. spádem 1%.

±0,000=287,59

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY:
SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL

MÍSTO STAVBY : KAMÝCKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649

NÁZEV STAVBY :

# STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD

# D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES :

## PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE

ZHOTOVITEL: Ing. Zdeněk Zimmer-Projekce ZTO, K Roztokům 76/3, 165 00 PRAHA 6 – SUCHDOL

| | |
|---|---|
| ŠÉFPROJEKTANT: | Ing. arch. Vít Svoboda |
| PROJEKTANT: | Ing. Zdeněk Zimmer |
| VYPRACOVAL: | Ing. Zdeněk Zimmer |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | 0118 |
| STUPEŇ PD: | DUR+DSP |
| POČET FORMÁTŮ: | 12xA4 MĚŘÍTKO: 1:100 |
| DATUM: | srpen 2018 |

| PROFESE | Č.PARÉ | ČÁST | Č. PŘÍLOHY |
|---|---|---|---|
| ZTI | | D.1.4.1 | 5 |