

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŘÍSTAVBA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
058	CHODBA	#####					
059	CHODBA	#####					
060	SKLAD	19.50					
061	SKLAD	12.91					
062	SKLAD	12.91					
063	SKLAD	13.34					
064	SKLAD	20.55					
065	SKLAD	11.10					
066	SKLAD	11.10					
067	SKLAD	12.03					
068	SKLAD	####					
069	TECHNICKÁ MÍSTNOST	####					
070	WC	3.72					
071	LABORATOŘ	30.04					
	PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM	147.21					
	PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM	117.17					
	PLOCHA KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAVENÍ	30.04					

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
001	CHODBA	89.00		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
002	SKLAD	39.83		BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	
003	CHODBA	75.75		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
005	KOTELNA	#####		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
006	ROZVODNA NN	11.39		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
006a	ROZVODNA NN PO	4.38		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
007	ROZVODNA SLABOPROUDU	6.70		DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
008	CHODBA	54.39		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
009	VÝTAH	5.78		-	OMÍTKA	-	
010	VÝTAH	4.30		-	OMÍTKA	-	
011	WC BEZBARIEROVÉ / MUŽI	3.16		PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
012	WC MUŽI	12.01		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
013	WC ŽENY	15.19		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
014	LABORATOŘ	16.86	3	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
015	SERVER	15.65		PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
016	LABORATOŘ	15.63	3	DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
017	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	50.28	10	DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
018	KANCELÁŘ	16.03	3	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
019	KANCELÁŘ	16.12	1	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
020	XEROX	33.33	1	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
021	SKLAD	15.35		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
022	CHODBA	7.93		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
022a	ÚKLID	9.51		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
022b	SKLAD	8.25		DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	50.19	6	DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	38.05	5	DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
024a	CHROMATOGRAF	10.70	1	DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
025	STROJOVNA	12.74		DLAŽBA	OMÍTKA/A.O.	OMÍTKA	
026	ENTOMOLOGICKÁ TŘÍDÍRNA	11.96	2	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
027	PŘÍPRAVNA VZORKŮ	6.32		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
027a	CHLADÍRNA	5.09		DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
028	CHLADÍRNA	10.21		DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
029	STÁVAJÍCÍ LABORATOŘ	32.52	4	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
030	PŘÍPRAVNA VZORKŮ	6.50		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	

030a	HMYZ	9.44		DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA	
031	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	[illegible]		PVC	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
031a	KANCELÁŘ	[illegible]	5	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
032	SPRCHA	[illegible]		DLAŽBA	K. OBKLAD	MINERAL. P.	
033	WC	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
034	ATELIER ENTOMOLOGIE A ZOOLOGIE	[illegible]	4	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	
035	DÍLNA	[illegible]		BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	
036	PP8-LABORATOŘ DSS	[illegible]	5	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
037	PP1-VÝPOČETNÍ ZÁZEMÍ BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘE	[illegible]	3	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
038	PP1-BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘ I.	[illegible]	4	DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
039	PP1-BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘ II.	[illegible]	2	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
040	PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LABORATOŘ I.	[illegible]		DLAŽBA	K. OBKLAD	MINERAL. P.	
041	PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LOBORATOŘ-CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT I.	[illegible]		DLAŽBA	K. OBKLAD	MINERAL. P.	
042	PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LOBORATOŘ-CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT II.	[illegible]	3	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
043	KANCELÁŘ	[illegible]	4	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
044	CHODBA	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA	MINERAL. P.	
045	ROZVODNA SLABOPROUDU	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
046	PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ I. -RŮSTOVÉ KOMORY	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	OMÍTKA	
047	PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ II.a	[illegible]	2	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
048	PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ II.b	[illegible]	2	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
049	PP6-LABORATOŘ MODELOVÁNÍ I.	[illegible]	6	PVC	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
050	PP6-LABORATOŘ MODELOVÁNÍ II.	[illegible]	4	PVC	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
051	FYTOPATOLOGICKÁ LABORATOŘ STÁVAJÍCÍ	[illegible]	4	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
052	PP8-LABORATOŘ MANAŽERSKÝCH A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ	[illegible]	3	PVC	OMÍTKA	MINERAL. P.	
053	PP7-LABORATOŘ PRO ANALÝZU EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB	[illegible]	7	DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
054	STROJOVNA VZT EVA 4.0	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA/A.O.	OMÍTKA	
055	WC ŽENY	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
056	WC MUŽI	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA/K.O.	MINERAL. P.	
057	SKLAD	[illegible]		DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
	PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM	[illegible]	[illegible]				
	PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM	[illegible]					
	PLOCHA KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAVENÍ	[illegible]					
	PLOCHY STÁVAJÍCÍ CELKEM	[illegible]					

Legenda zařizovacích předmětů :

SK...sprchový kout
U...umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
Um...umývátko – výška připojení 580 mm čistá podlaha
WC..klozet závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
WCl..klozet invalidní závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
D..dřez – výška připojení 450 mm čistá podlaha

- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- potrubí pro odvod kondenzátu
- D1 DN 100 – stoupací potrubí dešťové kanalizace
- S1 DN 70 – stoupací potrubí splašková kanalizace

Poznámka :

Stoupací potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP s vysoce protihlukovými vlastnostmi.
Dešťové odpadní potrubí bude proti rosení opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm.
Potrubí bude upevněno objímkami se zvukově izolačními elementy.
Na odpadních potrubích splaškové i dešťové kanalizace budou v přízemí osazeny čistící tvarovky pod revizními dvířky.
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP-HT.
Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními návleky tl.5 mm.
V místě prostupu stav. konstr. bude potrubí chráněno izolací tl.20 mm.
Připojení zařizovacích předmětů bude vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%, nebo bude vedeno volně při stěně v instalační příčce.
Zařizovací předměty budou navrženy ve standartu (dle požadavků investora) a budou osazeny zápachovými uzávěrkami.
Stoupačky spl. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střechy ventilační hlavicí.
Svodné splaškové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PP-KG s min. spádem 2%.
Svodné dešťové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PP-KG s min. spádem 1%.

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY:
SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

±0,000=287,59

OBJEDNATEL :
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL

MÍSTO STAVBY :
KAMÝCKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649

ZHOTOVITEL:
Ing. Zdeněk Zimmer–Projekce ZTO
K Roztokům 76/3
165 00 PRAHA 6 – SUCHDOL

NÁZEV STAVBY :
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ŠÉFPROJEKTANT: Ing. arch. Vít Svoboda
PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Zimmer
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Zimmer
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118
STUPEŇ PD: DUR+DSP
POČET FORMÁTŮ: 12xA4 MĚŘÍTKO: 1:100
DATUM: srpen 2018

VÝKRES :
PŮDORYS 1.PP – KANALIZACE

PROFESE	Č.PARÉ	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
ZTI		D.1.4.1	4