



18. 09. 2019

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 19-500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
- a
- 1.2 Zhotovitel:** RYTA s. r. o.
Sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
Zastoupený: Eduardem Rytířem, jednatelem
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 3065112349/0800
IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14940
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce parkoviště před Katedrou tělesné výchovy (dále jen „KTV“)**“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla, spočívajícího v provedení stavebních prací nutných pro rekonstrukci parkoviště před KTV v areálu objednatele, v rozsahu výkresové dokumentace zpracované ABCD studiem, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00, Praha 9, odpovědným projektantem Ing. Pavlem Hrochem dne 3.6.2019 a oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“). Stavba je rozdělena na 2 etapy (1. etapa – rekonstrukce původního parkoviště, 2. etapa – parkoviště při ul. Sídlištní, chodník, posun oplocení, doplnění veřejného osvětlení) Podrobné rozdělení etap je zřejmé z oceněného výkazu výměr – příloha č. 1 – 1. etapa, příloha č. 2 – 2. etapa..

- 3.2** Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této smlouvě.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1** Termín zahájení prací 1. etapy: 9.9.2019
- 3.2** Termín dokončení prací 1. etapy: 20.10.2019
- 3.3** Termíny provedení 2. etapy budou stanoveny na základě písemné výzvy objednatele a to nejdříve ve 2. čtvrtletí 2020
- 3.4** Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.5** Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem objektu, a to pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 3.6** Místem plnění je areál sídla České zemědělské univerzity v Praze, plocha před budovou č. p. 1275 (parcela 1627/1), k. ú. Suchdol.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1** Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele.
- 4.2** Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle čl. II smlouvy sjednanou cenu ve výši 1.277.648 Kč bez DPH (jeden milion dvě stě sedmdesát sedm tisíc šest set čtyřicet osm) za 1. etapu, a 1.946.329 Kč bez DPH (jeden milion devět set čtyřicet šest tisíc tři sta dvacet devět) za 2. etapu. Celková cena za obě etapy je sjednána ve výši 3.223.977,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě dvacet tři tisíce devět set sedmdesát sedm korun českých). Cena takto sjednaná je cena určená dle předané výkresové dokumentace a oceněného rozpočtu.
- 4.3** Cena díla za každou etapu a cena celková jsou sjednány jako nejvýše přípustné. Celková cena dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné

péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena díla může být změněna pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě vzniku nepředvídatelných okolností způsobených zejména stavem objektu, a to pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 4.4** Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při stanovení ceny díla dle této smlouvy:
- a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,
 - b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy, při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a jejích přílohách.
- 4.5** Celková cena díla nebo jeho etapy bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, zpracuje dodavatel individuální jednotkovou cenu na základě kalkulačního vzorce – R položka, která je na trhu obvyklá. Změnu ceny díla lze provést v souladu s čl. IV, odst. 4.3 této smlouvy, kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené objednatel.
- 4.6** Cena za dílo nebo jeho etapu bude objednatel uhrazena v české měně na základě dílčích daňových dokladů – faktur, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí jednotlivých částí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného předávacího protokolu, po dokončení díla dle této smlouvy.
- 4.7** Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
- 4.8** Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.9** Cena za dílo nebo jeho části či etapy bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s

úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

- 4.10** Objednatel bude uskutečňovat úhradu díla na základě skutečně provedených prací potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro potvrzování zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.
- 4.11** Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
- soupis provedených prací v souladu s rozpočtem v písemné a elektronické podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu,
 - prohlášení zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.
- 4.12** Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyrazuje si objednatel, jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH, snížit částku poskytnutou na úhradu ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.
- 4.13** Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

V.

Provádění díla a jiná ustanovení

- 5.1** Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.
- 5.2** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu díla.
- 5.3** Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré výkresové dokumentace. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle výkresové dokumentace předané objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.
- 5.4** Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba.
- 5.5** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.6** Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 5.7** Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.
- 5.8** Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla objednateli nese zhotovitel.
- 5.9** Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.10** Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.11** Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního dne.
- 5.12** Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
- 5.13** Výkresová dokumentace bude předána zhotoviteli po podpisu smlouvy.

VI.

Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

- 6.1** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým termínem jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce.

- 6.2** Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele nejméně 2 kalendářní dny předem.
- 6.3** Zhotovitel vyklidí místo plnění do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 2 dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků.
- 6.4** Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řady, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.5** Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.
- 6.6** Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců na stavební práce. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů, technologického zařízení, točitých elementů, elektronického vybavení, které tvoří zabudované či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na příslušnou věc poskytuje výrobce/dodavatel, která je minimálně 24 měsíců. Seznam všech položek záručních dob předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.7** V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
- 6.8** Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo provedeno nejpozději do 1 týdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1** Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2** Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.
- 7.3** V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny za dílo za každý den prodlení s odstraněním vady.

- 7.4** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.5** Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 7.6** Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její účinností se započítají na plnění dle této smlouvy.
- 8.2** Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 8.3** Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
- 8.4** Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
 - nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
 - postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.
 - v důsledku finanční situace nebude schopen plnit své závazky plynoucí ze smlouvy
- 8.5** Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6** Objednatel je z důvodu nepříznivé finanční situace oprávněn od smlouvy odstoupit a to jak zcela tak částečně, především v podobě nerealizace 2. etapy dle čl. 2 této smlouvy. V takovém případě nevznikají zhotoviteli žádné nároky na náhradu či zaplacení smluvní pokutu.
- 8.7** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.
- 8.8** V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění dle čl. VI odst. 6.3 smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.

- 8.9** Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1** Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat:
za zhotovitele: Jan Stiblík, tel. 602 746 535 a Ing. Miloš Valdhans, tel. 702 066 032
za objednatele: Josef Kůrka, tel. 604588025 a Petr Mantlík, tel. 606766583
- 9.2** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.3** Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.4** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevylývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.5** Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů, po jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.6** Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá od 9. 9. 2019 do dne účinnosti této smlouvy se započítávají dnem účinnosti na plnění dle této smlouvy.
- 9.7** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.9** Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- a) Položkový rozpočet stavby I. etapa
- b) Položkový rozpočet stavby II. etapa

V Praze dne

Za objednatele: **10-09-2019**

Česká zemědělská univerzita v Praze



Ing. Jana Vohralíková kvestorka




V Praze dne:

10.9.2019

Za zhotovitele:

RYTA s. r. o.



Eduard Rytíř, jednatel

RYTA s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870 ①

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11063 Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol I.ETAPA

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Ryta s.r.o.

IČO: 26354870

Bezručova 1159

DIČ: CZ26354870

337 01

Rokycany

Vypracoval:

J.Bartoš

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 192 648,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			85 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 277 648,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 277 648,09 CZK
Základní DPH	21 %	268 306,10 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 545 954,19 CZK

v

Rokycany

dne

15.9.2019

RYTA s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce stáv.parkoviště	0	1 277 648	268 306	1 545 954	100
11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final	0	1 277 648	268 306	1 545 954	100
02	Nové parkování u ul.Sídlíšní	0	0	0	0	0
11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final	0	0	0	0	0
03	Areálové osvětlení	0	0	0	0	0
11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	1 277 648	268 306	1 545 954	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			15 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			226 566,03	18
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			14 502,75	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			533 020,91	42
5	Komunikace	HSV			39 956,27	3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			60 610,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			99 537,50	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 157,09	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 081,76	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0

783	Nátěry	PSV			0,00	0
M21	Elektroinstalace	MON			0,00	0
M21.5	Elektroinstalační materiál a montážní práce	MON			0,00	0
M21.8	Kabely	MON			0,00	0
M21.9	Svítlidla	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			123 215,78	10
VN	Vedlejší náklady	VN			85 000,00	7
Cena celkem					1 277 648,09	100

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				15 000,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací včetně vyhodnocení	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	110000030v	DIO - zajištění a označení dopravních cest	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 157,09
6	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	6,00000	228,00	1 368,00
7	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení	kus	42,00000	86,00	3 612,00
		sloupky oplocení : 42		42,00000		
8	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	79,96800	136,00	10 875,65
		12,934+43,921+21,267+1,846		79,96800		
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,04800	2 530,00	15 301,44
		patky oplocení : 42*0,4*0,4*0,9		6,04800		
Díl: 1		Zemní práce				226 566,03
10	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	41,81000	45,00	1 881,45
		pův.parking : 40,27		40,27000		
		vedení AO-chodník : 1,1*1,4		1,54000		
12	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,20000	110,00	6 622,00
		stáv.parking-vozovka : 39,5+0,4+12,4		52,30000		
		vedení AO-chodník : 4,1+3,8		7,90000		
14	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,20000	274,00	3 616,80
		tl.140 : 7,0+6,2		13,20000		
16	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	121,60000	386,00	46 937,60
		tl.180 : 8,6+1,1+2,4+9,0+1,6+38,7		61,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 60,20000		60,20000		
18	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	15,32000	245,00	3 753,40
		stáv.parking-vozovka : 39,5*0,20		7,90000		
		z PD-vjezd : 7,42		7,42000		
19	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	15,32000	374,00	5 729,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,32000		15,32000		
20	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,36000	281,00	663,16
		vedení AO-chodník : 2,36		2,36000		
21	113109318R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.18 cm	m2	22,55500	786,00	17 728,23
		38,7*0,15		5,80500		
		5,13+11,62		16,75000		
22	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	22,55500	287,00	6 473,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,55500		22,55500		
23	113109314R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.14 cm	m2	11,00000	317,00	3 487,00
		z PD : 11,0		11,00000		
24	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,36000	524,00	7 000,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,36000		2,36000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,00000		11,00000		
25	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro zpětné použití	m2	27,64000	75,00	2 073,00
		stáv.parking-vozovka : 15,46		15,46000		
		vedení AO : 20,3*0,6		12,18000		
27	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.do 5 cm	m2	27,64000	364,00	10 060,96

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,64000		27,64000		
28	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	27,64000	410,00	11 332,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,64000		27,64000		
29	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	125,20000	75,00	9 390,00
		stávající parking : 42,6-2,1-1,7+13,1+24,3+49,0		125,20000		
30	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	6,88600	2 170,00	14 942,62
		lože obrub :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 125,20000*0,055		6,88600		
31	113153113R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	23,69000	860,00	20 373,40
		oprava stáv.povrchu parkingu-5% : 473,8*0,05		23,69000		
32	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	148,80000	20,00	2 976,00
		stáv.parking-z PD : 18,0		18,00000		
		6,5*1,0		6,50000		
		vedení AO-z PD : 124,30		124,30000		
33	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	148,80000	52,00	7 737,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 148,80000		148,80000		
34	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pro ter.úpravy	m3	22,93400	52,00	1 192,57
		pův.parking-křoviny : 40,27*0,20		8,05400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 148,80000*0,1		14,88000		
35	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,49028	175,00	3 410,80
		připoj.chodník : (74,18+52,8*0,10)*0,05		3,97300		
		7,35*0,25*0,17		0,31238		
		Mezisoučet		4,28538		
		nájezd na parking : 12,01*0,09		1,08090		
		Mezisoučet		1,08090		
		doplnění zpev.plochy parkingu : (43,2+21,0)*0,22		14,12400		
36	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,70400	864,00	4 064,26
		patky oplocení : 42*0,4*0,4*0,7		4,70400		
37	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	29,66628	283,00	8 395,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 148,80000*0,1		14,88000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 19,49028		19,49028		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,70400*-1		-4,70400		
38	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,66628	368,00	10 917,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 29,66628		29,66628		
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	296,66275	10,00	2 966,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 29,66628*10		296,66275		
40	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	29,66628	45,00	1 334,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 29,66628		29,66628		
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,66628	120,00	3 559,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,66628		29,66628		
42	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně	m2	176,55238	45,00	7 944,86
		připoj.chodník : 74,18+(48,8+4,0)*0,10		79,46000		
		pod obruby : (5,1+4,5+13,2+14,93+11,1+6,25)*0,25		13,77000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,05+0,8+4,05+1,05)*0,25		1,73750		
		(4,3+4,5+1,2)*0,25		2,50000		
		(0,8+6,85+2,6)*0,25		2,56250		
		nájezd : 7,35*0,25*0,17		0,31238		
		Mezisoučet		100,34238		
		nájezd na parking : 12,01		12,01000		
		doplnění zpev.plochy parkingu : 43,2+21,0		64,20000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
44	264311211R01	Vrty pro patky nezap.do 450 mm hl.0-5 m hor.3	m	25,90000	0,00	0,00
		oplocení : 37*0,70		25,90000		
45	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	4,18248	0,00	0,00
		oplocení : 37*3,14*0,2*0,2*0,90		4,18248		
Díl: 46		Zpevněné plochy				533 020,91
49	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	52,80000	200,00	10 560,00
		připoj.chodník-rovné : 2,05+14,65+18,8+1,5+5,3+6,5		48,80000		
		oblouky : 1,5+2,5		4,00000		
50	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	103,16000	243,00	25 067,88
		připoj.chodník : 74,18+48,8*0,10		79,06000		
		zpev.plocha-roh : 24,1		24,10000		
51	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	98,28000	275,00	27 027,00
		P/03-připoj.chodník : 131,85-57,67		74,18000		
		zpev.plocha-roh : 24,1		24,10000		
52	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	3,00000	360,00	1 080,00
		P/03-připoj.chodník : 3,0		3,00000		
54	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	75,55400	250,00	18 888,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 98,28000*1,05		103,19400		
		odpočet stáv. dlažby :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,64000*-1		-27,64000		
55	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,15000	280,00	882,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,00000*1,05		3,15000		
56	917862111RT9	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	82,28000	475,00	39 083,00
		rovné : 5,1+4,5+13,2+14,93+11,1+6,25		55,08000		
		zpev.plocha : 4,3+4,5+1,2		10,00000		
		oblouky : 1,05+0,8+4,05+1,05		6,95000		
		0,8+6,85+2,6		10,25000		
58	917862111R01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 nájezdový	m	28,70000	273,00	7 835,10
		vjezd na parking : 51,85-40,45+1,15+8,80		21,35000		
		chodník : 7,35		7,35000		
59	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	31,57000	410,00	12 943,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 28,70000*1,1		31,57000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	76,21000	230,00	17 528,30
		doplnění zpev.plochy parkingu : (43,2+21,0)		64,20000		
		nájezd na parking : 12,01		12,01000		
61	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	76,21000	326,00	24 844,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 76,21000		76,21000		
62	561252211R00	Podklad ze zeminy/kameniva/stabil.cem. S l tl. 15 cm	m2	12,01000	175,00	2 101,75
		nájezd na parking : 12,01		12,01000		
63	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	538,00000	200,00	107 600,00
		parking z PD : 538,0		538,00000		
66	592451170R	Dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	552,36000	275,00	151 899,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 538,00000*1,05		564,90000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 114,00000*-0,11		-12,54000		
67	592451170R1	Dlažba skladebná 20x10x8 cm bílá	m2	12,54000	420,00	5 266,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 114,00000*0,11		12,54000		
68	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	33,31200	965,00	32 146,08
		parking : 1,538+31,774		33,31200		
69	592284090R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x40 cm	kus	114,51000	230,00	26 337,30
		parking : (1,538+31,774)/2/0,16*1,1		114,51000		
70	59228409R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x60 cm	kus	114,51000	175,00	20 039,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 114,51000		114,51000		
71	639571311R01	Palisády - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	21,98592	86,00	1 890,79
		v.400 mm : (1,538+31,774)/2*0,50*1,1		9,16080		
		v.600 mm : (1,538+31,774)/2*0,70*1,1		12,82512		
Díl: 5 Komunikace						39 956,27
72	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. do 5 cm opravy nesouvislých poškozených ploch	m2	23,69000	436,00	10 328,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 23,69000		23,69000		
73	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	21,08000	565,00	11 910,20
		stáv.parking-vozovka : 39,5*0,20*2		15,80000		
		(6,3+4,3+2,6+1,2+12,0)*0,1*2		5,28000		
74	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	10,54000	116,00	1 222,64
		stáv.parking-vozovka : 39,5*0,20		7,90000		
		(6,3+4,3+2,6+1,2+12,0)*0,1		2,64000		
75	69366044R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350 g/m2 šířka do 8,8 m	m2	12,64800	39,00	493,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,54000*1,2		12,64800		
76	567211225R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 25 cm	m2	10,54000	780,00	8 221,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,54000		10,54000		
77	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	2,36000	480,00	1 132,80
		Oprava po AO :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,36000		2,36000		
78	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2,36000	210,00	495,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,36000		2,36000		
79	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	2,36000	370,00	873,20

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,36000		2,36000		
80	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2,36000	247,00	582,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,36000		2,36000		
81	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	60,20000	78,00	4 695,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 60,20000		60,20000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				60 610,00
82	890000001	Výšková úprava stávající revizní šachty předpokládaného průměru 1,0m (navýšení o 160mm) - horní část stávající revizní šachty bude rozebrána, budou doplněny vyrovnávací prstence a bude provedeno	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		zpětné osazení poklopu				
83	890000002	Výšková úprava stávající uliční vpusti předpokládaného rozměru 500x500mm (navýšení o 120mm) - horní část stávající uliční vpusti bude rozebrána, budou doplněny vyrovnávací prstence a bude provedeno	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		zpětné osazení mříže vpusti				
84	890000003	Úprava poklopu uzávěru vody - demontáž poklopu, po úpravě terénu opětovná montáž	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
85	890000004	výkop pro úpravu prvků	m3	5,60000	1 000,00	5 600,00
86	890000005	zához výkopu vytěženou zemínou	m3	5,60000	600,00	3 360,00
87	890000006	hutnění zasypu, dle. ČSN 733050- po vrstvách	m2	11,00000	150,00	1 650,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				99 537,50
88	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
		IP13b+E13 : 1		1,00000		
		B24a : 1		1,00000		
		P4 : 1		1,00000		
		B2 : 1		1,00000		
89	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,00000	560,00	2 800,00
		IP13b+E13 : 1+1		2,00000		
		B24a : 1		1,00000		
		P4 : 1		1,00000		
		B2 : 1		1,00000		
90	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
91	40444987.AR	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
92	40445343R	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
93	40445161.AR	Značka dopr dodatek E 9,10, 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
94	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, infotabule vč.základů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		inform.tabule-stáv. : 1		1,00000		
95	912511111R01	Osazení Car stopu vč.dod.	ks	12,00000	5 000,00	60 000,00
96	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	23,30000	300,00	6 990,00
		V10a : 2*5,8		11,60000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V4 : 11,7		11,70000		
97	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	11,60000	75,00	870,00
		V10a : 2*5,8		11,60000		
98	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé	m	11,70000	75,00	877,50
		V4 : 11,7		11,70000		
99	915721112Vvm	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. V10f-parkovací místo pro invalidy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
		V10f : 1		1,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					49 081,76
100	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	327,21174	150,00	49 081,76
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					0,00
101	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,9 m, zabet.C 25/30	kus	37,00000	0,00	0,00
		oplocení : 37		37,00000		
102	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m 2 řady nad sebou	m	148,90000	0,00	0,00
		stávající pole : 52*2,0		104,00000		
		nová pole : 16*2,0		32,00000		
		6*1,0		6,00000		
		2*1,8		3,60000		
		2*1,65		3,30000		
103	553424500R1	Plotové pole svařované - oc.sít' v rámu povrch. RAL	m2	44,90000	0,00	0,00
		plotová pole : 2,0*1,0*16		32,00000		
		1,0*1,0*6		6,00000		
		1,8*1,0*2		3,60000		
		1,65*1,0*2		3,30000		
104	14125995R	Trubky bezešvé hladké jakost 11453.1 D 89x4,0 mm	m	108,61350	0,00	0,00
		37*2,85*1,03		108,61350		
105	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	884,72550	0,00	0,00
		úprava pro mont.polí -úchyty : 37*2,85*8,39		884,72550		
106	767914830R0c	Spojovací a montážní materiál pro úchyty plot.výplní - drobný mat.	soubor	1,00000	0,00	0,00
107	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	0,00	0,00
Díl: 783	Nátěry					0,00
108	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	176,40000	0,00	0,00
		plotová pole stávající : 2,0*1,0*1,5*52		156,00000		
		Brána+pole : 5,1*2,0*2		20,40000		
109	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	176,40000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 176,40000		176,40000		
110	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	198,11404	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 176,40000		176,40000		
		sloupky : 3,14*0,089*2,1*37		21,71404		
111	783921520R00	Nátěr syntetický pletiva 2 x + 1x email	m2	198,11404	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 198,11404		198,11404		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					123 215,78
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	120,31382	50,00	6 015,69

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	360,94146	20,00	7 218,83
114	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	120,31382	100,00	12 031,38
115	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	120,31382	50,00	6 015,69
116	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 684,39348	10,00	16 843,93
117	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti kovové prvky	t	2,11752	600,00	1 270,51
118	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	3,22441	1 500,00	4 836,62
119	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	114,97189	600,00	68 983,13
Díl: 18.3		Travníky-založení-výsadba				14 502,75
121	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 15 cm stáv.ornice	m2	193,37000	75,00	14 502,75
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 193,37000				193,37000		

Díl: VN	Vedlejší náklady					85 000,00
131	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
132	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Celkem						1 277 648,09
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlíšní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				0,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací včetně vyhodnocení	soubor	1,00000	0,00	0,00
5	110000030v	DIO - zajištění a označení dopravních cest	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
6	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	0,00	0,00
7	966006132R01	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, pro zpětnou montáž velkorozměrová infotabule	kus	1,00000	0,00	0,00
8	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000	0,00	0,00
		šachta zruš. parovodu : 1		1,00000		
9	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,45675	0,00	0,00
		šachta zruš. parovodu : (0,95*0,95-0,5*0,5)*00,70		0,45675		
Díl: 1		Zemní práce				0,00
10	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	55,12000	0,00	0,00
		ul.Sídlíšní : 42,93+7,42+4,77		55,12000		
11	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	55,12000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,12000		55,12000		
12	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	49,60000	0,00	0,00
		ul.Sídlíšní : 2,1+38,4+2,8+6,3		49,60000		
14	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	49,60000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 49,60000		49,60000		
16	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	4,96000	0,00	0,00
		ul.Sídlíšní : (2,1+38,4+2,8+6,3)*0,10		4,96000		
17	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	4,96000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,96000		4,96000		
18	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	76,48000	0,00	0,00
		pláž u bazénu :				
		rozběh z PD : 76,48		76,48000		
19	113109408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm	m2	76,48000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 76,48000		76,48000		
20	965049111RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 8 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	6,11840	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 76,48000*0,08		6,11840		
21	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	76,48000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 76,48000		76,48000		
22	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	87,73000	0,00	0,00
		vegetační tvárnice-z PD : 87,73		87,73000		
23	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	87,73000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 87,73000		87,73000		
24	113107408R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.8 cm	m2	87,73000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 87,73000		87,73000		
25	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	87,73000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 87,73000		87,73000		
26	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	95,70000	0,00	0,00
		ul.Sídlíšní : 7,3+39,7+44,9+2,1+1,7		95,70000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlištní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových pláž u bazénu : rozběh : 37,664*2+1,888+2,178	m	79,39400	0,00	0,00
28	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách lože obrub : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 95,70000*0,055 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 79,39400*0,045	m3	8,83623	0,00	0,00
29	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 pláž u bazénu : rozběh z PD : 76,48 mezi chodníkem a rozběhem- z PD : 307,65	m2	384,13000	0,00	0,00
30	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 384,13000	m2	384,13000	0,00	0,00
31	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pro ter.úpravy ul.Sídlištní-odstr.křovin : 4,77*0,20 mezi chodníkem a rozběhem- z PD : 307,65*0,10	m3	31,71900	0,00	0,00
32	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 připoj.chodník-P/03 : odkop do -0,250 : (57,67+92,55*0,10)*0,05 Mezisoučet Nová parkovací plocha-P/02 : odkop do -0,42 : (191,4-101,19)*0,11 101,19*0,22 pro obruby : (64,8+6,95+45,48+10,0+10,25)*0,25*0,22 42,65*0,25*0,11 Mezisoučet	m3	44,26543	0,00	0,00
34	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 384,13000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 44,26543 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,40000*-1	m3	82,27843	0,00	0,00
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 82,27843	m3	82,27843	0,00	0,00
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 82,27843*10	m3	822,78425	0,00	0,00
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 82,27843	m3	82,27843	0,00	0,00
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 82,27843	m3	82,27843	0,00	0,00
39	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně připoj.chodník : 57,67+43,64*0,10 Nová parkovací plocha : 191,4 pod obruby : (1,35+4,95+0,6+37,65+5,7)*0,25 42,65*0,25	m2	276,65900	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlíšní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	425,91900	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 276,65900		276,65900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 149,26000		149,26000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00
41	411320040RAA	Strop ze železobetonu beton C 20/25, tl. 10 cm bednění, výztuž síť 2x6/100/100, podpěrná konstrukce	m2	1,00000	0,00	0,00
		zastropení šachty parovodu : 1,0*1,0		1,00000		
Díl: 46 Zpevněné plochy						0,00
42	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	43,64000	0,00	0,00
		připoj.chodník : 3,55+2,9+37,19		43,64000		
43	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	62,03400	0,00	0,00
		připoj.chodník : 57,67+43,64*0,10		62,03400		
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,67000	0,00	0,00
		P/03-připoj.chodník : 57,67		57,67000		
45	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	0,60000	0,00	0,00
		P/03-připoj.chodník : 0,60		0,60000		
47	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	0,63000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,60000*1,05		0,63000		
48	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	60,55350	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 57,67000*1,05		60,55350		
49	917862111RT9	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,25000	0,00	0,00
		rovné : 1,35+4,95+0,6+37,65+5,7		50,25000		
50	917862111R01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 nájezdový	m	42,65000	0,00	0,00
		rovné : 40,45+2,2		42,65000		
51	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	46,91500	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 42,65000*1,1		46,91500		
52	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	191,40000	0,00	0,00
		P/02-Nová parkovací plocha : 191,4		191,40000		
53	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	191,40000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 191,40000		191,40000		
54	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	191,40000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 191,40000		191,40000		
57	592451170R	Dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	193,05000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 191,40000*1,05		200,97000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 72,00000*-0,11		-7,92000		
58	592451170R1	Dlažba skladebná 20x10x8 cm bílá	m2	7,92000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 72,00000*0,11		7,92000		
Díl: 5 Komunikace						0,00
59	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	9,92000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlíšní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ul.Sídlíšní : (2,1+38,4+2,8+6,3)*0,10*2		9,92000		
60	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	4,96000	0,00	0,00
		ul.Sídlíšní : (2,1+38,4+2,8+6,3)*0,10		4,96000		
61	69366044R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350 g/m2 šířka do 8,8 m	m2	5,95200	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,96000*1,2		5,95200		
62	567211225R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 25 cm	m2	4,96000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,96000		4,96000		
63	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	49,60000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 49,60000		49,60000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
64	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	3,00000	0,00	0,00
		IP12 : 1		1,00000		
		IP13b+E13 : 1		1,00000		
		B24b : 1		1,00000		
65	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	0,00	0,00
		IP12 : 1		1,00000		
		IP13b+E13 : 1+1		2,00000		
		B24b : 1		1,00000		
66	40445343R	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	2,00000	0,00	0,00
67	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá	kus	1,00000	0,00	0,00
68	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10, 13 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
69	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	261,45718	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	165,06874	0,00	0,00
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	495,20622	0,00	0,00
72	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	165,06874	0,00	0,00
73	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	165,06874	0,00	0,00
74	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 310,96237	0,00	0,00
75	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	1,30404	0,00	0,00
76	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,87486	0,00	0,00
77	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	162,88983	0,00	0,00
Díl: 18.3		Travníky-založení-výsadba				0,00
79	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 15 cm stáv.ornice	m2	149,26000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 149,26000		149,26000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
88	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
89	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
90	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlištní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

1

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	03	Areálové osvětlení
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektroinstalace				0,00
1	21000001	El. revize	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: M21.5		Elektroinstalační materiál a montážní práce				0,00
2	21050001	Vodič FeZn d=10mm	m	165,00000	0,00	0,00
		33				
3	21050002	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička Tr DN50 /KOPODUR/ + popis VO	m	165,00000	0,00	0,00
		75				
4	21050003	Krycí fólie, dodávka a montáž	m	165,00000	0,00	0,00
		5				
5	21050004	Podružný instalační materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
		5000				
6	21050005	Svorka odbočná + spojovací SR3a (pásek, drát)	ks	5,00000	0,00	0,00
		28,8				
		-				
9	21050008	Hloubení nezapažených jam, pro stožár 8 m na rovině hornina třídy 2, ručně nebo lehkou mechanisací	ks	5,00000	0,00	0,00
		-				
10	21050009	Betonový základ pro sloup VO	ks	5,00000	0,00	0,00
		980				
11	21050010	Hloubení nezapažených rýh šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 2, ručně nebo lehkou mechanisací	m	165,00000	0,00	0,00
		-				
12	21050011	Mechanické odstranění zpevněných povrchů (asfalt, beton, dlažba) rýha dle ČSN 73 6005 - dodávka stavby	m2	6,00000	0,00	0,00
		-				
13	21050013	Pískové lože zrnitost 8-22mm pro pokládku kabelů dle ČSN 73 6005, volný terén/chodník	m3	19,80000	0,00	0,00
		70				
14	21050014	Uložení kabeláže ve výkpu dle ČSN 73 6005, včetně podruž. materiálu - oprava povrchu je dodávkou stavby	soubor	1,00000	0,00	0,00
		5000				
15	21050015	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	40,00000	0,00	0,00
		-				
16	21050016	Zásyp rýh šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 2, ručně nebo lehká mechnaisace	m	165,00000	0,00	0,00
		-				
17	21050017	Hutnění zásypu, dle ČSN - po vrstvách vč. Provizorní úpravy terénu	m2	43,75000	0,00	0,00
		-				
18	21050018	Stožár osvětlení (ref. 080.30 BEZMANZETOVY), cena vč. dopravy a usazení (mechanisace)	ks	5,00000	0,00	0,00
		6500				

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	03	Areálové osvětlení
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	21050019	Výložník pro svítidlo na sloup 8m - dle výrobce sloupu	ks	7,00000	0,00	0,00
890						
20	21050020	Stožárová výzbroj pro 1 svítidlo, svorkovnice (dle typu napojení svítidla), pojistka 10A/230V (ref. Bečov)	ks	1,00000	0,00	0,00
578,9						
21	21050021	Stožárová výzbroj pro 2 svítidla, svorkovnice (dle typu napojení svítidla), pojistky 10A/230V (ref. Bečov)	ks	3,00000	0,00	0,00
1200						
22	21050022	Stožárová výzbroj pro 1 svítidlo stávající pro odbočení trasy, svorkovnice (ref. Bečov)	ks	1,00000	0,00	0,00
250						
23	21050023	Montáž elektrovýzbroj stožáru	ks	6,00000	0,00	0,00
-						
25	21050025	Odpojení stáv. stožáru AO viz. Výkresová část, naspojování odbočky pro nový sloup AO	ks	1,00000	0,00	0,00
-						
26	21050026	Zapojení stáv. stožáru AO (po napojení odbočení)	ks	1,00000	0,00	0,00
-						
27	21050027	Zapojení nových stožárů VO (AYKY + FeZn)	ks	5,00000	0,00	0,00
-						
30	21050030	Geodetické zaměření kabelového vedení	soubor	1,00000	0,00	0,00
-						
31	21050031	Doprava, přesun materiálů a odpadů	soubor	1,00000	0,00	0,00
-						
32	21050032	Pronájem plošiny s ramenem min.7m vč. Dopravy a manipulace	h	5,00000	0,00	0,00
-						
33	21050033	Likvidace odpadů	soubor	1,00000	0,00	0,00
-						
34	21050034	Likvidace nebezpečných odpadů	soubor	1,00000	0,00	0,00
-						
35	21050035	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: M21.8 Kabely						0,00
36	21080001	Kabel CYKY 4B x 10mm2 (uložení do výkopu)	m	180,00000	0,00	0,00
94						
Díl: M21.9 Svítidla						0,00
37	21090001	Svítidlo s výbojkovým světelným zdrojem 70W; vč. příslušenství a eko poplatku (ref. SVÍTIDLO PHILIPS MALAGA, 70W SON-T	ks	7,00000	0,00	0,00
2500						
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00
41	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	03	Areálové osvětlení
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11063 Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol ETAPA II.

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: Ryta s.r.o. IČO: 26354870
 Bezručova 1159 DIČ: CZ26354870
 337 01
 Pokyčany

Vypracoval: J.Bartoš

Rozpis ceny Celkem

HSV			948 003,82
PSV			535 200,43
MON			383 125,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 946 329,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 946 329,25 CZK
Základní DPH	21 %	408 729,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 355 058,39 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce stáv.parkoviště	0	612 466	128 618	741 083	31
11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final	0	612 466	128 618	741 083	31
02	Nové parkování u ul.Sídlištní	0	945 739	198 605	1 144 344	49
11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final	0	945 739	198 605	1 144 344	49
03	Areálové osvětlení	0	388 125	81 506	469 631	20
11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final	0	388 125	81 506	469 631	20
Celkem za stavbu		0	1 946 329	408 729	2 355 058	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			20 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			284 550,41	15
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			11 194,50	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			77 265,24	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 500,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			306 268,19	16
5	Komunikace	HSV			14 100,29	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 240,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 597,88	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 218,58	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			445 452,51	23

783	Nátěry	PSV			89 747,92	5
M21	Elektroinstalace	MON			3 650,00	0
M21.5	Elektroinstalační materiál a montážní práce	MON			339 075,00	17
M21.8	Kabely	MON			18 000,00	1
M21.9	Svítlidla	MON			22 400,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			165 068,73	8
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	4
Cena celkem					1 946 329,25	100

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				0,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací včetně vyhodnocení	soubor	1,00000	0,00	0,00
5	110000030v	DIO - zajištění a označení dopravních cest	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
6	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	6,00000	0,00	0,00
7	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení	kus	42,00000	0,00	0,00
		sloupky oplocení : 42		42,00000		
8	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	79,96800	0,00	0,00
		12,934+43,921+21,267+1,846		79,96800		
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,04800	0,00	0,00
		patky oplocení : 42*0,4*0,4*0,9		6,04800		
Díl: 1		Zemní práce				0,00
10	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	41,81000	0,00	0,00
		pův.parking : 40,27		40,27000		
		vedení AO-chodník : 1,1*1,4		1,54000		
12	919735112R00	Řezání stávajícího živého křoviny tl. 5 - 10 cm	m	60,20000	0,00	0,00
		stáv.parking-vozovka : 39,5+0,4+12,4		52,30000		
		vedení AO-chodník : 4,1+3,8		7,90000		
14	919735123R00	Řezání stávajícího betonového křoviny tl. 10 - 15 cm	m	13,20000	0,00	0,00
		tl.140 : 7,0+6,2		13,20000		
16	919735124R00	Řezání stávajícího betonového křoviny tl. 15 - 20 cm	m	121,60000	0,00	0,00
		tl.180 : 8,6+1,1+2,4+9,0+1,6+38,7		61,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 60,20000		60,20000		
18	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	15,32000	0,00	0,00
		stáv.parking-vozovka : 39,5*0,20		7,90000		
		z PD-vjezd : 7,42		7,42000		
19	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	15,32000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,32000		15,32000		
20	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,36000	0,00	0,00
		vedení AO-chodník : 2,36		2,36000		
21	113109318R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.18 cm	m2	22,55500	0,00	0,00
		38,7*0,15		5,80500		
		5,13+11,62		16,75000		
22	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	22,55500	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,55500		22,55500		
23	113109314R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.14 cm	m2	11,00000	0,00	0,00
		z PD : 11,0		11,00000		
24	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,36000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,36000		2,36000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,00000		11,00000		
25	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro zpětné použití	m2	27,64000	0,00	0,00
		stáv.parking-vozovka : 15,46		15,46000		
		vedení AO : 20,3*0,6		12,18000		
27	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.do 5 cm	m2	27,64000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,64000		27,64000		
28	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	27,64000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,64000		27,64000		
29	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	125,20000	0,00	0,00
		stávající parking : 42,6-2,1-1,7+13,1+24,3+49,0		125,20000		
30	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	6,88600	0,00	0,00
		lože obrub :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 125,20000*0,055		6,88600		
31	113153113R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	23,69000	0,00	0,00
		oprava stáv.povrchu parkingu-5% : 473,8*0,05		23,69000		
32	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	148,80000	0,00	0,00
		stáv.parking-z PD : 18,0		18,00000		
		6,5*1,0		6,50000		
		vedení AO-z PD : 124,30		124,30000		
33	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	148,80000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 148,80000		148,80000		
34	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pro ter.úpravy	m3	22,93400	0,00	0,00
		pův.parking-křoviny : 40,27*0,20		8,05400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 148,80000*0,1		14,88000		
35	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,49028	0,00	0,00
		připoj.chodník : (74,18+52,8*0,10)*0,05		3,97300		
		7,35*0,25*0,17		0,31238		
		Mezisoučet		4,28538		
		nájezd na parking : 12,01*0,09		1,08090		
		Mezisoučet		1,08090		
		doplnění zpev.plochy parkingu : (43,2+21,0)*0,22		14,12400		
36	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	4,70400	0,00	0,00
		patky oplocení : 42*0,4*0,4*0,7		4,70400		
37	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	29,66628	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 148,80000*0,1		14,88000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 19,49028		19,49028		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,70400*-1		-4,70400		
38	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,66628	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 29,66628		29,66628		
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	296,66275	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 29,66628*10		296,66275		
40	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	29,66628	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 29,66628		29,66628		
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,66628	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,66628		29,66628		
42	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně	m2	176,55238	0,00	0,00
		připoj.chodník : 74,18+(48,8+4,0)*0,10		79,46000		
		pod obruby : (5,1+4,5+13,2+14,93+11,1+6,25)*0,25		13,77000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,05+0,8+4,05+1,05)*0,25		1,73750		
		(4,3+4,5+1,2)*0,25		2,50000		
		(0,8+6,85+2,6)*0,25		2,56250		
		nájezd : 7,35*0,25*0,17		0,31238		
		Mezisoučet		100,34238		
		nájezd na parking : 12,01		12,01000		
		doplnění zpev.plochy parkingu : 43,2+21,0		64,20000		

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 77 265,24

44	264311211R01	Vrty pro patky nezap.do 450 mm hl.0-5 m hor.3	m	25,90000	2 460,00	63 714,00
		oplocení : 37*0,70		25,90000		
45	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	4,18248	3 240,00	13 551,24
		oplocení : 37*3,14*0,2*0,2*0,90		4,18248		

Díl: 46 Zpevněné plochy 0,00

49	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	52,80000	0,00	0,00
		připoj.chodník-rovné : 2,05+14,65+18,8+1,5+5,3+6,5		48,80000		
		oblouky : 1,5+2,5		4,00000		
50	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	103,16000	0,00	0,00
		připoj.chodník : 74,18+48,8*0,10		79,06000		
		zpev.plocha-roh : 24,1		24,10000		
51	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	98,28000	0,00	0,00
		P/03-připoj.chodník : 131,85-57,67		74,18000		
		zpev.plocha-roh : 24,1		24,10000		
52	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	3,00000	0,00	0,00
		P/03-připoj.chodník : 3,0		3,00000		
54	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	75,55400	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 98,28000*1,05		103,19400		
		odpočet stáv. dlažby :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,64000*-1		-27,64000		
55	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,15000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,00000*1,05		3,15000		
56	917862111RT9	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	82,28000	0,00	0,00
		rovné : 5,1+4,5+13,2+14,93+11,1+6,25		55,08000		
		zpev.plocha : 4,3+4,5+1,2		10,00000		
		oblouky : 1,05+0,8+4,05+1,05		6,95000		
		0,8+6,85+2,6		10,25000		
58	917862111R01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 nájezdový	m	28,70000	0,00	0,00
		vjezd na parking : 51,85-40,45+1,15+8,80		21,35000		
		chodník : 7,35		7,35000		
59	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	31,57000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 28,70000*1,1		31,57000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	56485111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	76,21000	0,00	0,00
		doplnění zpev.plochy parkingu : (43,2+21,0)		64,20000		
		nájezd na parking : 12,01		12,01000		
61	56495211R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	76,21000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 76,21000		76,21000		
62	56125221R00	Podklad ze zeminy/kameniva/stabil.cem. S I tl. 15 cm	m2	12,01000	0,00	0,00
		nájezd na parking : 12,01		12,01000		
63	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	538,00000	0,00	0,00
		parking z PD : 538,0		538,00000		
66	592451170R	Dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	552,36000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 538,00000*1,05		564,90000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 114,00000*-0,11		-12,54000		
67	592451170R1	Dlažba skladebná 20x10x8 cm bílá	m2	12,54000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 114,00000*0,11		12,54000		
68	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	33,31200	0,00	0,00
		parking : 1,538+31,774		33,31200		
69	592284090R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x40 cm	kus	114,51000	0,00	0,00
		parking : (1,538+31,774)/2/0,16*1,1		114,51000		
70	59228409R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x60 cm	kus	114,51000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 114,51000		114,51000		
71	639571311R01	Palisády - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	21,98592	0,00	0,00
		v.400 mm : (1,538+31,774)/2*0,50*1,1		9,16080		
		v.600 mm : (1,538+31,774)/2*0,70*1,1		12,82512		
Díl: 5 Komunikace						0,00
72	56513111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. do 5 cm opravy nesouvislých poškozených ploch	m2	23,69000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 23,69000		23,69000		
73	57814111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	21,08000	0,00	0,00
		stáv.parking-vozovka : 39,5*0,20*2		15,80000		
		(6,3+4,3+2,6+1,2+12,0)*0,1*2		5,28000		
74	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	10,54000	0,00	0,00
		stáv.parking-vozovka : 39,5*0,20		7,90000		
		(6,3+4,3+2,6+1,2+12,0)*0,1		2,64000		
75	69366044R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350 g/m2 šifka do 8,8 m	m2	12,64800	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,54000*1,2		12,64800		
76	567211225R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 25 cm	m2	10,54000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,54000		10,54000		
77	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	2,36000	0,00	0,00
		Oprava po AO :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,36000		2,36000		
78	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2,36000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,36000		2,36000		
79	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po ztuhn.tl.5 cm	m2	2,36000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,36000		2,36000		
80	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2,36000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,36000		2,36000		
81	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	60,20000	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 60,20000		60,20000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						0,00
82	890000001	Výšková úprava stávající revizní šachty předpokládaného průměru 1,0m (navýšení o 160mm) - horní část stávající revizní šachty bude rozebrána, budou doplněny vyrovnávací prstence a bude provedeno	soubor	1,00000	0,00	0,00
		zpětné osazení poklopu				
83	890000002	Výšková úprava stávající uliční vpusti předpokládaného rozměru 500x500mm (navýšení o 120mm) - horní část stávající uliční vpusti bude rozebrána, budou doplněny vyrovnávací prstence a bude provedeno	soubor	1,00000	0,00	0,00
		zpětné osazení mříže vpusti				
84	890000003	Úprava poklopu uzávěru vody - demontáž poklopu, po úpravě terénu opětovná montáž	soubor	1,00000	0,00	0,00
85	890000004	výkop pro úpravu prvků	m3	5,60000	0,00	0,00
86	890000005	zához výkopu vytěženou zeminou	m3	5,60000	0,00	0,00
87	890000006	hutnění zásypu, dle ČSN 733050- po vrstvách	m2	11,00000	0,00	0,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00
88	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	4,00000	0,00	0,00
		IP13b+E13 : 1		1,00000		
		B24a : 1		1,00000		
		P4 : 1		1,00000		
		B2 : 1		1,00000		
89	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,00000	0,00	0,00
		IP13b+E13 : 1+1		2,00000		
		B24a : 1		1,00000		
		P4 : 1		1,00000		
		B2 : 1		1,00000		
90	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá	kus	2,00000	0,00	0,00
91	40444987.AR	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	0,00	0,00
92	40445343R	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	1,00000	0,00	0,00
93	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10, 13 500/500 fó1 1, EG 7 letá	kus	1,00000	0,00	0,00
94	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, infotabule vč.základů	kus	1,00000	0,00	0,00
		inform.tabule-stáv. : 1		1,00000		
95	912511111R01	Osazení Car stopu vč.dod.	ks	12,00000	0,00	0,00
96	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	23,30000	0,00	0,00
		V10a : 2*5,8		11,60000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V4 : 11,7		11,70000		
97	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	11,60000	0,00	0,00
		V10a : 2*5,8		11,60000		
98	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé	m	11,70000	0,00	0,00
		V4 : 11,7		11,70000		
99	915721112Vvm	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. V10f-parkovací místo pro invalidy	ks	1,00000	0,00	0,00
		V10f : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
100	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	327,21174	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				445 452,51
101	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,9 m, zabet.C 25/30	kus	37,00000	360,00	13 320,00
		oplocení : 37		37,00000		
102	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m 2 řady nad sebou	m	148,90000	1 000,00	148 900,00
		stávající pole : 52*2,0		104,00000		
		nová pole : 16*2,0		32,00000		
		6*1,0		6,00000		
		2*1,8		3,60000		
		2*1,65		3,30000		
103	553424500R1	Plotové pole svařované - oc.sít v rámu povrch. RAL	m2	44,90000	3 100,00	139 190,00
		plotová pole : 2,0*1,0*16		32,00000		
		1,0*1,0*6		6,00000		
		1,8*1,0*2		3,60000		
		1,65*1,0*2		3,30000		
104	14125995R	Trubky bezešvé hladké jakost 11453.1 D 89x4,0 mm	m	108,61350	200,00	21 722,70
		37*2,85*1,03		108,61350		
105	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	884,72550	110,00	97 319,81
		úprava pro mont.polí -úchyty : 37*2,85*8,39		884,72550		
106	767914830R0c	Spojovací a montážní materiál pro úchyty plot.výplní - drobný mat.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
107	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 783		Nátěry				89 747,92
108	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	176,40000	80,00	14 112,00
		plotová pole stávající : 2,0*1,0*1,5*52		156,00000		
		Brána+pole : 5,1*2,0*2		20,40000		
109	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	176,40000	75,00	13 230,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 176,40000		176,40000		
110	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	198,11404	40,00	7 924,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 176,40000		176,40000		
		sloupky : 3,14*0,089*2,1*37		21,71404		
111	783921520R00	Nátěr syntetický pletiva 2 x + 1x email	m2	198,11404	275,00	54 481,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 198,11404		198,11404		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	120,31382	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	01	Rekonstrukce stáv.parkoviště
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	360,94146	0,00	0,00
114	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	120,31382	0,00	0,00
115	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	120,31382	0,00	0,00
116	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 684,39348	0,00	0,00
117	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti kovové prvky	t	2,11752	0,00	0,00
118	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	3,22441	0,00	0,00
119	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	114,97189	0,00	0,00
Díl: 18.3		Travníky-založení-výsadba				0,00
121	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 15 cm stáv.ornice	m2	193,37000	0,00	0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 193,37000

193,37000

Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
131	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
132	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Celkem	612 465,67
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlíšní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				20 000,00
4	110000020v	Provedení sondážních prací včetně vyhodnocení	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	110000030v	DIO - zajištění a označení dopravních cest	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 597,88
6	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	228,00	456,00
7	966006132R01	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, pro zpětnou montáž velkorozměrová infotabule	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
		šachta zruš. parovodu : 1		1,00000		
9	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,45675	2 500,00	1 141,88
		šachta zruš. parovodu : (0,95*0,95-0,5*0,5)*00,70		0,45675		
Díl: 1		Zemní práce				284 550,41
10	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	55,12000	45,00	2 480,40
		ul.Sídlíšní : 42,93+7,42+4,77		55,12000		
11	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	55,12000	50,00	2 756,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,12000		55,12000		
12	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	49,60000	110,00	5 456,00
		ul.Sídlíšní : 2,1+38,4+2,8+6,3		49,60000		
14	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	49,60000	274,00	13 590,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 49,60000		49,60000		
16	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	4,96000	245,00	1 215,20
		ul.Sídlíšní : (2,1+38,4+2,8+6,3)*0,10		4,96000		
17	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	4,96000	374,00	1 855,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,96000		4,96000		
18	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	76,48000	355,00	27 150,40
		pláž u bazénu :				
		rozběh z PD : 76,48		76,48000		
19	113109408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm	m2	76,48000	275,00	21 032,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 76,48000		76,48000		
20	965049111RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 8 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	6,11840	300,00	1 835,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 76,48000*0,08		6,11840		
21	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	76,48000	87,00	6 653,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 76,48000		76,48000		
22	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	87,73000	50,00	4 386,50
		vegetační tvárnice-z PD : 87,73		87,73000		
23	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	87,73000	50,00	4 386,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 87,73000		87,73000		
24	113107408R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.8 cm	m2	87,73000	64,00	5 614,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 87,73000		87,73000		
25	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	87,73000	110,00	9 650,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 87,73000		87,73000		
26	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	95,70000	75,00	7 177,50
		ul.Sídlíšní : 7,3+39,7+44,9+2,1+1,7		95,70000		

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlištní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových pláž u bazénu : rozběh : 37,664*2+1,888+2,178	m	79,39400	50,00	3 969,70
28	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách lože obrub : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 95,70000*0,055 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 79,39400*0,045	m3	8,83623	2 170,00	19 174,62
29	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 pláž u bazénu : rozběh z PD : 76,48 mezi chodníkem a rozběhem- z PD : 307,65	m2	384,13000	20,00	7 682,60
30	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 384,13000	m2	384,13000	52,00	19 974,76
31	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pro ter.úpravy ul.Sídlištní-odstr.křovin : 4,77*0,20 mezi chodníkem a rozběhem- z PD : 307,65*0,10	m3	31,71900	52,00	1 649,39
32	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 připoj.chodník-P/03 : odkop do -0,250 : (57,67+92,55*0,10)*0,05 Mezisoučet Nová parkovací plocha-P/02 : odkop do -0,42 : (191,4-101,19)*0,11 101,19*0,22 pro obruby : (64,8+6,95+45,48+10,0+10,25)*0,25*0,22 42,65*0,25*0,11 Mezisoučet	m3	44,26543	175,00	7 746,45
34	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 384,13000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 44,26543 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,40000*-1	m3	82,27843	283,00	23 284,80
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 82,27843	m3	82,27843	368,00	30 278,46
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 82,27843*10	m3	822,78425	10,00	8 227,84
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 82,27843	m3	82,27843	45,00	3 702,53
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 82,27843	m3	82,27843	120,00	9 873,41
39	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně připoj.chodník : 57,67+43,64*0,10 Nová parkovací plocha : 191,4 pod obruby : (1,35+4,95+0,6+37,65+5,7)*0,25 42,65*0,25	m2	276,65900	45,00	12 449,66

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlíšní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	425,91900	50,00	21 295,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 276,65900		276,65900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 149,26000		149,26000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 500,00
41	411320040RAA	Strop ze železobetonu beton C 20/25, tl. 10 cm bednění, výztuž síť 2x6/100/100, podpěrná konstrukce	m2	1,00000	7 500,00	7 500,00
		zastropení šachty parovodu : 1,0*1,0		1,00000		
Díl: 46 Zpevněné plochy						306 268,19
42	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	43,64000	200,00	8 728,00
		připoj.chodník : 3,55+2,9+37,19		43,64000		
43	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	62,03400	243,00	15 074,26
		připoj.chodník : 57,67+43,64*0,10		62,03400		
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,67000	275,00	15 859,25
		P/03-připoj.chodník : 57,67		57,67000		
45	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	0,60000	360,00	216,00
		P/03-připoj.chodník : 0,60		0,60000		
47	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	0,63000	280,00	176,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,60000*1,05		0,63000		
48	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	60,55350	250,00	15 138,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 57,67000*1,05		60,55350		
49	917862111RT9	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,25000	475,00	23 868,75
		rovné : 1,35+4,95+0,6+37,65+5,7		50,25000		
50	917862111R01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 nájezdový	m	42,65000	273,00	11 643,45
		rovné : 40,45+2,2		42,65000		
51	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	46,91500	410,00	19 235,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 42,65000*1,1		46,91500		
52	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	191,40000	230,00	44 022,00
		P/02-Nová parkovací plocha : 191,4		191,40000		
53	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	191,40000	326,00	62 396,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 191,40000		191,40000		
54	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	191,40000	175,00	33 495,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 191,40000		191,40000		
57	592451170R	Dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	193,05000	275,00	53 088,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 191,40000*1,05		200,97000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 72,00000*-0,11		-7,92000		
58	592451170R1	Dlažba skladebná 20x10x8 cm bílá	m2	7,92000	420,00	3 326,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 72,00000*0,11		7,92000		
Díl: 5 Komunikace						14 100,29
59	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	9,92000	560,00	5 555,20

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlíšní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ul.Sídlíšní : (2,1+38,4+2,8+6,3)*0,10*2		9,92000		
60	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	4,96000	116,00	575,36
		ul.Sídlíšní : (2,1+38,4+2,8+6,3)*0,10		4,96000		
61	69366044R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350 g/m2 šířka do 8,8 m	m2	5,95200	39,00	232,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,96000*1,2		5,95200		
62	567211225R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 25 cm	m2	4,96000	780,00	3 868,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,96000		4,96000		
63	599141111R00	Vyplnění spár živinou záhlvkou	m	49,60000	78,00	3 868,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 49,60000		49,60000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 240,00
64	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
		IP12 : 1		1,00000		
		IP13b+E13 : 1		1,00000		
		B24b : 1		1,00000		
65	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	560,00	2 240,00
		IP12 : 1		1,00000		
		IP13b+E13 : 1+1		2,00000		
		B24b : 1		1,00000		
66	40445343R	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
67	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
68	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10, 13 500/500 fó1 1, EG 7 letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 218,58
69	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	261,45718	150,00	39 218,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				165 068,73
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	165,06874	50,00	8 253,44
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	495,20622	20,00	9 904,12
72	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	165,06874	100,00	16 506,87
73	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	165,06874	50,00	8 253,44
74	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 310,96237	10,00	23 109,62
75	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t	1,30404	600,00	782,42
76	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	0,87486	600,00	524,92
77	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	162,88983	600,00	97 733,90
Díl: 18.3		Travníky-založení-výsadba				11 194,50
79	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 15 cm stáv.ornice	m2	149,26000	75,00	11 194,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 149,26000		149,26000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				75 000,00
88	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	25 000,00	0,00
89	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
90	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Celkem						945 738,58

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	02	Nové parkování u ul.Sídlištní
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

	1
--	---

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	03	Areálové osvětlení
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektroinstalace				3 650,00
1	21000001	El. revize	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
Díl: M21.5		Elektroinstalační materiál a montážní práce				339 075,00
2	21050001	Vodič FeZn d=10mm	m	165,00000	22,60	3 729,00
		33				
3	21050002	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička Tr DN50 /KOPODUR/ + popis VO	m	165,00000	18,00	2 970,00
		75				
4	21050003	Krycí fólie, dodávka a montáž	m	165,00000	6,00	990,00
		5				
5	21050004	Podružný instalační materiál	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
		5000				
6	21050005	Svorka odbočná + spojovací SR3a (pásek, drát)	ks	5,00000	35,00	175,00
		28,8				
		-				
9	21050008	Hloubení nezapažených jam, pro stožár 8 m na rovině hornina třídy 2, ručně nebo lehkou mechanisací	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00
		-				
10	21050009	Betonový základ pro sloup VO	ks	5,00000	4 200,00	21 000,00
		980				
11	21050010	Hloubení nezapažených rýh šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 2, ručně nebo lehkou mechanisací	m	165,00000	520,00	85 800,00
		-				
12	21050011	Mechanické odstranění zpevněných povrchů (asfalt, beton, dlažba) rýha dle ČSN 73 6005 - dodávka stavby	m2	6,00000	200,00	1 200,00
		-				
13	21050013	Pískové lože zrnitost 8-22mm pro pokládku kabelů dle ČSN 73 6005, volný terén/chodník	m3	19,80000	1 600,00	31 680,00
		70				
14	21050014	Uložení kabeláže ve výkpu dle ČSN 73 6005, včetně podruž. materiálu - oprava povrchu je dodávkou stavby	soubor	1,00000	18 340,00	18 340,00
		5000				
15	21050015	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	40,00000	350,00	14 000,00
		-				
16	21050016	Zásyp rýh šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 2, ručně nebo lehká mechnaisace	m	165,00000	245,00	40 425,00
		-				
17	21050017	Hutnění zásypu, dle ČSN - po vrstvách vč. Provizorní úpravy terénu	m2	43,75000	120,00	5 250,00
		-				
18	21050018	Stožár osvětlení (ref. 080.30 BEZMANZETOVY), cena vč. dopravy a usazení (mechanisace)	ks	5,00000	7 500,00	37 500,00
		6500				

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	03	Areálové osvětlení
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	21050019	Výložník pro svítidlo na sloup 8m - dle výrobce sloupu	ks	7,00000	1 240,00	8 680,00
890						
20	21050020	Stožárová výzbroj pro 1 svítidlo, svorkovnice (dle typu napojení svítidla), pojistka 10A/230V (ref. Bečov)	ks	1,00000	717,00	717,00
578,9						
21	21050021	Stožárová výzbroj pro 2 svítidla, svorkovnice (dle typu napojení svítidla), pojistky 10A/230V (ref. Bečov)	ks	3,00000	678,00	2 034,00
1200						
22	21050022	Stožárová výzbroj pro 1 svítidlo stávající pro odbočení trasy, svorkovnice (ref. Bečov)	ks	1,00000	685,00	685,00
250						
23	21050023	Montáž elektrovýzbroj stožáru	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00
-						
25	21050025	Odpojení stáv. stožáru AO viz. Výkresová část, naspojování odbočky pro nový sloup AO	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
-						
26	21050026	Zapojení stáv. stožáru AO (po napojení odbočení)	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
-						
27	21050027	Zapojení nových stožárů VO (AYKY + FeZn)	ks	5,00000	1 000,00	5 000,00
-						
30	21050030	Geodetické zaměření kabelového vedení	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
-						
31	21050031	Doprava, přesun materiálů a odpadů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
-						
32	21050032	Pronájem plošiny s ramenem min.7m vč. Dopravy a manipulace	h	5,00000	1 500,00	7 500,00
-						
33	21050033	Likvidace odpadů	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
-						
34	21050034	Likvidace nebezpečných odpadů	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
-						
35	21050035	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: M21.8 Kabely						18 000,00
36	21080001	Kabel CYKY 4B x 10mm2 (uložení do výkopu)	m	180,00000	100,00	18 000,00
94						
Díl: M21.9 Svítidla						22 400,00
37	21090001	Svítidlo s výbojkovým světelným zdrojem 70W; vč. příslušenství a eko poplatku (ref. SVÍTIDLO PHILIPS MALAGA, 70W SON-T	ks	7,00000	3 200,00	22 400,00
2500						
Díl: VN Vedlejší náklady						5 000,00
41	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						388 125,00

Položkový rozpočet

S:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol
O:	03	Areálové osvětlení
R:	11063	Parkoviště u obj.KTV při areálu ČZU, Praha-Suchdol-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--