

PŘÍLOHA Č.3 - VÝKAZ VÝMĚR - ceník dle ÚRS

Stavba:

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 2.ETAPA

JKSO:

Místo: KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č. 1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649

Objednavatel:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL

Zhotovitel:

Projektant:

ING. KAREL POSOLDA, ŠTICHOVA 588/9, PRAHA 11, 149 00

Zpracovatel:

ING. KAREL POSOLDA, ŠTICHOVA 588/9, PRAHA 11, 149 00

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 2. ETAPA

Místo:

Datum:

15.01.2020

Objednavatel:

ČZU V PRAZE

Projektant:

ING. KAREL POSOLDA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ING. KAREL POSOLDA

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu - ÚRS	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Vegetační střecha	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 2. ETAPA

Místo:

Datum:

15.01.2020

Objednavatel:

ČZU V PRAZE

Projektant:

ING. KAREL POSOLDA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ING. KAREL POSOLDA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Vegetační střecha							0,00
1	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	585,000		0,00
2	M		rozchodníková rohož	m2	585,000		0,00
3			ztrátě 5%				0,00
4	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000		0,00
5	M		kačírka 16/32	t	4,480		0,00
6	K	596911111	Kladení šlapáků do lože ze štěrkopísku	kus	58,000		0,00
7	M		Šlapák - kámen andezit vel 250-350mm	kus	58,000		0,00
8	K		Montáž dřevěné terasy vč. materiálu	m2	9,000		0,00
9	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně do 100 m	t	10,330		0,00
10	K		Vertikální přesun na střechu	ks	1,000		0,00