




	±0,000 = VZTAŽENA K PODLAZE 1.NP		© RH-ARCH 2021
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used therwise or available to any third party without our prior permission in writing.			
datum:	změna:	zakreslil:	index:

 <b>architekti s.r.o.</b>	<b>RH-ARCHITEKTI s.r.o.</b> Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 27154483, DIČ: CZ27154483 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz			
	architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
	kreslil:	Ing.arch. Ondřej ZÁMEČNÍK	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ parc.č. 1627/24 a 1627/25 k.ú. Suchdol [729981] obec: Praha [554782]				
investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6				IČO:60460709
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-383	archivní index:	DPS D-33
měřítko:		formát:	A4	datum:	07.2021
obsah:	<b>TABULKA OKEN</b> <b>SO-02 HALA č.2</b>				
číslo kopie:					číslo výkresu:  <b>D-33</b>

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
01		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám: plastové vícekomorové okno Uw= 1,1 int. / ext. – tmavě šedá – RAL 7015</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička – tmavě šedá mech. pákové ovládání na stěně, v.=1,6m</p> <p>výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>parapety: ---</p>	okna budou osazena do stáv. vodorovných ocel. nosníků (paždíků), mezi které budou doplněny svislé dřevěné sloupky 60/140 mm a budou lícovat s fasádním trapéz. plechem	7.NP		04		
				6.NP				
				5.NP				
				4.NP				
				3.NP				
				2.NP				
				1.NP	04			
				1.PP				
				2.PP				
02		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám: plastové vícekomorové okno Uw= 1,1 int. / ext. – tmavě šedá – RAL 7015</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička – tmavě šedá mech. pákové ovládání na stěně, v.=1,6m</p> <p>výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>parapety: ---</p>	okna budou osazena do stáv. vodorovných ocel. nosníků (paždíků), mezi které budou doplněny svislé dřevěné sloupky 60/140 mm a budou lícovat s fasádním trapéz. plechem	7.NP		14		
				6.NP				
				5.NP				
				4.NP				
				3.NP				
				2.NP				
				1.NP	14			
				1.PP				
				2.PP				
str. 01	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	HALA č.2 – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ		RH - ARCHITEKTI s.r.o.			07.2021	