

ŘEZ B–B' – BOURACÍ PRÁCE

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S1 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- FALCOVANÝ PLECH
 - ASFALTOVÝ PÁS
 - BETONOVÉ PANELY

- P1 SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- DESKA Z PROSTÉHO BETONU
 - ASFALTOVÝ PÁS
 - ŠTĚRKODRŤ
 - PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- PREFABRIKOVANÝ ŽB/BETON
- ZDIVO
- ŠTĚRKODRŤ
- PŮVODNÍ TERÉN
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – ODBORNÝ ODHAD

LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ:

- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ, DEMOLOVANÉ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ OTVORY
- DEMOLICE BETONOVÝCH PANELŮ
- DEMOLICE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- DEMOLOVÁNÍ PROSTÉHO BETONU
- DEMOLOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY
- ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKODRŤI
- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ TERÉN
- DEMOTOVAT DRÁTĚNÉ PLETIVO
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU

POZNÁMKY:


STÁVAJÍCÍ STAV VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ Z 08/2023. SKUTEČNÝ STAV JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – OBJEKT NEBYL ZCELA PŘÍSTUPNÝ. OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK BYL ZAMĚŘEN POUZE Z EXTERIÉRU. SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU! – NEDOSTATEK INFORMACÍ.

POZN.1 – DEMONTOVÁNÍ HROMOSVODU

POZN.2 – OTVOR DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE RPOVÁDĚN ZA PŘÍTOMNOSTI STOJEK, KTERÉ JÍ BUDOU PO CELOU DOBU AŽ DO ZPRÁVENÍ KOMINU PODEPÍRAT!

VAZNÍK BUDE KOMPLETNĚ DEMOLOVÁN POUZE LOKÁLNĚ. MIMO OTVOR BUDE DEMOLOVÁNA POUZE SPODNÍ PÁSNICE A DIAGONÁLY!

± 0,000 = 378,80m n. m., BPV

RÍDÍCI PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> ERDING a.s. ZAORALOVA 5, 628 00 BRNO</div> <div>FORMÁT 840x297</div> <div>DATUM 05/2024</div> <div>STUPEŇ DPS</div> <div>Č.ZAK. 24–201–2027</div> <div>ARCH.Č. 24–201–DSP–PS1.4–101</div> <div>ČÍS.VÝKRESU D.1.1–13</div>
Ing. TRUNDA	Ing. PAULOVÁ	Ing. PAULOVÁ	Ing. ČUTEK	
INVESTOR	KRAJ STŘEDOČESKÝ			
Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 16500 Praha–Suchdol			MÍSTO STAVBY KOSTELEČ n. ČER. LESY	
STAVBA	Zámek Kostelec nad Černými lesy–výstavba štěpkové kotelny, revitalizace ÚT			
OBJEKT:	SO 01 ÚPRAVY GARÁŽÍ			
ČÁST PROJEKTU:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ B–B’ –BOURACÍ PRÁCE			