

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:	High-tech Technologicko-výukový pavilon FLD, změna vybavení laboratoří HT004, HT005, HT115				
	Kamýcká 1176, Praha - Suchdol				
Objekt:	Datové a telefonní rozvody				
Místo:	Praha 6			Datum:	06/2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, Praha 6			Projektant:	Michal Eibich
Uchazeč:	Na základě výběrového řízení				

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

URS		Strukturovaná kabeláž				
1		Demontáž zásuvky 2xRJ45 ze stávajícího stolu	ks	6,000		
2		Demontáž zásuvky 2xRJ45 ve zdi	ks	4,000		
3	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	ks	1,000		
4		19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	ks	1,000		
5	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	ks	1,000		
6		Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý	ks	1,000		
7		Montáž keystone modulu, zapojení vodičů	ks	9,000		
8		Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý	ks	9,000		
9	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	ks	5,000		
10		Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45	ks	4,000		
		Zásuvka 1xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 1 modul RJ45	ks	1,000		
11		Montáž keystone modulu CAT.6A	ks	9,000		
12		Keystone modul RJ45, CAT.6A, UTP, černý	ks	9,000		
13		Montáž HDMI zásuvky	ks	4,000		
14		HDMI zásuvka do zdi, propojovací kabel 10cm	ks	4,000		
15		Montáž HDMI kabelu 6m	ks	2,000		
16		HDMI kabel, min. přenosová rychlost 18 Gb/s, 24karátové zlato, několikanásobné stínění, High Speed, ethernet kanál a zpětný audio kanál ARC, kabel 6 m	ks	2,000		
17	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	ks	9,000		
18		KU68 - krabice rozvodná univerzální	ks	9,000		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	450,000		
20		S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, kabel komunikační LSZH	m	450,000		
21		Montáž svazkového držáku 33x60	ks	30,000		
22		Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	30,000		
23	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	35,000		
24		Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	25,000		
25		Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10,000		
26		Montáž protahovacího drátu	m	35,000		
27		AY2,5 - protahovací drát	m	35,000		
28		Aplikace požární těsnícího materiálu	ks	3,000		
29		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	3,000		
30	742330051	Popis portu zásuvky	ks	9,000		
31	742330052	Popis portu patchpanelu	ks	1,000		
32	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	9,000		
33		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000		
34		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, sekání drážek a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000		
35		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000		
36		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000		