

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:	Dřevařský pavilon, stavební úpravy m.č. 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.21				
	Kamýcká 1176, Praha - Suchdol				
Objekt:	EZS, EKV				
Místo:	Praha 6			Datum:	04/2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, Praha 6			Projektant:	Michal Eibich
Uchazeč:	Na základě výběrového řízení				

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

URS		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS				
1	742222832	Demontáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	2,000		
2	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	2,000		
3	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	30,000		
4		JXFE-R 3x2x0,5 - kabel sdělovací	m	30,000		
5		Montáž svazkového držáku 33x60	ks	16,000		
6		Svazkový držák Grip 33x60mm, kovový	ks	16,000		
7	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	5,000		
8		Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	5,000		
9		Montáž protahovacího drátu	m	5,000		
10		AY2,5 - protahovací drát	m	5,000		
11		Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	1,000		
12		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,000		
13		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000		
14		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, sekání drážek a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000		
15		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000		
16		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000		

URS		Systém kontroly vstupu EKV				
-----	--	----------------------------	--	--	--	--

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1		Demontáž čtečky	ks	2,000		
2		Odpojení el. zámku	ks	2,000		
3	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	1,000		
4		Zapojení zámku do EKV	ks	1,000		
5		Montáž zámku provede dodavatel dveří	ks	1,000		
6		Elektrický otvírač 12V/230mA stav.střelka,moment.kolík	ks	1,000		
7		Zenerova dioda k elektrickému zámku	ks	1,000		
8	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	20,000		
9		CABS10 (5x2x0,5) - kabel sdělovací	m	10,000		
10		CABS6 (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací	m	10,000		
11	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000		
12		Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000		
13		Montáž protahovacího drátu	m	20,000		
14		AY2,5 - protahovací drát	m	20,000		
15		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1,000		
16		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, sekání drážek a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000		
17		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000		
18		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000		