



LEGENDA CCTV

- digitální záznamové zařízení
- switch
- video-matice
- optický rozvaděč
- LCD monitor
- PC klient (pracovní stanice)
- kamera pevná
- kamera pevná ve venkovním krytu
- kamera otočná
- kamera pevná v dome provedení
- kamera v provedení PIR
- IR přísvit
- napájecí zdroj 12/24Vdc
- napájecí zdroj 12/24Vac
- rozvaděč NN
- trasa kabelů CCTV

Vnitřní kamery budou instalovány na stěně pod stropem.  
Venkovní kamery budou instalovány v úrovni stropu daného podlaží.  
Kamery na střeše budou instalovány v úrovni atiky.

LEGENDA SK

- rozvaděč datový
- rozvaděč datový oboustranný
- datová zásuvka 1x RJ45
- datová dvojzásuvka 2x RJ45
- AP WIFI
- trasa kabelů SK

Značení kabeláže bude provedeno, po dokončení montáže, na patchpanelu i datové zásuvce dle této dokumentace.  
Po dokončení montáže bude provedeno měření každého vývodu certifikovaným zařízením.

č. revize	-	obsah	-	datum	-	provedl	-
č. revize	-	obsah	-	datum	-	provedl	-
č. revize	-	obsah	-	datum	-	provedl	-

akce		Zvýšení úrovně požární bezpečnosti FAPPZ a skladu HK, ČZU v Praze		Ing. Tomáš Pour Přecechtělova 2392/14 155 00 Praha 5 Tel: +420 603 840 216 E-mail: tomas.pour@pour-projekce.cz	
investor		Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129, 165 00 Praha - Suchdol			
profese	SLABOPROUDÉ SYSTÉMY			datum	06/2024
stupeň dokum.	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			formát	6x A4
název výkresu  BLOKOVÉ SCHÉMA CCTV				číslo projektu	-
				měřítko	číslo výtisku
				-	
vypracoval	Ing. Tomáš Pour	podpis		číslo výkresu  D.1.4.9.02	
kontroloval	Ing. Tomáš Pour	podpis			
zodp. projekt.	Ing. Jiří Maňák	podpis			