

Stavba									
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		D-SO04 - SADOVÉ ÚPRAVY						číslo SO, PS	4
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR									
číslo položky	číselné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky	
						jednotková cena	cena položky		
Sadové úpravy - kácení a řez stávajících dřevin									
1		Kácení listnatého stromu s průměrem kmene v 1,3m od 10-20cm v rovině včetně likvidace odpadu	okolí objektu	ks	4,00			vícekmene počítány každý kmen zvlášť	
2		Kácení listnatého stromu s průměrem kmene v 1,3m od 30-40cm v rovině včetně likvidace odpadu	okolí objektu	ks	5,00			vícekmene počítány každý kmen zvlášť	
3		Kácení listnatého stromu s průměrem kmene v 1,3m od 40-50cm v rovině včetně likvidace odpadu	okolí objektu	ks	2,00			vícekmene počítány každý kmen zvlášť	
4		Kácení listnatého stromu s průměrem kmene v 1,3m od 50-60cm v rovině včetně likvidace odpadu	okolí objektu	ks	2,00			vícekmene počítány každý kmen zvlášť	
5		Odstranění keřů nad 1m v rovině včetně likvidace odpadu	okolí objektu	m2	30,00				
6		Odstranění pařezů v rovině včetně likvidace odpadu	okolí objektu	ks	9,00				
7		Řez stromů dle DP včetně likvidace odpadu	okolí objektu	ks	6,00				
8		Zřízení a odstranění ochrany kmene	okolí objektu	ks	12,00				
Sadové úpravy - práce									
9		Chemické odplevelení půdy na celé ploše řešeného území	okolí objektu	m2	2 199,00				
10		Plošná úprava terénu, práce rotavátor + uhrabání povrchu, odstranění kamenů a jiného drobného odpadu	okolí objektu	m2	2 199,00				
11		Výsadba listnatého stromu (vel. ZB 14/16 a 16/18), včetně hloubení jam, kotvení 3 kůly, obandážování kmene a vytvoření úvazku, odvoz a ukládka přebytečné zeminy	náhradní výsadba	ks	9,00				
12		Instalace plastového obrubníku na oddělení trávníku a mísy kolem stromů	náhradní výsadba	bm	27,00				
13		Mulčování zálivkových mís kolem stromů (tl. 6cm)	náhradní výsadba	ks	9,00				
14		Instalace mulčovací plachetky do prostoru zapojených výsadb	okolí objektu	m2	191,00				
15		Instalace kokosové rohože do prostoru zapojených výsadb	okolí objektu	m2	191,00				
16		Mulčování zapojených výsadb (tl. 7cm)	okolí objektu	m2	191,00				
17		Řez stromů po výsadbě (listnaté)	náhradní výsadba	ks	9,00				

18		Zalití po výsadbě (stromy - 60l/ks), včetně vody a její dopravy	náhradní výsadba	ks	9,00		
19		Hnojení tabl. hnojivem Silvamix	náhradní výsadba	ks	54,00		
20		Založení parkového trávníku výsevem, včetně jemného urovnání povrchu a uvalčování a první seče	okolí objektu	m2	2 061,00		
Sadové úpravy - materiál							
21		Tabletové hnojivo Silvamix (4ks/strom, 2ks/keř, 1ks trvalky)	náhradní výsadba	ks	54,00		
22		Plastový lem (např. Neviditelný obrubník) výška 6 cm včetně kovových hřebů	náhradní výsadba	bm	27,00		
23		Mulčovací kůra - výběrová včetně dopravy	náhradní výsadba	m3	14,00		
24		Mulčovací plachetka 50g/m2	okolí objektu	m2	191,00		
25		Kokosová rohož K700 včetně kovových skob	okolí objektu	m2	191,00		
26		Substrát pro výměnu půdy u stromů, 25% objemu, včetně dopravy	náhradní výsadba	m3	1,00		
27		Travní osivo - park (10kg/500m2)	okolí objektu	kg	42,00		
28		Kůly (3ks/listnaté, 1ks/jehličnaté stromy) včetně příček	náhradní výsadba	ks	27,00		
29		Pásek pro úvazek (1,5bm na strom)	náhradní výsadba	bm	1,50		
30		Juta na obvázání kmene (5bm na 1 listnatý strom)	náhradní výsadba	bm	45,00		
31		Herbicid Roundup (2l/1000m2)	okolí objektu	l	4,00		
Sadové úpravy - rostlinný materiál							
32		Tilia cordata - lípa srdčitá (ZB 16/18)	náhradní výsadba	ks	4,00		
33		Carpinus betulus - habr obecný (ZB 250/300)	náhradní výsadba	ks	3,00		
34		Prunus avium 'Plena' - třešeň ptačí (ZB 14/16)	náhradní výsadba	ks	2,00		

POZOR: Pokyny k vyplnění Soupisu prací jsou uvedeny na listě č. 2.