


VÝKRES TVARU 4.NP

M 1 : 75



LEGENDA

	OTVOR DO DESKY
	OTVOR DO STĚNY
	KONSTRUKCE NAD DESKOU
	ŽELEZOBETON - C25/30 XC1
	ŽELEZOBETON - ŘEZ

ŘEZ B-B

STROPNÍ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
S MONTÁŽNÍM PROFILEM I 140

VÝPIS PRVKŮ VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE :	DĚLKA	EFEKTIVNÍ VÝŠKA
VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ :	PROFIL 12/100 mm	2,5 b.m.
		d = 140 mm

BETONY:

STĚNY
C25/30-XC1 (CZ, F.1)

SLOUPY
C25/30-XC1 (CZ, F.1)

STROPNÍ KONSTRUKCE
C25/30-XC1 (CZ, F.1)

BETONÁŘSKÁ OCEL:
B500B

POZNÁMKY:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S DOKUMENTACÍ PROFESÍ A STAVEBNÍ
ČÁSTÍ PROJEKTU - NUTNO OVĚRIT VŠEČERÉ ROZMĚRY PRVKŮ, ZDIVA, PROSTUPY, PRVKY VKLÁDANÉ DO BEDNĚNÍ
PŘED BETONÁŽÍ VYPLYVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ OSTATNÍCH PROFESÍ (ELEKTRO, ZTI, VZT. APOD.)
PROSTUPY DO STROPNÍCH DESEK BUDOU PROVEDENY PRO JEDNOTLIVÁ VEDENÍ TŽB ZVLÁŠTĚ, PROSTUPY
JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ (TŽB) ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VČETNĚ ELEKTROINSTALACÍ
A TRUBKOVÁNÍ
DLE VYBRANÉHO TYPU VÝTAHU BUDE UPRÁVEN TVAR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
VEDENÍ A PROSTUPY EL. ROZVODŮ V ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH BUDOU ŘEŠENY TRUBKOVÁNÍM.
V Ž.B. KONSTRUKCÍCH JE NUTNÉ POUŽÍT ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL URČENÝ DO TĚCHTO KONSTRUKCÍ
(TRUBKY, KRABICE, VÝVODKY, KONCOVKY, ATD.), DODAVATELSKÁ FIRMA, DLE VÝKRESŮ ELEKTRO,
ZPRACOVNÉ DOKUMENTACI TRUBKOVÁNÍ V ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH.

INVESTOR :

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchbát
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERALNÍ PROJEKTANT :

STOPRO SPOL. S R.O.
Radická 37/901, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

h s d
statika

HIP :

Ing.arch. Jakub Volka

VYPRACOVAL :

Ing. Dušan Davidek
Ing. Petr Kohout

ZODPOVÍDÁ :

Ing.Dušan Davidek

AKCE :

**CENTRUM EKONOMICKO -
MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II**
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DIL :

D - SO-01

ČÁST :

D.1.2 STATICKÁ ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

TVAR 4.NP

1.VYDÁNÍ :	DATUM :	ZAKÁZKA :	PARÉ :
9/04/2015	9/04/2015	799	
FORMÁT :	MĚŘÍTKO :	1 : 75	
6 x A4			
STUPEŇ :	DIL :	ČÁST :	ČÍSLO :
DPS	D-SO01	STAT	008
PŘÍLOHA :	REVIZE :		
4.NP	00		