



POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA POHLEDY

- HRUBOZRNÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ
WEBER Terranova (BARVA – TEPLÁ ŠEDÁ, AŽ HNĚDOŠEDÁ)
MOZAIKA 1"x1" BARVA ČERVENÁ – VIDREPUR glass mosaic ozn. Ref. 95
SPÁROVACÍ HMOTA – ČERVENÁ Č.49 – SLINKER
- SLUNOLAMY: NOSNÁ KONSTRUKCE – ŠEDÁ (BARVA SE PŘÍZPŮSOBÍ BARVĚ OKENNÍCH RAMŮ)
LAMELY– KOVOVÉ, BARVA MODRÁ
SLUNOLAM 132S
TYP NOSNIKU SLR 60V MATERIÁL AL, LAMELA "Z" 132S MATERIÁL LAKOVANÝ PLECH V BAREVNĚM
PROVEDENÍ HD 2644 (PODOBNOST RAL 5019). OSOVÁ ROZTEČ HORIZONTÁLNÍCH LAMEL 309 MM.
HLINIKOVÉ "L" KOTVY.
- OKNA: PLASTOVÁ A HLINIKOVÁ – BARVA ŠEDÁ – PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH RAMŮ.
PARAPETY: SYSTÉMOVÉ, HLINIKOVÉ KONSTRUKCE, BARVA ŠEDÁ
SVĚTLIK: OCELOVÝ, BARVA ŠEDÁ – DLE STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU
OPLECHOVÁNÍ: POZINKOVANÝ

POHLED VÝCHODNÍ
PEF



POZNÁMKA :
DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŘEDANÉ PD ZPRACOVANÉ FI. INTAR ZE 03/2014. SKUTEČNOST JE NUTNO
OVĚŘIT OVĚŘIT NA STAVBĚ.

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

±0,000 = 280,480 mm Bpv

INVESTOR : Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol tel.: 23438 1111, 22438 1111 www.czuzp.cz/		AKCE : CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol	
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DIL : D - SO-01 CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	
ČÁST : D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		NÁZEV PŘÍLOHY : POHLEDY Z,V - STÁVAJÍCÍ STAV	
ZPRACOVATEL ČÁSTI : STOPRO SPOL. S R.O. Radická 37/901, 150 00 Praha 5 tel.: 251 081 411 e-mail: stopro@stopro.cz www.stopro.cz/		TYPY DOKUMENTACE : 11/02/2015 11/02/2015 ZAKAZKA : 799 PŘÍLOHA : P_ST REVIZE : 00	
HP : Ing.arch. Jakub Vořka		VYPRACOVAL : Ing.arch. Jakub Vořka	
ZODPOVÍDÁ : Ing.arch. Jakub Vořka		DPS : D-SO01	